

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS, ZAC.						
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES AREA 01 GENERAL						
10140	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: LIMPIEZA, ESTIBADO, ALMACENADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	pieza	1.0000			
100010	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	44.0000			
100011	DESMONTAJE DE SALIDA DE CONTACTO EN INTERIOR A BASE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES HASTA UNA ALTURA DE 4 M., INCLUYE: CAJAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	sal	66.0000			
100012	DESMONTAJE DE CANCELERÍA METÁLICA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, DE PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS. INCLUYE: RECUPERACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR EL ÁREA DE SUPERVISIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	m2	43.8900			
100013	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.68X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000			
100014	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.70X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000			
100015	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.82X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100016	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.85X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.0000			
100017	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.86X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100018	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	14.0000			
100019	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 1.00X2.20 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
100020	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA DE 1.25X2.10 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
10169	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	390.0000			
101281	DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSA IRREGULAR EN ÁREAS PEQUEÑAS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	10.0000			
100021	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE VIDRIOS BISELADOS DE 0.20X1.20 MTS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.0000			
100022	RETIRO DE PISO LAMINADO EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	17.6000			
100023	RETIRO DE DISPENSADOR DE PAPEL, MARCA JOFEL. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000			
100024	RETIRO DE DISPENSADOR DE JABON MCA JOFEL. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000			
100025	RETIRO DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIA. INCLUYE: RETIRO DE TUBERIAS, ALIMENTADORES, CESPOL, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000			
100026	RETIRO DE VENTILADOR DE TECHO. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000			
100027	DESMONTAJE DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CONEXIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000			
100028	DESMONTAJE DE SALIDA DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.0000			
100029	HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000			
100030	DESMONTAJE DE DIMER. INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000			
100031	DESMONTAJE DE EXTRACTOR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100032	DESMONTAJE DE MODEM. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000			
100033	RETIRO DE PASTO SINTETICO. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.5500			
10158	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15.00 CM DE ESPESOR CON PICO, MARRO Y CUÑA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	2.3200			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
100034	DESMONTAJE DE VIDRIO FIJO. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.0000			
100035	DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO EN SECCIÓN DE 2.86X1.80 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100036	DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA EN SECCIÓN DE 2.0X0.95 MTS CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100037	DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA EN SECCIÓN DE 1.20X0.95 MTS CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
100038	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR (SACABOCADO) HASTA UN DIAMETRO DE 4", CON MAQUINA PERFORADORA DE CONCRETO, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000			
101121	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	7.7550			
10135	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (MUROS Y GUARNICIONES) A MANO CON MARRO Y CUÑA. INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	m3	2.5000			
10122	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE Y/O BLOCK DE 14 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO POSTERIOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	m2	2.3370			
10615	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100.0 M. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	m3	35.0000			
10616	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M ³ , DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10.0 KM, CARGADO A MANO. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m3	35.0000			
HIDRAULICO						
100310	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO TRICAPA MCA. ROTOPLAS DE 1 100 LTS DE CAPACIDAD EQUIPADO. INCLUYE: ELEVACION DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000			
100308	BASE PARA TINACO EN SECCION DE 1.20X1.20 MTS., A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X13X26 CM, DE 14 CMS DE ESPESOR EN FORMA DE CRUZ, ASENTADO Y APLANADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN SECCIÓN DE 0.15X0.20 M, ARMADA CON ARMEX 15-20/4, CONCRETO f'c=150 kg/cm ² , TMA=¾" DE , ACABADO COMÚN, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15-15/4, EN SECCIÓN 0.15X0.15 M, CONCRETO f'c=150kg/cm ² ACABADO COMÚN, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10.0 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DE Ø EN CUADRICULA DE 15X20 CM, CONCRETO f'c=200kg/cm ² . ACABADO COMUN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LINEA REALFLEX, MCA. COMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA. INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
ATIP-41	ALIMENTACION Y SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO LADO NORTE. INCLUYE: 20.00 ML TUBERIA PPR DE 25 MM, NIPLE FOGA DE 38 MM, REDUCCION FOGA DE 38 X 25 MM, TUERCA UNION PPR DE 25 MM, TEE PPR DE 25 MM, VALVULA ESFERA PPR DE 25 MM, 12.00 CODOS PPR DE 25 MM, CONECTOR C/INT PPR DE 25 MM, REDUCCION DE CU DE 25 X 19 MM, CONECTOR MACHO PPR DE 20 (13MM), 8.00 COPLES DE PPR DE 25 (19MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	4.0000			
100312	INTERCONEXIÓN A RED DE TERMOFUSIÓN A COBRE. INCLUYE: 4.00 MTS DE TUBO DE COBRE DE 3/4", 1 TEE DE COBRE DE 3/4", 2 REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" DE DIAMETRO, 1 CONECTOR SOLDABLE CUERDA EXTERIOR DE 3/4" DE DIAMETRO, 1 CONECTOR DE TRANSICIÓN CUERDA INTERIOR DE TERMOSUDIÓN. INCLUYE: MATERIALES, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
INSTALACION SANITARIA RED GENERAL						
1103011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 4" MARCA AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: PRUEBA HIDROSANITARIA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	48.0000			
110139	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.40X0.40X0.60 M, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y TAPA DE CONCRETO f'c=150kg/cm² Y ANGULO DE 1¼"x1/8". PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR f'c=100 kg/cm². INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	4.0000			
601871	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLÉ DILATACIÓN PVC-SA SANITARIO ANGER DE 100 MM (4"), MARCA TUBOS FLEXIBLES. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXION A TUBERIA	PZA	8.0000			
601872	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC-A ALCANTARILLADO DE 90° DE 100 (4"), MARCA TUBOS FLEXIBLES O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXION A TUBERIA.	PZA	12.0000			
300001	CONSTRUCCIÓN DE CAJILLO EN FORMA DE U A BASE DE TABLA ROCA EN SECCIÓN DE 25X30 CMS A 3 CARAS PARA CUBRIR TUBERIA DE PVC TERMINADO TEXTURIZADO LISO KONTEXTURA PARA INTERPERIE. INCLUYE: REFURZOS A CADA 1.00 SEGUN PROYECTO, PINTURA A DOS MANOS ACABADO UNIFORME, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000			
300002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS, MXARO-002, 4 DE DIAMETRO, C 10, SOPORTE HORIZONTAL HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO, TIPO ANCLA 1/4"x1 3/4" DE LARGO, TORNILLO Y RONDANA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	26.0000			
300003	INTERCONEXIÓN DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS HACIA REGISTROS SANITARIOS. INCLUYE: SONDEO PARA LOCALIZACION DE BAJADA QUE CONSISTE EN RETIRAR CHAPA DE CANTERA DE 2" Y DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN COLUMNA. PARA PODER COLOCAR ESCALERA Y DEMOLER DE ABAJO HACIA ARRIBA, ASI PODER BAJAR TUBO Y ROMPER FIRME PARA CONECTARSE A REGISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000			
ACABADOS						
PISOS						
400001	FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA DE f'c=150kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 1 ½" DE 16 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	19.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
400002	PISO DE VITROPISO MARCA CESANTONI DE LA LINEA BOTEV SG MARFIL EN SECCIÓN DE 0.60X1.20 MTS, ASENTADO CON PEGAPISO SOBRE PISO PORCELANICO GRIS, JUNTEADOR PERDURA.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA	m2	340.0000			
40638	PISO A BASE DE LOSA IRREGULAR (HASTA 10CMS DE ESPESOR), ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 10.0 CMS DE ESPESOR, TERMINADO EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	m2	5.0000			
MUROS						
500001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A DOS CARAS A BASE DE TABLACEMENTO DUROCK CON BASTIDOR METALICO GALVANIZADO CAL 20, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA REFORZADA Y AFINADO CON BASECOAT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	80.0000			
40478	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A DOS CARAS A BASE DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO GALVANIZADO CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA REFORZADA Y AFINADO CON RD+MIX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	385.0000			
408034	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE PORCELANICO MCA. CESANTONI, LINE MONCLEAR, COLOR SUPER GRES EN SECCIÓN DE 0.45X0.90 MTS, ASENTADO CON PEGA AZUEJO, EMBOQUILLADO. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES EN EL LUGAR DE LA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	80.0000			
500002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA ACUSTICA DE LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	510.0000			
500003	PERFILADO EN APLANADO UNA ARISTA CON YESO CON UN DESARROLLO DE 30.00 CMS, PULIDO CON PLANA METALICA Y 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	90.0000			
40775	PERFILADO EN APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PULIDO CON PLANA. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ml	80.0000			
500004	ZOCLO DE VITROPISO MARCA CESANTONI LINEA BOTEV SG MARFIL DE 10 CMS DE ALTO, ASENTADO CON PEGA PORCELANICO GRIS, JUNTEADOR KERAKOLOR. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	ml	214.0000			
100103	APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M2	92.0000			
100215	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	1379.2122			
500005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO CON CEMENTO BLANCO PARA TAPAR GRIETAS EN MUROS, INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, SELLADOR VINILICO 5 X 1, CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	170.0000			
PLAFONES						

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
600001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON LISO A BASE DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO GALVANIZADO CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA REFORZADA Y AFINADO CON RD+MIX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	340.0000			
900002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE FILOS DE ALUMINIO PERFIL T 3/4" EN ABERTURAS EN PLAFON PARA ALOJAR LAMPARAS LED, FIJADO CON PUA PARA TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE 2.40 MTS PAÑO INTERIORES. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	49.0000			
101017	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EDIFICACIONES TERMINADAS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m2	340.0000			
600003	REGISTRO PARA VOZ Y DATOS DE 30 X 30 CM A BASE DE TABLAROCA Y PROTECTOR DE FILOS DE ALUMINIO U EN ABERTURAS EN PLAFON PARA ALOJAR CAJA GALVANIZADA DE 6" X 6", MODELO MXFLP-001-024 FIJADO CON PUA PARA TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE 1.20 MTS PAÑOS INTERIORES. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.0000			
INSTALACIONES ELECTRICAS						
700001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED EMPOTRABLE DOMUS IV DE 60X60 MODELO 40PANLED65MVS, MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, POTENCIA 40 WATTS, 125 Watts, 100-240 VOLTS, DURACION DE VIDA 25,000 HRS, 3000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 KELVINS (LUZ DE DIA), CORRIENTE 0.4-0.17 A. INCLUYE: MATERISLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	49.0000			
700003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA MODELO BRIGHTON VIII 18YDLED431MV30B TECNOLITE LAMPARA FONTANA LUZ BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.0000			
700004	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE EN LA MISMA CHALUPA CON TUBERIA CONDUIT FOGA PARED DELGADA DE 19 MM Y 13 MM, INCLUYE: CAJA REGISTRO DE 4"X4", CONECTOR 3/4" CONDUIT P.D., CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", TUBO CONDUIT P.D. 3/4" DE 3.00 ML, COPLE CONDUIT P.D. 3/4", CONECTOR DE 1/2" CONDUIT P.D., CURVAS CONDUIT P.D. 1/2", COPLE CONDUIT P.D. 1/2", TUBO CONDUIT P.D. DE 1/2" DE 3.00 ML, CHALUPA, CONTACTO DUPLEX MODUS, CABLE NO. 10 THW, CABLE NO. 12 THW, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	48.0000			
700005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q012, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12P 125A 1F 3H ZAP SQD EMPOTRADO, FRENTE P/CENTRO DE CARGA (F) SQD, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM, CURVA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT.	PZA	1.0000			
700006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT.	PZA	1.0000			
700007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT	PZA	1.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
700008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT.	PZA	1.0000			
700009	SALIDA PARA LAMPARA CONTROLADA CON UN APAGADOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT FOGA PARED DELGADA DE 19 MM Y 13 MM, INCLUYE: CAJA REGISTRO DE 4"X4", CONECTOR 3/4" CONDUIT P.D., CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", TUBO CONDUIT P.D. 3/4" DE 3.00 ML, COPLE CONDUIT P.D. 3/4", CONECTOR DE 1/2" CONDUIT P.D., CURVAS CONDUIT P.D. 1/2", COPLE CONDUIT P.D. 1/2", TUBO CONDUIT P.D. DE 1/2" DE 3.00 ML, CHALUPA, APAGADOR SENCILLO MODUS, PLACA DE UNA VENTANA MODUS, CABLE NO. 10 THW, CABLE NO. 12 THW, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	24.0000			
80120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM	M	140.0000			
801201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM	PZA	35.0000			
801202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE 150 X 150 MM	PZA	20.0000			
801203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRA CONDUIT GALVANIZADO DE 19MM	PZA	40.0000			
80320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 8 (INC. PRUEBAS NECESARIAS)	M	280.0000			
80121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM	M	30.0000			
80139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM	PZA	4.0000			
80342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 8 (INC. PRUEBAS NECESARIAS)	KG	5.0000			
80343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE (DESNUDO) CALIBRE 10 (INC. PRUEBAS NECESARIAS)	KG	10.0000			
INSTALACIONES ESPECIALES						
ELEC001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTOS Y CONEXIONES PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: 10.00 MTS DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO), 3.00 CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 19 MM (3/4"), CAJA PARA REGISTRO SENCILLA, PLACA DE PARED DE DOS PUERTOS RJ45, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	35.0000			
800002	SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: 50.00 MTS DE CABLE PROCAT UTP CAT 6A PROMEDIO, 2 PLUG RJ45, ETIQUETADO, REMATADO Y PONCHADO, PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (REGIDORES).	sal	35.0000			
100040	SALIDA DE CONTACTO PARA MINI SPLIT. INCLUYE: 6 MTS DE TUBO CONDUIT P.D. 3/4", 2 CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", 1 COPLE CONDUIT P.D. 3/4", 2 CONECTORES 3/4 CONDUIT P.D., CHALUPA, 26.00 ML DE CABLE No. 8 THW, CONTACTO POLARIZADO 30 A X250 C C/TIERRA FISICA + CLAVIJA, TAPA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000			
100041	SALIDA DE CONTACTO PARA MINI SPLIT. INCLUYE: 14.50 MTS DE TUBO CONDUIT P.D. 3/4", 3 CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", 5 COPLE CONDUIT P.D. 3/4", 2 CONECTORES 3/4 CONDUIT P.D., CHALUPA, 58.00 ML DE CABLE No. 8 THW, CONTACTO POLARIZADO 30 A X250 C C/TIERRA FISICA + CLAVIJA, TAPA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
100042	SALIDA DE CONTACTO PARA MINI SPLIT. INCLUYE: 24.00 MTS DE TUBO CONDUIT P.D. 3/4", 4 CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", 8 COPLE CONDUIT P.D. 3/4", 2 CONECTORES 3/4 CONDUIT P.D., CHALUPA, 96.00 ML DE CABLE No. 8 THW, CONTACTO POLARIZADO 30 A X250 C C/TIERRA FISICA + CLAVIJA, TAPA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	2.0000			
100043	SALIDA DE CONTACTO PARA MINI SPLIT. INCLUYE: 34.00 MTS DE TUBO CONDUIT P.D. 3/4", 7 CURVAS CONDUIT P.D. 3/4", 11 COPLE CONDUIT P.D. 3/4", 2 CONECTORES 3/4 CONDUIT P.D., CHALUPA, 96.00 ML DE CABLE No. 8 THW, CONTACTO POLARIZADO 30 A X250 C C/TIERRA FISICA + CLAVIJA, TAPA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000			
800004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED GENERAL PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 (PESADO) 50MM (2"), REGISTRO GALVANIZADO DE 6"x6", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	130.0000			
800005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT-CLASSIC FRIC-CA MARCA WHIRPOOL, CALOR 1 TON, 11500 BTU BLANCO-M-SWA4028Q. INCLUYE: CENTRO, CONTROL Y CONDENSADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000			
EX-DUC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PARA EXTRACCION DE AIRE A BASE DE TUBO PVC DE 6" ALCANTARILLADO SERIE 20, INCLUYE: APERTURA DE PLAFON DE TABLAROCA SECCION DE 20X 20 CM, PERFORACION DE LOSA EXISTENTE DE 20 CM (SACABOCADO DE 6"), 1.55 MTS DE TUBO DE 6", 2 CODOS DE 90ºX6", TAPA DE PVC 6" CON CUBIERTA DE VENTILACION Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADOR PARA FISURAS, CHAFLAN 1:5 CATETOS 10X10 CM, IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE 50 CM PERIMETRALMENTE AL TUBO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000			
CARPINETRIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO						
900001	PUERTA DE 1.00 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS. INCLUYE: MARCO DE MADERA, CHAMBRANA, BARNIZ TINTE A DOS MANOS ACABADO Y COLOR SEGUN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	8.0000			
CAR-02	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS. INCLUYE: MARCO DE MADERA, CHAMBRANA, BARNIZ TINTE A DOS MANOS, CHAPA PHILLIPS O SIMILAR, BISAGRAS, ACABADO Y COLOR SEGUN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
900002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE FILOS DE ALUMINIO PERFIL T 3/4" EN ABERTURAS EN PLAFON PARA ALOJAR LAMPARAS LED, FIJADO CON PIJA PARA TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE 2.40 MTS PAÑO INTERIORES. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	49.0000			

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
100045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN-01 VENTANA FIJO+FIJO PVC EUROPEO FOLIADO MADERA VIDRIO 6 MM TEMPLADO TINTEX CON PELICULA SATINADA CON DISEÑO EN SECCION DE 2.66X2.32 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SIFON PARTE SUPERIOR EN TODO LO ANCHO DE LA CANCELERIA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAJES, JALADERAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000			
100046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAN-02 VENTANA Y PUERTA ABATIBLE+ FIJO PVC EUROPEO FOLIADO MADERA VIDRIO 6 MM TEMPLADO TINTEX CON PELICULA SATINADA CON DISEÑO EN SECCION TOTAL DE 2.66X2.32 MTS DE ALTURA QUE CONSTA DE UN FIJO EN SECCIÓN DE 1.33X2.32 MTS Y UNA PUERTA ABATIBLE EN SECCIÓN 1.33X2.32 MTS. INCLUYE: DESPERDICIOS, CORTES, HERRAJES, JALADERAS, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000			
900004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-03 PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS A+P PVC EUROPEO FOLIADO MADERA VIDRIO 6 MM TEMPLADO TINTEX, CON LLAVE Y DOBLE MANILLA CON PELICULA SATINADA DE SECCIÓN 1.80 X 2.40 MTS, INCLUYE: DESPERDICIOS, CORTES, HERRAJES, JALADERAS Y ACCESORIOS, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.0000			
100047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN-05 DE VENTANA CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCION TOTAL DE 0.60 X 0.40 MTS (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000			
100048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-06 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCION TOTAL DE 3.40 X 2.77 MTS (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 1 PUERTA CORREDIZA DE 0.95X2.20 MTS, 1 FIJOS DE 0.95 X 2.20 MTS, 1 FIJO DE 1.50 X 2.20 MTS, 1 FIJO SUPERIORES DE 0.95 X 0.57 MTS, 1 VENTANA CORREDIZA EN SECCIÓN DE 0.95X0.57 MTS Y 1 FIJO EN LA PARTE SUPERIOS DE 0.75 X 0.57 MTS Y Y UNA VENTANA CORREDIZA DE 0.75X0.57 MTS, SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
100049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-07 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCIÓN TOTAL DE 3.32 X 2.77 MTS (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.90X2.20 MTS, 1 FIJOS DE 0.90 X 2.20 MTS, 1 FIJO DE 0.6 X 2.20 MTS, 1 FIJO SUPERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN SECCIÓN DE 0.90 X 0.57 MTS, 1 VENTANA SUPERIOR DE 0.90 X 0.57 MTS Y 1 FIJO 0.60 X 0.57 MTS, SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
100050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-08 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCIÓN TOTAL DE 2.10 X 2.77 MTS (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 1 PUERTA CORREDIZA DE 1.05X2.20 MTS, 1 FIJOS DE 1.05 X 2.20 MTS, 1 FIJOS Y 1 VENTANA CORREDIZA DE 1.05 X 0.57 MTS, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
100051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-10 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCIÓN TOTAL DE 2.90 X 2.77 MTS (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90X2.20 MTS, 1 FIJO Y 1 VENTANA CORREDIZA DE 1.00 X 2.20 MTS, 1 FIJO SUPERIORES DE 0.90 X 0.57 MTS, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
100052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-11 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCIÓN TOTAL DE 3.12 X 2.75 MTS, DISEÑO SEGUN PROYECTO (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 1 PUERTA ABATIBLE DE 0.95X2.20 MTS, 2 FIJOS DE 1.08 X 0.70 MTS, 1 FIJOS SUPERIOR DE 1.08 X 0.55 MTS Y UNA VENTANA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR EN SECCIÓN DE 1.08X0.55 Y FIJO SUPERIOR DE 0.95X0.55 MTS, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
100053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN-09 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO TINTEX VERDE DE 6 MM, CON PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE TIPO ESMERILADO, SECCIÓN TOTAL DE 2.90 X 2.75 MTS, DISEÑO SEGUN PROYECTO (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), CON 1 PUERTA ABATIBLE DE 0.90X2.20 MTS, 2 FIJOS DE 1.00 X 2.20 MTS, 1 FIJOS SUPERIOR DE 1.00 X 0.55 MTS Y UNA VENTANA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR EN SECCIÓN DE 1.00X0.55 Y FIJO SUPERIOR DE 0.90X0.55 MTS, CON CERRADURA DE EMBUTIR DE SEGURIDAD PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, AJUSTES, PLOMEO, FIJACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000			
100054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE VINIL ADHERIBLE ESMERILADO EN LINEA OPACA Y SEMI. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.0000			
100055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE RECEPCION ESCALONADO EN SECC DE 2.16 X 1.10 MTS DE ALTO, LAMINADO DE 25 MM ENCIMERA SUPERIOR DE 45 CMS DE ANCHO Y ENCIMERA INTERMEDIA DE 85 CMS DE ANCHO. CON DOBLE HOJA DIVISORIOS DE MANERA INTERIOR, ATORNILLADA Y REFORZADA CON PEGAMENTO, CINTILLA PERIMENTRAL CUBRE CANTO Y OJILLOS EN CABEZA DE PIJA	PZA	1.0000			
BAÑOS						
900005	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS. INCLUYE: MARCO DE MADERA, CHAMBRANA, BARNIZ TINTE A DOS MANOS ACABADO Y COLOR SEGUN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
60301	SALIDA SANITARIA A BASE DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS W.C. O LAVABO. INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	16.0000			
50704	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 13MM, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13MM, T CONEXIONES DE 13 MM, TUBO DE 13MM 1.5ML, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	8.0000			

FIRMA _____
CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IE-832056994-E1-2023

EMPRESA:	INICIO:
	TERMINO:
	APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	IMPORTE
50707	SALIDA HIDRAULICA PARA WC. INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 13MM, 1 CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13MM, T CONEXIONES DE 13 MM, TUBO DE 13MM 1.0 ML, 1 LLAVE ANGULAR DE 13MM, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	8.0000			
100327	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO UNA PIEZA RAVELLO. INCLUYE: TANQUE, ALIMENTADOR HIDRAULICO, PIJAS, CUELLO DE CERA, JUEGO DE HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO COLOR BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	8.0000			
900006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BAÑO SAMIRA FIORENZA 62.2 X 42.7 X 87.4 CM. INCLUYE: MONOMANDO CROMADO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO METERING LLAVE PARA LAVABO SISTEMA PUSH DE 1.5 GPM CON AERADOR ANTIVANDALICO	PZA	8.0000			
900007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MARCA JOFEL, COLOR BLANCO, MODELO AC 27050 (1LTS). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
900008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DE ROLLO MARCA JOFEL, COLOR BLANCO, MODELO AG10000. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
900009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, MARCA JOFEL, COLOR BLANCO, MODELO AE77000. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
700002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE-TECNOLITE MODELO FONTANA LUZ BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0000			
900010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON CANTO PULIDO 6 MM CON BASE DE ALUMINIO CON PREPARACION PARA COLGAR, EN SECCION DE 0.60 X 0.90 M, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	8.0000			
900011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 15 X 15 CM, MARCA ESTEVEZ GRIS MODELO 2304-INOX(ECO), EMPOTRADO EN PLAFOND O MUROS DE TABLAROCA, ALIMENTADO A 127 VOLTS A LA LUMINARIA MAS CERCANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000			
SUBTOTAL						\$ -
I.V.A.						\$ -
TOTAL						\$ -

IMPORTE CON LETRA
