



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023

SECTOR SALUD

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS



Actualización 2023

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Registro Público del Derecho de Autor

Los Catálogos de Costos Directos 2022, es una publicación propiedad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Conforme lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, se obtuvo el Registro Público del Derecho de Autor No. (En trámite)

Queda expresamente prohibida su reproducción parcial o total, ya sea en forma impresa o electrónica sin previa autorización por escrito de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción o de los autores, en caso contrario, se ejercerán las acciones legales conducentes.

“Derechos Reservados” ©

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Periférico Sur 4839, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, CP. 14010, CDMX.

Introducción

Diversas empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) participan en la realización de las obras necesarias para la infraestructura del Sector Salud del país, contribuyendo a que los sectores más desprotegidos de la sociedad tengan acceso a los servicios básicos de salud.

La Cámara, en cumplimiento de sus objetivos referentes a investigar, difundir y orientar a sus asociados en técnicas de su interés, tales como la Ingeniería de Costos, elaboró el Catálogo de Costos Directos del Sector Salud.

Entre los objetivos que pretende lograr este catálogo, podemos señalar los siguientes:

- a) Constituirse en un documento de consulta para el análisis del costo directo para la construcción de obras del sector salud.
- b) Proporcionar a los Ingenieros de Costos de las empresas constructoras una guía orientadora que pueden usar para la preparación de propuestas para licitaciones de Obras Públicas.
- c) Poner a disposición de los Ingenieros de Costos del Sector Público elementos para la preparación de presupuestos base y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas constructoras.

Es necesario precisar que el presente Catálogo es únicamente ilustrativo y de referencia y no pretende ni sustituir la indispensable experiencia del constructor en la determinación de precios unitarios de los trabajos a ejecutar ni ser normativo.

Es importante enfatizar a quien consulte el Catálogo, que los costos se refieren a condiciones medias de trabajo, ya que existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, zona, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales, entre otras, que pueden modificar los resultados, por lo que en situaciones particulares se deberán analizar las condiciones específicas que prevalezcan.

Este Catálogo constituye un primer paso del esfuerzo de CMIC para ampliar los conocimientos de los Ingenieros de Costos y por brindar un documento con información valiosa y útil para el gremio constructor.

Consideraciones para la utilización de este catálogo

En atención a la diversidad de condiciones y complejidad de las obras que se construyen en toda la extensión territorial de la República Mexicana, las recomendaciones para el uso de esta publicación son:

- Para el presente Catálogo se evaluaron las matrices de precios, en la Ciudad de México, por lo que si la obra a presupuestar o analizar está en otra zona diferente, se tendrán que hacer las consideraciones necesarias, para modificar las matrices correspondientes de acuerdo a la experiencia de cada empresa.
- Es indispensable la consideración de la experiencia de la empresa constructora en la determinación puntual de los rendimientos, costos horarios, etc., necesarios para la integración de un presupuesto.
- Cada empresa deberá analizar sus Costos Indirectos, definir la utilidad neta deseada y considerar los impuestos del caso para calcular el factor de indirecto y utilidad a utilizar en la integración del precio unitario.
- Para el caso de los Acarreos, estos son considerados medidos en banco.

- En el caso de marcas específicas consideradas, estas se pueden sustituir por otras similares o por las establecidas en cada proyecto particular, cuidando de hacer las adecuaciones respectivas.
- Los concretos utilizados en esta publicación son fabricados en obra, por lo que, si se requieren concretos estructurales, se deberán de analizar por su peso volumétrico.
- En el caso de los análisis por salidas y lotes, es necesario auxiliarse con el proyecto específico de la obra a ejecutar.
- Los precios considerados son sin IVA

Metodología

La metodología empleada para la actualización de los insumos materiales está basada en el mercadeo de los mismos, durante el periodo septiembre-noviembre de 2022, con proveedores de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Los costos de los insumos provienen de precios de mercado estándar por unidad de medida específica y los sistemas y equipos especiales se cotizan con proveedores especializados.

El mercadeo se realiza por los siguientes medios: vía telefónica, correos electrónicos, páginas web, en directorios especializados para la construcción y se verifica que los proveedores garanticen el suministro de los materiales en el sitio de la obra.

Cabe mencionar, que la actualización de los materiales, incluye la identificación de aquellos que sean obsoletos, mismos que se sustituyen por otros de características similares, donde cambia el modelo, por lo anterior, se pueden presentar variaciones en su costo con respecto al material utilizado en el análisis de precio unitario del catálogo anterior, asimismo, se consideran las dosificaciones que se indique en las fichas técnicas desarrolladas por los proveedores especializados.

Para la actualización del valor de la maquinaria y equipos que participan en el catálogo, se efectúa el mercadeo correspondiente con la metodología expresada en el párrafo anterior, considerando además para los modelos de equipos que ya no se encuentran disponibles para venta en el mercado y que sin embargo la industria sigue empleando para el desarrollo de sus obras; la actualización se realiza mediante el empleo del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) que emite el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), por lo que para este último caso el cálculo del incremento anual se efectúa la obtención del cociente del índice de abril del año de actualización con respecto al mes de febrero del año inmediato anterior.

Para el caso de la mano de obra, dentro del INPP se cuenta con un índice específico, con el que nos podemos auxiliar para medir su variación, sin embargo, es una práctica común utilizar el incremento porcentual del salario mínimo que es determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y a partir de ellos calcular su variación.

El 8 de diciembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución mediante la cual el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estableció el salario mínimo general que será vigente a partir del 1° de enero de 2022 en la República Mexicana, lo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo. A este respecto se determinó que para fines de aplicación de los salarios mínimos habrá dos áreas geográficas:

- Zona Libre de la Frontera Norte.
- General (Resto del País).

Cabe mencionar, que el salario mínimo se determinó tomando en consideración los siguientes componentes (Ver tabla 1):

Tabla 1

Determinación del salario mínimo para el 2022

Área Geográfica	Monto vigente 2021 (pesos)	Monto Independiente de Recuperación (MIR) (pesos)	Aumento por fijación (%)	Vigente a partir del 1° de enero de 2022 (pesos)
Zona Libre de la Frontera Norte	213.39	25.45	9%	260.34
General (Resto del país)	141.70	16.90	9%	172.87

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

En la siguiente tabla se muestran los sueldos históricos de las categorías de mano de obra que participa en el presente catálogo, a partir del 2012 al 2016:

	CMIC				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ayudante	\$153.55	\$167.65	\$174.21	\$181.48	\$189.08
Ayudante de instalación	\$176.30	\$192.49	\$200.02	\$208.37	\$217.10
Carpintero de obra negra	\$238.85	\$260.80	\$271.00	\$282.32	\$294.15
Oficial albañil	\$250.23	\$273.22	\$283.91	\$295.77	\$308.16
Oficial barnizador	\$307.10	\$335.32	\$348.43	\$362.98	\$378.19
Oficial ductero	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$357.17
Oficial electricista	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$357.17
Oficial forrador	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$357.17
Mecánico en refrigeración	\$307.10	\$335.32	\$348.43	\$362.98	\$378.19
Oficial fierro	\$233.17	\$254.60	\$264.55	\$275.60	\$287.15
Oficial plomero	\$278.66	\$304.26	\$316.16	\$329.36	\$343.16
Oficial vidriero	\$227.48	\$248.39	\$258.10	\$268.88	\$280.15
Oficial Yesero	\$233.17	\$254.60	\$264.55	\$275.60	\$287.15
Herrero de campo	\$238.85	\$260.80	\$271.00	\$282.32	\$294.15
Soldador	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$371.19
Aluminero	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$371.19
Ebanista de muebles	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$371.19
Oficial colocador	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$357.17
Operador de equipo ligero	\$216.11	\$235.97	\$245.20	\$255.44	\$266.14
Operador de motoconforadora	\$369.65	\$403.61	\$419.39	\$436.90	\$455.21
Operador de plancha	\$278.66	\$304.26	\$316.16	\$329.36	\$343.16
Oficial pintor	\$216.11	\$235.97	\$245.20	\$255.44	\$266.14
Cabo de oficios	\$324.16	\$353.95	\$367.79	\$383.15	\$399.20
Oficial azulejero	\$255.92	\$279.43	\$290.36	\$302.49	\$315.16
Operador de camión	\$312.79	\$341.63	\$354.88	\$369.70	\$385.19

Fuente: CMIC, diversos años.

De la misma forma y con la finalidad de tener una perspectiva del mercado laboral se han efectuado comparativas con la información emitida por organismos privados como es el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC) y organismos públicos como el Gobierno de la Ciudad de México para los años 2012-2014, mismos que son de consulta pública, tales resultados se muestran a continuación:

Comparativa de salarios

	CMIC				IMIC				% VARIACIÓN			GCDMX			% VARIACIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ayudante	\$153.55	\$167.65	\$174.21	\$181.48	\$177.68	\$177.68	\$177.68	\$177.68	16%	6%	2%	\$177.59	\$184.52	\$196.35	16%	10%	13%
Ayudante de instalación	\$176.30	\$192.49	\$200.02	\$208.37	\$177.68	\$177.68	\$177.68	\$177.68	1%	-8%	-11%	\$178.58	\$187.64	\$199.66	1%	-3%	0%
Carpintero de obra negra	\$238.85	\$260.80	\$271.00	\$282.32	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	26%	15%	11%	\$267.74	\$279.99	\$290.91	12%	7%	7%
Oficial albañil	\$250.23	\$273.22	\$283.91	\$295.77	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	20%	10%	6%	\$262.47	\$272.71	\$290.19	5%	0%	2%
Oficial barnizador	\$307.10	\$335.32	\$348.43	\$362.98	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-2%	-10%	-14%	\$259.84	\$270.05	\$287.36	-15%	-19%	-18%
Oficial ductero	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$341.70	\$341.70	\$341.70	\$341.70	18%	8%	4%	\$240.82	\$250.21	\$259.97	-17%	-21%	-21%
Oficial electricista	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	11%	1%	-2%	\$278.04	\$288.88	\$307.40	-4%	-9%	-7%
Oficial forrador	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	4%	-5%	-9%	\$239.27	\$248.60	\$258.30	-18%	-22%	-22%
Mecánico en refrigeración	\$307.10	\$335.32	\$348.43	\$362.98	\$348.53	\$348.53	\$348.53	\$348.53	13%	4%	0%	\$300.02	\$311.72	\$323.88	-2%	-7%	-7%
Oficial fierro	\$233.17	\$254.60	\$264.55	\$275.60	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	29%	18%	14%	\$263.02	\$273.81	\$291.36	13%	8%	10%
Oficial plomero	\$278.66	\$304.26	\$316.16	\$329.36	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	15%	6%	2%	\$275.79	\$286.55	\$297.73	-1%	-6%	-6%
Oficial vidriero	\$227.48	\$248.39	\$258.10	\$268.88	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	41%	29%	24%	\$260.61	\$271.18	\$281.76	15%	9%	9%
Oficial Yesero	\$233.17	\$254.60	\$264.55	\$275.60	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	29%	18%	14%	\$270.26	\$282.62	\$293.64	16%	11%	11%
Herrero de campo	\$238.85	\$260.80	\$271.00	\$282.32	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	34%	23%	19%	\$277.14	\$287.95	\$299.18	16%	10%	10%
Soldador	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	0%	-9%	-12%	\$322.23	\$334.80	\$356.26	7%	2%	4%
Aluminero	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$341.70	\$341.70	\$341.70	\$341.70	13%	4%	0%	\$291.43	\$302.80	\$314.61	-3%	-8%	-8%
Ebanista de muebles	\$301.41	\$329.11	\$341.98	\$356.26	\$341.70	\$341.70	\$341.70	\$341.70	13%	4%	0%	\$287.25	\$298.45	\$310.09	-5%	-9%	-9%
Oficial colocador	\$290.04	\$316.69	\$329.07	\$342.81	\$328.03	\$328.03	\$328.03	\$328.03	13%	4%	0%	\$291.36	\$302.72	\$314.53	0%	-4%	-4%
Operador de equipo ligero	\$216.11	\$235.97	\$245.20	\$255.44	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	39%	27%	23%	\$232.57	\$241.64	\$251.06	8%	2%	2%
Operador de motoconforadora	\$369.65	\$403.61	\$419.39	\$436.90	\$505.71	\$505.71	\$505.71	\$505.71	37%	25%	21%	\$350.65	\$364.33	\$387.68	-5%	-10%	-8%
Operador de plancha	\$278.66	\$304.26	\$316.16	\$329.36	\$314.36	\$314.36	\$314.36	\$314.36	13%	3%	-1%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-10%	-14%	-14%
Oficial pintor	\$216.11	\$235.97	\$245.20	\$255.44	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	39%	27%	23%	\$259.84	\$270.05	\$287.36	20%	14%	17%
Cabo de oficios	\$324.16	\$353.95	\$367.79	\$383.15	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-7%	-15%	-18%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	5%	0%	0%
Oficial azulejero	\$255.92	\$279.43	\$290.36	\$302.49	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	17%	8%	4%	\$282.52	\$293.54	\$304.99	10%	5%	5%
Operador de camión	\$312.79	\$341.63	\$354.88	\$369.70	\$410.04	\$410.04	\$410.04	\$410.04	31%	20%	16%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-20%	-24%	-24%

IMIC: Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

Los costos directos de cada uno de los conceptos de trabajo que intervienen en el presente catálogo son integrados en apego a lo indicado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento como se especifica en el capítulo de normatividad.

El presente Catálogo es susceptible de mejora continua mediante revisiones periódicas, por lo cual se invita a los especialistas, usuarios de esta guía que nos envíen sus comentarios y observaciones, con el propósito de considerarlos en las subsecuentes actualizaciones.

Agradecimientos

Comité Directivo Nacional

Francisco Javier Solares Alemán
Presidente del Consejo Directivo

Jesús Del Carmen Abud Saldivar
Secretario del Consejo Directivo

Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero del Consejo Directivo

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Manuel Alejandro Rodríguez Suárez
Coordinador Nacional de Costos de la Construcción

Omar Josué López Alanís
Gerente

Suriel Reyes Galindo
Analista

Patrocinadores





Índice

	Página
Introducción	3
Consideraciones	3
Metodología	4
Agradecimientos	7
Índice	8
1.- Mano de obra	9
1.1.- Cálculo del factor de salario real.	10
1.2.- Tabulador de salario integrado.	18
1.3.- Cuadrillas de trabajo.	20
1.4.- Análisis de cuadrillas de trabajo.	22
2.- Materiales	32
2.1.- Listado de materiales.	33
3.- Básicos	86
3.1.- Resumen de básicos.	87
3.2.- Análisis de básicos.	89
4.- Maquinaria y equipo	93
4.1.- Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.	94
4.2.- Tasa de interés.	96
4.3.- Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.	98
4.4.- Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.	101
4.5.- Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.	103
5.- Conceptos de trabajo para el sector salud	109
5.1.- Resumen de conceptos de trabajo.	110
5.2.- Análisis de precios unitarios a costo directo.	169
6.- Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios	594



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



1

Mano de Obra

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



1.1

Cálculo del factor de salario real.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022 Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		FIRMA
Responsable:	Omar López Alanis		
Cargo:	Gerente		

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DATOS BÁSICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL

Determinación del **Factor del Salario Real** conforme a lo previsto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", en el cual, el párrafo sexto adicionado al Apartado B del artículo 26, menciona que "El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores".

AREA GEOGRÁFICA	B	SALARIO MÍNIMO DEL ÁREA GEOGRÁFICA	\$172.87
A - Zona Libre de la Frontera Norte B - General (Resto del País)		IMPUESTO SOBRE NÓMINA	
FECHA DE ANÁLISIS (dd/mm/aa)	01-ene-22	CUOTA FIJA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	20.40%
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN	\$96.22	CUOTA VAR. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	1.10%
RIESGOS DE TRABAJO (empresa) (%)	7.58875	LÍMITE SUP. INV. Y VIDA Y CESANTIA	25.00
LÍMITE SUP. DEMÁS RAMAS IMSS	25.00	LÍMITE INFONAVIT	25.00

CÁLCULO DE DÍAS PAGADOS Y DÍAS LABORADOS

Ley Federal del Trabajo		
	Días Calendario Anualizado	365.00
	DÍAS NO TRABAJADOS	
Art. 69	Días de descanso obligatorio	52.00
Art. 76	Vacaciones	6.00
Art. 74	Días festivos por ley: 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre. (Ver pestaña "Calendario 2022")	5.00
Días que dependerán de la aceptación del cliente o del contrato colectivo	Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros)	7.00
	Días por costumbre (contrato colectivo)	6.00
	Permisos y Enfermedad no profesional	3.00
	DÍAS PAGADOS DE ACUERDO A LA LFT	
Art.87	Aguinaldo por Ley	15.00
Art.80	Prima Vacacional 25% de los días otorgados de vacaciones	1.50
Art.71	Prima Adicional 25 % de los días de descanso obligatorios laborados	

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	
		Inicio: 28 de noviembre de 2022	
		Término: 16 de diciembre de 2022	
		Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		
Responsable:	Omar López Alanís		
Cargo:	Gerente		
			FIRMA

SALARIOS NOMINALES

No.	Categoría	Salario Nominal	Factor de Salario Real	Salario Real
1	Aluminero	\$510.46	1.686382	\$860.83
2	Ayudante de instalación	\$298.56	1.715568	\$512.20
3	Ayudante oficial	\$260.02	1.726906	\$449.03
4	Cabo de ayudantes	\$423.78	1.694785	\$718.22
5	Cabo de oficios	\$548.99	1.683487	\$924.22
6	Carpintero de banco	\$491.18	1.687996	\$829.11
7	Carpintero de obra negra	\$404.51	1.697146	\$686.51
8	Ebanista de muebles	\$510.46	1.686382	\$860.83
9	Herrero de campo	\$404.51	1.697146	\$686.51
10	Mecanico en refrigeracion	\$520.07	1.685621	\$876.64
11	Oficial albañil	\$423.78	1.694785	\$718.22
12	Oficial azulejero	\$433.41	1.693692	\$734.06
13	Oficial barnizador	\$520.07	1.685621	\$876.64
14	Oficial colocador	\$491.18	1.687996	\$829.11
15	Oficial ductero	\$491.18	1.687996	\$829.11
16	Oficial electricista	\$491.18	1.687996	\$829.11
17	Oficial fierro	\$394.90	1.698414	\$670.70
18	Oficial forrador	\$491.18	1.687996	\$829.11
19	Oficial pintor	\$365.99	1.702615	\$623.14
20	Oficial plomero	\$471.90	1.689743	\$797.39
21	Oficial vidriero	\$385.26	1.699748	\$654.84
22	Oficial yesero	\$394.90	1.698414	\$670.70
23	Operador de camión	\$529.71	1.684888	\$892.50
24	Operador de equipo ligero	\$365.99	1.702615	\$623.14
25	Operador de motoconformadora	\$625.99	1.678778	\$1,050.90
26	Operador de plancha	\$471.90	1.689743	\$797.39
27	Soldador	\$510.46	1.686382	\$860.83

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación: CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	Inicio: 28 de noviembre de 2022	
	Término: 16 de diciembre de 2022	Duración: 19 días	
Obra: Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.			
Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010			
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)			FIRMA
Responsable: Omar López Alanís			
Cargo: Gerente			

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima Adicional	
Tp	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 381.50
DIDOM	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	5.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	7.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	6.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	3.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 79.00
TI	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	286.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.333920
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.045210

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN \$: 96.22

TABLA DE SALARIOS REALES

NO.	CATEGORÍAS	Salario Nominal Diario "Sn"	Salario Base de Cotización	Tp / TI	Ps	Fsr= Ps (Tp/TI)+ (Tp/TI)	SALARIO REAL Sr = Sn * Fsr
1	Aluminero	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83
2	Ayudante de instalación	\$298.56	\$312.06	1.33392	0.28611	1.715568	\$512.20
3	Ayudante oficial	\$260.02	\$271.78	1.33392	0.29461	1.726906	\$449.03
4	Cabo de ayudantes	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
5	Cabo de oficios	\$548.99	\$573.81	1.33392	0.26206	1.683487	\$924.22
6	Carpintero de banco	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
7	Carpintero de obra negra	\$404.51	\$422.80	1.33392	0.27230	1.697146	\$686.51
8	Ebanista de muebles	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83
9	Herrero de campo	\$404.51	\$422.80	1.33392	0.27230	1.697146	\$686.51
10	Mecanico en refrigeracion	\$520.07	\$543.58	1.33392	0.26366	1.685621	\$876.64
11	Oficial albañil	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
12	Oficial azulejero	\$433.41	\$453.00	1.33392	0.26971	1.693692	\$734.06
13	Oficial barnizador	\$520.07	\$543.58	1.33392	0.26366	1.685621	\$876.64
14	Oficial colocador	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
15	Oficial ductero	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
16	Oficial electricista	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
17	Oficial fierro	\$394.90	\$412.75	1.33392	0.27325	1.698414	\$670.70
18	Oficial forrador	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
19	Oficial pintor	\$365.99	\$382.54	1.33392	0.27640	1.702615	\$623.14
20	Oficial plomero	\$471.90	\$493.23	1.33392	0.26675	1.689743	\$797.39
21	Oficial vidriero	\$385.26	\$402.68	1.33392	0.27425	1.699748	\$654.84
22	Oficial yesero	\$394.90	\$412.75	1.33392	0.27325	1.698414	\$670.70
23	Operador de camión	\$529.71	\$553.66	1.33392	0.26311	1.684888	\$892.50
24	Operador de equipo ligero	\$365.99	\$382.54	1.33392	0.27640	1.702615	\$623.14
25	Operador de motoconformadora	\$625.99	\$654.29	1.33392	0.25853	1.678778	\$1,050.90

Nombre de la dependencia: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación: CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022 Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días	
Obra: Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) Responsable: Omar López Alanís Cargo: Gerente		FIRMA

26	Operador de plancha	\$471.90	\$493.23	1.33392	0.26675	1.689743	\$797.39
27	Soldador	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Nombre de la dependencia:
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Número de licitación:
CMIC-2022

Obra:
Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.

Inicio: 28 de noviembre de 2022
Término: 16 de diciembre de 2022
Duración: 19 días



Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010

Firma

Nombre del Licitante:
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)

Responsable:
Omar López Alanís

Cargo:
Gerente

Unidad de Medida y Actualización (UMA):		\$96.22		Salario Base de Cotización	Diferencia del Salario Base de Cotización y 3 veces la UMA	25 Veces la UMA		\$2,405.50	
3 veces la UMA:		\$288.66				ENFERMEDAD Y MATERNIDAD			
Fecha de Cálculo:		01-ene-22					Cuota variable	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados
Valor de la UMA del área geográfica en donde se ejecutrá la obra:		\$96.22							
No.	CATEGORÍA	Sn	FSBC	SBC	1.10%	20.40%	1.0500%		
		Factores para la UMA ==>				No aplica	20.40%	1.4250%	
1	Aluminero	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	
2	Ayudante de instalación	\$298.56	1.04521	\$312.06	\$23.40	\$0.257	\$19.63	\$3.28	
3	Ayudante oficial	\$260.02	1.04521	\$271.78			\$19.63	\$2.85	
4	Cabo de ayudantes	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
5	Cabo de oficios	\$548.99	1.04521	\$573.81	\$285.15	\$3.137	\$19.63	\$6.03	
6	Carpintero de banco	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
7	Carpintero de obra negra	\$404.51	1.04521	\$422.80	\$134.14	\$1.476	\$19.63	\$4.44	
8	Ebanista de muebles	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	
9	Herrero de campo	\$404.51	1.04521	\$422.80	\$134.14	\$1.476	\$19.63	\$4.44	
10	Mecanico en refrigeracion	\$520.07	1.04521	\$543.58	\$254.92	\$2.804	\$19.63	\$5.71	
11	Oficial albañil	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
12	Oficial azulejero	\$433.41	1.04521	\$453.00	\$164.34	\$1.808	\$19.63	\$4.76	
13	Oficial barnizador	\$520.07	1.04521	\$543.58	\$254.92	\$2.804	\$19.63	\$5.71	
14	Oficial colocador	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
15	Oficial ductero	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
16	Oficial electricista	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
17	Oficial fierro	\$394.90	1.04521	\$412.75	\$124.09	\$1.365	\$19.63	\$4.33	
18	Oficial forrador	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
19	Oficial pintor	\$365.99	1.04521	\$382.54	\$93.88	\$1.033	\$19.63	\$4.02	
20	Oficial plomero	\$471.90	1.04521	\$493.23	\$204.57	\$2.250	\$19.63	\$5.18	
21	Oficial vidriero	\$385.26	1.04521	\$402.68	\$114.02	\$1.254	\$19.63	\$4.23	
22	Oficial yesero	\$394.90	1.04521	\$412.75	\$124.09	\$1.365	\$19.63	\$4.33	
23	Operador de camión	\$529.71	1.04521	\$553.66	\$265.00	\$2.915	\$19.63	\$5.81	
24	Operador de equipo ligero	\$365.99	1.04521	\$382.54	\$93.88	\$1.033	\$19.63	\$4.02	
25	Operador de motoconformadora	\$625.99	1.04521	\$654.29	\$365.63	\$4.022	\$19.63	\$6.87	
26	Operador de plancha	\$471.90	1.04521	\$493.23	\$204.57	\$2.250	\$19.63	\$5.18	
27	Soldador	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	

Nombre de la dependencia:
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Número de licitación:
CMIC-2022

Obra:
Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.

Inicio: 28 de noviembre de 2022
Término: 16 de diciembre de 2022
Duración: 19 días



Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010

Firma

Nombre del Licitante:
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)

Responsable:
Omar López Alanís

Cargo:
Gerente

	25 Veces la UMA				\$2,405.50	25 Veces la UMA		\$2,405.50	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Ps= Obligaciones Obrero-Patronales
	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD				Invalidéz y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	INFONAVIT				
	Prestaciones en dinero	Riesgos de trabajo	Guarderías	S.A.R.							
Categoría	Art.107 LSS, fracc. I y II	Art.73 y 74 LSS	Art.211 y 212 LSS	Art. 168 fracc. I LSS	Art.147 LSS	Art.168 LSS fracc. II	Art 29 de LEY INFONAVIT fracc. II	(ISN)		Art.160 RLOP	
No.	0.7000%	7.58875%	1.00%	2.00%	1.7500%	3.1500%	5.00%		SP	SP/SBC	
	0.9500%	7.58875%	1.00%	2.00%	2.3750%	4.2750%	5.00%				
1	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	
2	\$2.18	\$23.68	\$3.12	\$6.24	\$5.46	\$9.83	\$15.60		\$89.28	0.28611	
3	\$1.90	\$20.62	\$2.72	\$5.44	\$4.76	\$8.56	\$13.59		\$80.07	0.29461	
4	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
5	\$4.02	\$43.55	\$5.74	\$11.48	\$10.04	\$18.08	\$28.69		\$150.37	0.26206	
6	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
7	\$2.96	\$32.09	\$4.23	\$8.46	\$7.40	\$13.32	\$21.14		\$115.13	0.27230	
8	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	
9	\$2.96	\$32.09	\$4.23	\$8.46	\$7.40	\$13.32	\$21.14		\$115.13	0.27230	
10	\$3.81	\$41.25	\$5.44	\$10.87	\$9.51	\$17.12	\$27.18		\$143.32	0.26366	
11	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
12	\$3.17	\$34.38	\$4.53	\$9.06	\$7.93	\$14.27	\$22.65		\$122.18	0.26971	
13	\$3.81	\$41.25	\$5.44	\$10.87	\$9.51	\$17.12	\$27.18		\$143.32	0.26366	
14	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
15	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
16	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
17	\$2.89	\$31.32	\$4.13	\$8.26	\$7.22	\$13.00	\$20.64		\$112.78	0.27325	
18	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
19	\$2.68	\$29.03	\$3.83	\$7.65	\$6.69	\$12.05	\$19.13		\$105.73	0.27640	
20	\$3.45	\$37.43	\$4.93	\$9.86	\$8.63	\$15.54	\$24.66		\$131.57	0.26675	
21	\$2.82	\$30.56	\$4.03	\$8.05	\$7.05	\$12.68	\$20.13		\$110.43	0.27425	
22	\$2.89	\$31.32	\$4.13	\$8.26	\$7.22	\$13.00	\$20.64		\$112.78	0.27325	
23	\$3.88	\$42.02	\$5.54	\$11.07	\$9.69	\$17.44	\$27.68		\$145.67	0.26311	
24	\$2.68	\$29.03	\$3.83	\$7.65	\$6.69	\$12.05	\$19.13		\$105.73	0.27640	
25	\$4.58	\$49.65	\$6.54	\$13.09	\$11.45	\$20.61	\$32.71		\$169.16	0.25853	
26	\$3.45	\$37.43	\$4.93	\$9.86	\$8.63	\$15.54	\$24.66		\$131.57	0.26675	
27	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Calendario para determinar los días no laborados en el 2022



ENERO						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRERO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARZO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ABRIL						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYO						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNIO						
D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULIO						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTUBRE						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DÍAS NO LABORADOS

1) Descanso obligatorio = 52

2) Vacaciones = 6

3) Festivos por ley = 5

4) Por condiciones de clima (lluvia y otros) = 7

5) Por costumbre = 6

6) Permisos y enfermedad no profesional = 3

Total = 79 días

Consideraciones:

- El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, en este cálculo, se consideró como día de descanso el domingo, sin embargo, las empresas deben considerar el día de descanso por el que tengan establecido.
- El artículo 76 de la LFT menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios deben disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables.
- De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, los días de descanso obligatorio para el 2022 son los siguientes; 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)]; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)].
- El artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, menciona que los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las condiciones climáticas y demás características ambientales esperadas en la zona o región donde deban realizarse, a efectos de nuestro cálculo se consideran 7 días.
- Se consideran días por costumbre los siguientes: El 14 de abril (Jueves Santo Católico); el 15 de abril (Viernes Santo Católico); el 16 de abril (Sábado de Gloria Católico) el 3 de mayo (Día de la Santa Cruz Católico) el 02 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) y el 12 de diciembre (Día de la Virgen María Católico). Cabe mencionar, que se deberán considerar los días por costumbre que se celebren en la región donde se llevarán a cabo los trabajos.
- El artículo 50 de la Ley del Seguro Social, menciona que el asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad.



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



1.2

Tabulador de salario integrado.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Categoría	Unidad	Salario real
Aluminero	Jor	\$860.83
Ayudante de instalación	Jor	\$512.20
Ayudante oficial	Jor	\$449.03
Cabo de ayudantes	Jor	\$718.22
Cabo de oficios	Jor	\$924.22
Carpintero de banco	Jor	\$829.11
Carpintero de obra negra	Jor	\$686.51
Ebanista de muebles	Jor	\$860.83
Herrero de campo	Jor	\$686.51
Mecanico en refrigeracion	Jor	\$876.64
Oficial albañil	Jor	\$718.22
Oficial azulejero	Jor	\$734.06
Oficial barnizador	Jor	\$876.64
Oficial colocador	Jor	\$829.11
Oficial ductero	Jor	\$829.11
Oficial electricista	Jor	\$829.11
Oficial fierro	Jor	\$670.70
Oficial forrador	Jor	\$829.11
Oficial pintor	Jor	\$623.14
Oficial plomero	Jor	\$797.39
Oficial vidriero	Jor	\$654.84
Oficial yesero	Jor	\$670.70
Operador de camión	Jor	\$892.50
Operador de equipo ligero	Jor	\$623.14
Operador de motoconformadora	Jor	\$1,050.90
Operador de plancha	Jor	\$797.39
Soldador	Jor	\$860.83



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



1.3

Cuadrillas de trabajo.

Documento sin costo Para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	\$509.19
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	\$1,322.66
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	\$1,505.42
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	\$1,555.33
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	\$1,472.11
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	\$1,289.36
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	\$1,272.76
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	\$1,289.36
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	\$1,472.40
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	\$1,339.29
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	\$1,272.76
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	\$1,439.09
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	\$1,222.82
00-M0015	Cuadrilla 15 (Oficial Barnizador + ayudante)	jor	\$1,489.00
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	\$702.82
00-M0019	Cuadrilla 19 (Operador de camión + ayudante)	jor	\$1,505.65
00-M0024	Cuadrilla 24 (Operador de motoconformadora + ayudante)	jor	\$1,671.97
00-M0027	Cuadrilla 27 (Operador de plancha)	jor	\$1,405.78
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	\$1,256.11
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	\$3,922.67
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	\$1,472.40
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	\$1,439.09
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	\$1,472.40
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	\$1,505.42
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	\$1,439.09



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



1.4

Análisis de cuadrillas de trabajo.

Documento sin copyright para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de ayudantes	jor	0.050000	\$718.22	\$35.91
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$484.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$484.94	\$14.55
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$484.94	\$9.70
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.25
	COSTO DIRECTO:				\$509.19
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,259.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,259.67	\$37.79
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,259.67	\$25.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$62.98
	COSTO DIRECTO:				\$1,322.66
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial electricista	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,433.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,433.73	\$43.01
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,433.73	\$28.67
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.69
	COSTO DIRECTO:				\$1,505.42



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Mecanico en refrigeracion	jor	1.000000	\$876.64	\$876.64
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,481.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,481.26	\$44.44
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,481.26	\$29.63
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$74.06
	COSTO DIRECTO:				\$1,555.33
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial plomero	jor	1.000000	\$797.39	\$797.39
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,402.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,402.01	\$42.06
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,402.01	\$28.04
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.10
	COSTO DIRECTO:				\$1,472.11
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Carpintero de obra negra	jor	1.000000	\$686.51	\$686.51
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,227.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,227.96	\$24.56
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,227.96	\$36.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$61.40
	COSTO DIRECTO:				\$1,289.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial fierro	jor	1.000000	\$670.70	\$670.70
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,212.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,212.15	\$24.24
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,212.15	\$36.36
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$60.61
	COSTO DIRECTO:				\$1,272.76
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Herrero de campo	jor	1.000000	\$686.51	\$686.51
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,227.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,227.96	\$24.56
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,227.96	\$36.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$61.40
	COSTO DIRECTO:				\$1,289.36
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Ebanista de muebles	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,402.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,402.28	\$42.07
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,402.28	\$28.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.11
	COSTO DIRECTO:				\$1,472.40



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial azulejero	jor	1.000000	\$734.06	\$734.06
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,275.51
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,275.51	\$38.27
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,275.51	\$25.51
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$63.78
	COSTO DIRECTO:				\$1,339.29
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial yesero	jor	1.000000	\$670.70	\$670.70
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,212.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,212.15	\$36.36
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,212.15	\$24.24
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$60.61
	COSTO DIRECTO:				\$1,272.76
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Carpintero de banco	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,370.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,370.56	\$41.12
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,370.56	\$27.41
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$68.53
	COSTO DIRECTO:				\$1,439.09



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial pintor	jor	1.000000	\$623.14	\$623.14
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,164.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,164.59	\$23.29
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,164.59	\$34.94
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$58.23
	COSTO DIRECTO:				\$1,222.82
00-M0015	Cuadrilla 15 (Oficial Barnizador + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial barnizador	jor	1.000000	\$876.64	\$876.64
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,418.09
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,418.09	\$42.54
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,418.09	\$28.36
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.90
	COSTO DIRECTO:				\$1,489.00
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador de equipo ligero	jor	1.000000	\$623.14	\$623.14
	Cabo de oficios	jor	0.050000	\$924.22	\$46.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$669.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$669.35	\$20.08
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$669.35	\$13.39
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$33.47
	COSTO DIRECTO:				\$702.82



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0019	Cuadrilla 19 (Operador de camión + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador de camión	jor	1.000000	\$892.50	\$892.50
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,433.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,433.95	\$43.02
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,433.95	\$28.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.70
	COSTO DIRECTO:				\$1,505.65
00-M0024	Cuadrilla 24 (Operador de motoconformadora + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador de motoconformadora	jor	1.000000	\$1,050.90	\$1,050.90
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,592.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,592.35	\$47.77
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,592.35	\$31.85
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$79.62
	COSTO DIRECTO:				\$1,671.97
00-M0027	Cuadrilla 27 (Operador de plancha)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador de plancha	jor	1.000000	\$797.39	\$797.39
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,338.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,338.84	\$40.17
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,338.84	\$26.78
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.94
	COSTO DIRECTO:				\$1,405.78



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial vidriero	jor	1.000000	\$654.84	\$654.84
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,196.29
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,196.29	\$35.89
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,196.29	\$23.93
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$59.81
	COSTO DIRECTO:				\$1,256.11
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	6.000000	\$449.03	\$2,694.18
	Cabo de oficios	jor	0.350000	\$924.22	\$323.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3,735.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,735.88	\$112.08
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$3,735.88	\$74.72
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$186.79
	COSTO DIRECTO:				\$3,922.67
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Aluminero	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,402.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,402.28	\$42.07
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,402.28	\$28.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.11
	COSTO DIRECTO:				\$1,472.40



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial colocador	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,370.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,370.56	\$41.12
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,370.56	\$27.41
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$68.53
	COSTO DIRECTO:				\$1,439.09
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Soldador	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,402.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,402.28	\$42.07
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,402.28	\$28.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.11
	COSTO DIRECTO:				\$1,472.40
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial ductero	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,433.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,433.73	\$28.67
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,433.73	\$43.01
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.69
	COSTO DIRECTO:				\$1,505.42



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial forrador	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,370.56
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,370.56	\$41.12
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,370.56	\$27.41
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$68.53
COSTO DIRECTO:					\$1,439.09



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



2

Materiales

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



2.1

Listado de materiales.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Descripción	Unidad	Costo
Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 13 mm (1/2") modelo 9830050	Pieza	\$6.81
Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 19 mm (3/4") modelo 9830100	Pieza	\$7.87
Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 25 mm (1") modelo 9830150	Pieza	\$9.23
Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 38 mm (1 1/2") modelo 9830250	Pieza	\$10.89
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 13 mm (1/2") modelo 9810050	Pieza	\$2.76
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 19 mm (3/4") modelo 9810100	Pieza	\$3.38
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 25 mm (1") modelo 9810150	Pieza	\$5.22
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 32 mm (1 1/4") modelo 9810200	Pieza	\$9.98
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 38 mm (1 1/2") modelo 9810250	Pieza	\$11.67
Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 51 mm (2") modelo 9810300	Pieza	\$13.98
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 13 mm (1/2") modelo 9800050	Pieza	\$3.23
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 19 mm (3/4") modelo 9800100	Pieza	\$4.45
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 25 mm (1") modelo 9800150	Pieza	\$5.22
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 32 mm (1 1/4") modelo 9800200	Pieza	\$10.14
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 38 mm (1 1/2") modelo 9800250	Pieza	\$15.82
Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 51 mm (2") modelo 9800300	Pieza	\$21.66
Abrazadera para tierra modelo AME-023, aleación cobre-bronce	Pieza	\$85.98
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	\$129.14
Acido muriático, bote de 1 litro	Pieza	\$44.40
Acido oxálico, saco de 25 kg	kg	\$53.78
Adaptador de fierro fundido de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$301.67
Adaptador de fierro fundido de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	\$113.88
Adaptador hembra de CPVC de 19 mm (3/4") con inserto metálico, modelo CPC-AHB019	Pieza	\$88.03
Adaptador hembra de CPVC de 25 mm (1") con inserto metálico, modelo 58252CPV	Pieza	\$180.49



Descripción	Unidad	Costo
Adaptador hembra de CPVC de 51 mm (2") con inserto metálico, modelo 58255CPV	Pieza	\$591.66
Adaptador hembra de PVC de 32 mm (1 1/4") código 615398	Pieza	\$7.82
Adaptador hembra de PVC de 50 mm (2") código 615400	Pieza	\$16.12
Adhesivo para azulejo Crest Blanco, saco de 20 kg	Pieza	\$141.15
Adhesivo para concreto PROTE-X-BOND EX, cubeta de 19 litros	l	\$61.17
Adoquín peatonal rectangular T-200 de 4 x 20 x 40 cm, tipo semiliso, de 200 kg/cm ² , color gris	m ²	\$114.72
Agregado metálico para la estabilización de volumen en las mezclas FERROFEST G, saco de 10 kg	kg	\$54.10
Agua de toma municipal	m ³	\$96.06
Agua en pipa (capacidad de suministro de 10 m ³)	m ³	\$140.80
Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa FSK (Fail Scrim Kraft)	Tramo	\$30.84
Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	\$30.84
Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 19 mm (3/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	\$35.06
Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 25 mm (1") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	\$42.58
Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 32 mm (1 1/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	\$46.73
Aislamiento para tubería de 13 mm (1/2") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm de largo	m	\$78.67
Aislamiento para tubería de 19 mm (3/4") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	\$98.84
Aislamiento para tubería de 25 mm (1") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	\$104.54
Aislamiento para tubería de 38 mm (1 1/2") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	\$114.50
Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 19 mm (3/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m	Tramo	\$55.69



Descripción	Unidad	Costo
Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 32 mm (1 1/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m	Tramo	\$63.63
Aislamiento termoacústico de 2.5 cm (1") de espesor, fabricado con fibra de vidrio, modelo RF-3100	m ²	\$60.08
Aislamiento termoacústico de 5.1 cm (2") de espesor, fabricado con fibra de vidrio, modelo RF-3100	m ²	\$112.96
Alambre de cobre THW-LS / THHW-LS CE RoHS, calibre 10, código 300888	m	\$25.63
Alambre de cobre THW-LS / THHW-LS CE RoHS, calibre 12, código 300883	m	\$16.12
Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	\$47.84
Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	\$27.34
Alambre TWD 60 °C, 600 volts No. 14 código 301212	m	\$26.51
Alambre TWD 60 °C, 600 volts No. 16 código 301211	m	\$17.32
Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	\$25.26
Alfombra modelo Ofelina-Nuts linea Luxor color Nuts, clave de color 33293	m ²	\$226.35
Anillo empaque 32 mm	Pieza	\$2.02
Anillo empaque de 40 mm (1 1/2") S/Anger	Pieza	\$2.02
Anillo empaque de 50 mm (2") S/Anger	Pieza	\$2.72
Anillo empaque de 75 mm (3") S/Anger	Pieza	\$4.51
Arena	m ³	\$407.51
Arrancador magnético combinado con fusible tipo tensión plena, clase 8539, modelo SBG12V03	Pieza	\$1,528.00
Arrancador magnético FAL capacidad interruptiva normal de 20 amperes, modelo FAL36020	Pieza	\$6,129.69
Arrancador magnético Tamaño S00 0.75 - 1 HP/220V modelo A7B10000002556	Pieza	\$1,376.00
Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG1P	Pieza	\$1,397.15
Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG2P	Pieza	\$1,498.96
Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a., modelo 8536SAG12V03	Pieza	\$3,691.84



Descripción	Unidad	Costo
Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	\$758.47
Asiento redondo para W.C., con tapa, modelo M-135 color blanco.	Pieza	\$275.46
Baldosa la huerta natural de 2 x 10 x 20 cm	m ²	\$183.86
Barniz 3000 brillante POLYFORM, bote de 4 litros	l	\$259.70
Barra de seguridad angular de acero inoxidable, Hockey de 81 x 35 cm, derecha AI, modelo B-062-S.	Pieza	\$2,960.67
Base para medidor trifásica para uso exterior, 3 fases, 7 mordazas y 200 Amp.	Pieza	\$75.00
Biodegestor autolimpiable de polietileno con capacidad de 7,000 litros	Pieza	\$103,546.33
Bisagra de 2-7/8" x 4" modelo 140E CTU rectangular de latón con perno remachado	Juego	\$1.63
Bisagra hidráulica de piso modelo BTS80, peso máximo 300 kg	Pieza	\$13,442.94
Blanco de España, saco de 1.5 kg	kg	\$16.26
Bomba centrífuga de 1/2 HP con salida 1" x 1" NPT, 127v, modelo BHP.50	Pieza	\$2,229.40
Bomba centrífuga de 3/4 HP con salida 1" x 1" NPT, 127v, modelo BHP.75	Pieza	\$2,954.12
Bote integral para lámpara spot incandescente	Pieza	\$26.28
Botón para timbre de sobreponer, cuerpo de baquelita negra, 127V, 15A, código 310784	Pieza	\$14.24
Brazo y chapetón para regadera, modelo TR-011, acabado en cromo	Pieza	\$507.76
Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1 1/2", tipo Blind de 5.00" de diámetro exterior, 0.69" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$130.17
Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1 1/4", tipo Blind de 4.62" de diámetro exterior, 0.62" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$123.00
Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1", tipo Blind de 4.25" de diámetro exterior, 0.56" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$81.56
Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 2", tipo Blind de 6.00" de diámetro exterior, 0.75" de espesor, de 4 barrenos de 0.75" de diámetro.	Pieza	\$281.40
Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1 1/2", tipo Welding Neck de 5.00" de diámetro exterior, 0.69" de espesor, 1.90" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$264.38



Descripción	Unidad	Costo
Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1 1/4", tipo Welding Neck de 4.62" de diámetro exterior, 0.62" de espesor, 1.66" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$214.02
Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1", tipo Welding Neck de 4.25" de diámetro exterior, 0.56" de espesor, 1.32" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	\$95.59
Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 2", tipo Welding Neck de 6.00" de diámetro exterior, 0.75" de espesor, 2.38" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.75" de diámetro.	Pieza	\$259.61
Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 25 mm (1"), 0.63 cm de diámetro de barrenos, 0.56 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	\$79.49
Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 32 mm (1-1/4"), 0.63 cm de diámetro de barrenos, 0.62 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	\$95.03
Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 50 mm (2"), 0.75 cm de diámetro de barrenos, 0.75 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	\$420.09
Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	\$23.50
Brocal y tapa de 24" (60 cm) de concreto polimérico $f_c=800$ kg/cm ² , reforzado con fibra de vidrio	Pieza	\$1,281.10
Cable de cobre calibre 1/0, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$330.00
Cable de cobre calibre 10, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$59.35
Cable de cobre calibre 12, THW-LS / THHW-LS CE RoHS 90°C 600 V, código 399323	m	\$16.76
Cable de cobre calibre 12, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$32.01
Cable de cobre calibre 2, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$169.18
Cable de cobre calibre 2, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$114.03
Cable de cobre calibre 2/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$489.79
Cable de cobre calibre 2/0, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$406.64
Cable de cobre calibre 250 (1.362 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	\$623.46
Cable de cobre calibre 3/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$602.45
Cable de cobre calibre 300 (1.610 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	\$746.30



Descripción	Unidad	Costo
Cable de cobre calibre 350 (1.862 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	\$867.29
Cable de cobre calibre 4, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$111.66
Cable de cobre calibre 4/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$739.75
Cable de cobre calibre 400 (2.110 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	\$989.46
Cable de cobre calibre 500 (2.600 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	\$1,231.24
Cable de cobre calibre 6, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$120.51
Cable de cobre calibre 6, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$99.67
Cable de cobre calibre 8, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	\$87.73
Cable de cobre calibre 8, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	\$41.07
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 1/0 (0.483 kg/m).	m	\$171.47
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 2 (0.302 kg/m).	m	\$107.21
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 2/0 (0.609 kg/m).	m	\$216.20
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 250 (1.147 kg/m).	m	\$407.19
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 3/0 (0.764 kg/m).	m	\$271.22
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 300 (1.373 kg/m).	m	\$487.42
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 4 (0.191 kg/m).	m	\$67.81
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 4/0 (0.962 kg/m).	m	\$341.51
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 400 (1.833 kg/m).	m	\$651.43
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 6 (0.120 kg/m).	m	\$42.60
Cable de cobre semiduro desnudo calibre 8 (0.075 kg/m).	m	\$26.63
Cable de parcheo Categoría 5e UTP, 7 pies, color blanco mate, modelo UTPCH*Y	Pieza	\$123.55
Cable RG-11 No. Mca. Belden, categoría 5	m	\$24.36
Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 24 AWG de 12 pares K992	m	\$20.79



Descripción	Unidad	Costo
Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 4 AWG de 2 pares Z993	Pieza	\$4.62
Cable telefónico para sistema de voz y datos, UTP Categoría 5e, para velocidades superiores a 100MHz	m	\$6.28
Caja de piso con receptáculo dúplex grado comercial 2P, 3H, 15A, 127V NEMA 5-15R, modelo TR5249B	Pieza	\$853.19
Caja eléctrica de PVC de 13 mm (1/2") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP013	Pieza	\$10.80
Caja eléctrica de PVC de 19 mm (3/4") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP019	Pieza	\$19.30
Caja eléctrica de PVC de 25 mm (1") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP025	Pieza	\$26.50
Caja metálica de 4 11/16" para tubo de 13 a 25 mm, modelo 9840140	Pieza	\$75.42
Caja metálica de 4 11/16" para tubo de 13 a 25 mm, modelo 9840140	Pieza	\$75.42
Caja metálica de 4 x 4" para tubo de 13 a 19 mm, modelo 9840120	Pieza	\$44.58
Caja metálica de 6 x 6" para tubo de 32 a 38 mm, modelo 9840150	Pieza	\$207.36
Caja metálica de 6 x 6" para tubo de 32 a 38 mm, modelo 9840150	Pieza	\$207.36
Caja metálica octagonal para tubo de 13 a 19 mm, modelo 9840130	Pieza	\$30.99
Caja para llave de banqueta bota larga	Pieza	\$273.00
Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH32M de 32"	Pieza	\$879.93
Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH44M de 44"	Pieza	\$1,015.33
Caja redonda de aluminio fundido de 4"(100 mm) con salida de 3/4"(19 mm) modelo 665532	Pieza	\$904.30
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-17	Pieza	\$78.17
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-17	Pieza	\$178.83
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-17	Pieza	\$236.42
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-17	Pieza	\$79.89
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-17	Pieza	\$269.56
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LL-17	Pieza	\$83.54



Descripción	Unidad	Costo
Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LR-17	Pieza	\$83.54
Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-27	Pieza	\$245.57
Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-27	Pieza	\$282.07
Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-27	Pieza	\$297.67
Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-37	Pieza	\$143.29
Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-37	Pieza	\$376.95
Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-37	Pieza	\$143.29
Caja registro Condulet de 25 mm (1") rectangular serie FS, modelo FS-3	Pieza	\$273.00
Caja registro Condulet de 32 mm (1 1/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-47	Pieza	\$263.31
Caja tipo chalupa 2" x 4"(50 X 100 mm), rectangulares fabricadas en acero galvanizado, modelo 80307	Pieza	\$7.47
Cajas de montaje superficial NetKey 2 módulos, color blanco, modelo NK2BXIW-A	Pieza	\$29.71
Cal hidratada modelo cal Pirámide, saco de 25 kg	t	\$2,902.21
Calentador con capacidad de 132 litros, de encendido automático, modelo G-40	Pieza	\$8,882.53
Cambiador de pañales horizontal, modelo Koala Kare KB200-00, color crema.	Pieza	\$5,882.29
Canaleta con tapa con cinta TMK 1020	m	\$60.06
Canaleta de carga de 1-1/2"(38 mm) x 3.05m, calibre 22	m	\$13.16
Canaleta de carga de 3/4"(19 mm) x 3.05m, calibre 22	m	\$18.09
Cantera Chiluca de 40 x 40 cm, color gris	m ²	\$540.21
Carbón mineral de 50 kg, modelo AME-044A	kg	\$19.76
Cartucho fusible renovable de 250 V y 30 A, código 310882	Pieza	\$26.47
Catálogo caja MH26M, altura de la caja 660mm(26")	Pieza	\$800.20
Catálogo caja MH50M, altura de la caja 1270mm(50")	Pieza	\$1,090.28
Catálogo Interior NQOD412M100CUS	Pieza	\$10,153.76



Descripción	Unidad	Costo
Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	\$19.72
Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	\$227.22
Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	\$5,838.07
Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	\$3,567.72
Centro de control de humedad NQ4500/BZ1000-6 Cont.Penn Control.	Pieza	\$4,294.18
Cera autobrillante de pisos laminados, bote de 750 ml	Pieza	\$74.57
Cerradura cromo mate, modelo 81115	Pieza	\$108.68
Cerradura de perilla tubular modelo GAMMA TUBULAR 81153	Pieza	\$133.27
Cerradura de sobreponer, modelo 715 IF color cromo	Pieza	\$279.49
Cerradura de sobreponer, modelo X-720 clásica color beige	Pieza	\$456.09
Cerradura para mueble L021, modelo L021LBB, acabado latón brillante	Pieza	\$49.79
Cespol de plomo sencillo de 38 mm (1 1/2")	Pieza	\$213.41
Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	\$5.80
Chapetón grande spud 32 mm color cromo, modelo RF-247	Pieza	\$142.80
Chiflon chorro de 1-1/2"(38 mm) fabricado en bronce amarillo de 80 gpm	Pieza	\$505.38
Cierra puertas hidráulico con apertura de 160°, color aluminio, modelo CIPU	Pieza	\$557.76
Cincho de acero doble lengüeta para sujetar la base con el medidor, código 386097	Pieza	\$32.40
Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	\$0.77
Cinta de fibra de vidrio Scotch 27, de 0.012 de 20 m	Pieza	\$348.37
Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	\$0.83
Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	\$0.76
Clavija blindada sin tierra de 125 V, 15 A, 37 mm diámetro externo, modelo 46200 / CLI-S	Pieza	\$15.02
Clavija de baquelita blindada de 4P-4H de 20 A 120/208V, modelo WD7411	Pieza	\$229.87



Descripción	Unidad	Costo
Clavija de media vuelta de 2P, 3H, 15A, 125A, modelo CWL515P	Pieza	\$230.54
Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	\$60.78
Cloro regular, bote de 3.75 l	l	\$8.05
Codo cromado M-310 de 19 mm	Pieza	\$376.69
Codo cromado M-310 de 32 mm	Pieza	\$429.68
Codo de 90° de 19 mm (3/4") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	\$16.93
Codo de 90° de 32 mm (1 1/4") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	\$75.55
Codo de 90° de 38 mm (1 1/2") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	\$108.75
Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 100 mm (4")	Pieza	\$211.10
Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 32 mm (1 1/4")	Pieza	\$20.66
Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 38 mm (1 1/2")	Pieza	\$22.15
Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 50 mm (2")	Pieza	\$34.89
Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 75 mm (3")	Pieza	\$127.22
Codo de 90° para ducto cuadrado de 152.4x152.4 mm (6"x6") para series 1 y 2, modelo LD690L	Pieza	\$990.13
Codo de 90° para ducto cuadrado de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") para series 1 y 2, modelo LD290LM	Pieza	\$458.72
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1"(25 mm), modelo 44080AC	Pieza	\$40.24
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1-1/2"(38 mm), modelo 44082AC	Pieza	\$80.76
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1-1/4"(32 mm), modelo 44081AC	Pieza	\$48.33
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 2"(51 mm), modelo 44083AC	Pieza	\$87.91
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 8"(203 mm), modelo 44090AC	Pieza	\$1,977.06
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1"(25 mm), modelo 44051AC	Pieza	\$49.62
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1-1/2"(38 mm), modelo 44053AC	Pieza	\$102.89
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1-1/4"(32 mm), modelo 44052AC	Pieza	\$59.91
Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 2"(51 mm), modelo 44054AC	Pieza	\$126.34



Descripción	Unidad	Costo
Codo de fierro fundido de 90° de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$294.90
Codo de fierro fundido de 90° de 152 mm (6") tipo TAR-TISA	Pieza	\$763.85
Codo de fierro fundido de 90° de 203 mm (8") tipo TAR-TISA	Pieza	\$1,851.69
Codo de fierro fundido de 90° de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	\$152.95
Codo de fierro negro de 1"(25 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64080BC	Pieza	\$20.03
Codo de fierro negro de 1"(25 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64051BC	Pieza	\$20.52
Codo de fierro negro de 1/2"(13 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64078BC	Pieza	\$11.32
Codo de fierro negro de 1/2"(13 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64049BC	Pieza	\$8.15
Codo de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64082BC	Pieza	\$44.90
Codo de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64053BC	Pieza	\$43.79
Codo de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64081BC	Pieza	\$32.49
Codo de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64052BC	Pieza	\$32.60
Codo de fierro negro de 2"(51 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64083BC	Pieza	\$66.98
Codo de fierro negro de 2"(51 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64054BC	Pieza	\$61.24
Codo de fierro negro de 3/4"(19 mm) x 45° 300 lbs reforzado, modelo 64079BC	Pieza	\$15.20
Codo de fierro negro de 3/4"(19 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64050BC	Pieza	\$11.65
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1"(25 mm), modelo 45080CHM	Pieza	\$21.99
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1/2"(13 mm), modelo 45087CHM	Pieza	\$12.29
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1-1/4"(32 mm), modelo 45081CHM	Pieza	\$40.41
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 2"(51 mm), modelo 45083CHM	Pieza	\$73.51
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 2-1/2"(64 mm), modelo 45084CHM	Pieza	\$160.70
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 3"(76 mm), modelo 45085CHM	Pieza	\$256.14
Codo de hierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 4"(102 mm), modelo 45087CHM	Pieza	\$438.04



Descripción	Unidad	Costo
Codo doble de fierro fundido de 90° de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$661.10
Codo doble de fierro fundido de 90° de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	\$306.16
Codo Fo.Fo. de 45° x 2"(51 mm) modelo M397	Pieza	\$126.85
Codo Fo.Fo. de 45° x 4"(102 mm) modelo M398	Pieza	\$228.17
Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 1/2"(13 mm) 45049BC	Pieza	\$20.58
Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 1-1/4"(32 mm) 45052BC	Pieza	\$47.48
Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 2"(102 mm) 45058BC	Pieza	\$88.28
Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 2-1/2"(64 mm) 45055BC	Pieza	\$206.75
Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 3/4"(19 mm) 45050BC	Pieza	\$22.98
Coladera de cúpula para azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") para roscar, modelo 444.	Pieza	\$1,323.79
Coladera de pretil para azotea, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, modelo 4954.	Pieza	\$2,288.79
Coladera de rejilla cuadrada, para piso en exteriores, de acero inoxidable con campana, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar con sello hidráulico, modelo 2584.	Pieza	\$6,774.14
Coladera de rejilla rectangular con campana, para piso en exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, con sello hidráulico, modelo 2714.	Pieza	\$4,879.01
Coladera de rejilla redonda con campana, para piso en exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar con sello hidráulico, modelo 2514.	Pieza	\$2,330.17
Coladera de rejilla redonda con canastilla para sedimentos, para jardín o azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, modelo 5424.	Pieza	\$2,565.52
Coladera de tres bocas para piso en interiores, con rejilla redonda y sello hidráulico, modelo 25.	Pieza	\$1,583.62
Coladera de una boca para piso en interiores, con rejilla redonda con sello hidráulico, modelo 24.	Pieza	\$1,423.28
Colgador universal para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") modelo LD4HM	Pieza	\$226.37
Colgador universal para ducto cuadrado de 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") modelo LD6HM	Pieza	\$306.83



Descripción	Unidad	Costo
Combinacion de interruptor arrancador en gabinete NEMA-3R Catalogo SDG-115220, de 3 polos a 220V, clase 8606 conInterruptor term. 600VCA 65 KACI-240VCA ED6 3P 20A, marca SQUARE D, estacion de botones al frente, arranque-paro luz piloto verde y roja.	Pieza	\$3,248.00
Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 12" x 12"	Pieza	\$576.75
Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 9" x 9"	Pieza	\$420.47
Conector curvo conduit Ondatite de 19 mm (3/4") modelo HLC 34	Pieza	\$64.80
Conector curvo conduit Ondatite de 25 mm (1") modelo HLC 100	Pieza	\$151.50
Conector de cobre para varilla tipo copperwelld	Pieza	\$9.30
Conector de PVC para tubo pesado de 100 mm (4"), modelo CNPP100	Pieza	\$145.39
Conector de PVC para tubo pesado de 13 mm (1/2"), modelo CNPP013	Pieza	\$3.38
Conector de PVC para tubo pesado de 32 mm (1 1/4"), modelo CNPP032	Pieza	\$11.70
Conector de PVC para tubo pesado de 50 mm (2"), modelo CNPP051	Pieza	\$21.01
Conector Mini-Com™ RJ45, Categoría 5e, UTP, blanco, modelo CJ5E88TGWH	Pieza	\$6.97
Conector recto conduit Ondatite de 102 mm (4") modelo HLR 400	Pieza	\$1,185.00
Conector recto conduit Ondatite de 13 mm (1/2") modelo HLR 12	Pieza	\$32.30
Conector recto conduit Ondatite de 19 mm (3/4") modelo HLR 34	Pieza	\$52.90
Conector recto conduit Ondatite de 25 mm (1") modelo HLR 100	Pieza	\$73.20
Conector recto conduit Ondatite de 32 mm (1 1/4") modelo HLR 114	Pieza	\$125.00
Conector recto conduit Ondatite de 38 mm (1 1/2") modelo HLR 112	Pieza	\$154.00
Conector recto conduit Ondatite de 51 mm (2") modelo HLR 200	Pieza	\$209.00
Conector recto conduit Ondatite de 64 mm (2 1/2") modelo HLR 212	Pieza	\$556.50
Conector recto conduit Ondatite de 76 mm (3") modelo HLR 300	Pieza	\$872.00
Conector recto para cordón uso rudo de 9 mm	Pieza	\$11.35
Contacto doble polarizado de 127V y 14A, código 300765	Pieza	\$23.06



Descripción	Unidad	Costo
Contacto duplex polarizado con tapa para intemperie de 15A 125/250V, modelo M5250WP	Pieza	\$135.91
Contacto sencillo con seguro de media vuelta NEMA L5-15R, modelo CWL515R	Pieza	\$146.89
Contactor 8502DG-2 Magnetico, DG-2 Nema 2 3P Sq.	Pieza	\$463.00
Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	\$383.20
Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	\$383.20
Contratuercas metálicas Zamac de 1"(25 mm) modelo CT 100	Pieza	\$6.07
Contratuercas metálicas Zamac de 1"(25 mm) modelo CT 100	Pieza	\$6.07
Contratuercas metálicas Zamac de 1/2"(13 mm) modelo CT 12	Juego	\$2.57
Contratuercas metálicas Zamac de 1-1/2"(38 mm) modelo CT 112	Pieza	\$13.54
Contratuercas metálicas Zamac de 2-1/2"(64 mm) modelo CT 212	Pieza	\$34.40
Contratuercas metálicas Zamac de 3" (76 mm) modelo CT 300	Pieza	\$54.85
Contratuercas metálicas Zamac de 3/4"(19 mm) modelo CT 34	Pieza	\$3.63
Contratuercas metálicas Zamac de 3/4"(19 mm) modelo CT 34	Pieza	\$3.63
Control de flujo L6006A1145 (actuador) marca HONEYWELL	Pieza	\$5,414.80
Control de Temperatura Mod. T-991-A-1095 Mca. HONEYWELL	Pieza	\$7,823.99
Cople de conducto de PVC pesado de 100 mm (4") modelo CNPP100	Pieza	\$110.00
Cople de conducto de PVC pesado de 13 mm (1/2") modelo COPP013	Pieza	\$3.24
Cople de conducto de PVC pesado de 19 mm (3/4") modelo COPP019	Pieza	\$3.65
Cople de conducto de PVC pesado de 25 mm (1") modelo COPP025	Pieza	\$5.67
Cople de conducto de PVC pesado de 32 mm (1 1/4") modelo COPP032	Pieza	\$11.04
Cople de conducto de PVC pesado de 38 mm (1 1/2") modelo COPP038	Pieza	\$13.55
Cople de conducto de PVC pesado de 50 mm (2") modelo COPP051	Pieza	\$33.13
Cople de conducto de PVC pesado de 60 mm (2 1/2") modelo CNPP063	Pieza	\$63.28



Descripción	Unidad	Costo
Cople conduit de PVC pesado de 75 mm (3") modelo CNPP076	Pieza	\$118.56
Cople de cobre sin ranura de 13 mm, catálogo 101	Pieza	\$5.51
Cople de cobre sin ranura de 25 mm, catálogo 101	Pieza	\$22.49
Cople de cobre sin ranura de 38 mm, catálogo 101	Pieza	\$50.58
Cople de cobre soldable sin ranura de 10 mm (3/8") catalogo 101.	Pieza	\$10.36
Cople de cobre soldable sin ranura de 19 mm (3/4") catalogo 101.	Pieza	\$12.24
Cople de cobre soldable sin ranura de 32 mm (1 1/4") catalogo 101.	Pieza	\$32.40
Cople de cobre soldable sin ranura de 50 mm (2") catalogo 101.	Pieza	\$83.04
Cople de dilatación P.V.C. de 50 mm modelo AMA33110	Pieza	\$22.05
Cople de fierro negro de 1"(25 mm) reforzado, modelo 44250BC	Pieza	\$16.83
Cople de fierro negro de 1/2"(13 mm) reforzado, modelo 44248BC	Pieza	\$7.85
Cople de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) reforzado, modelo 44252BC	Pieza	\$28.58
Cople de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) reforzado, modelo 44251BC	Pieza	\$22.94
Cople de fierro negro de 2"(51 mm) reforzado, modelo 44253BC	Pieza	\$42.72
Cople de fierro negro de 2-1/2"(64 mm) reforzado, modelo 44254BC	Pieza	\$80.63
Cople de fierro negro de 3/4"(19 mm) reforzado, modelo 44249BC	Pieza	\$10.56
Cople de PVC hidráulico de 101 mm (4") para cementar	Pieza	\$116.20
Cople de PVC hidráulico de 32 mm (1 1/4") para cementar	Pieza	\$12.75
Cople de PVC hidráulico de 38 mm (1 1/2") para cementar	Pieza	\$13.57
Cople de PVC hidráulico de 51 mm (2") para cementar	Pieza	\$20.95
Cople de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	\$72.66
Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 2-1/2"(60 mm)	Pieza	\$37.42
Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 3"(75 mm)	Pieza	\$57.86
Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 3/4"(19 mm)	Pieza	\$4.42
Cople Giratorio de Bronce de 38 mm	Pieza	\$579.53



Descripción	Unidad	Costo
Cople hexagonal de acero electrogalvanizado de 1/4"(6 mm) roscada modelo B655-1/4"	Pieza	\$5.60
Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 1/2"(13 mm) de 150 lbs	Pieza	\$6.90
Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 3"(75 mm) de 150 lbs	Pieza	\$145.82
Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 3/4"(19 mm) de 150 lbs	Pieza	\$9.92
Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 4"(100 mm) de 150 lbs	Pieza	\$259.02
Cordón de parcheo UTP CAT 5R/Clase d color azul de 3', modelo UTPCH3BUY	m	\$0.00
Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 10 AWG, capacidad 30A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$85.08
Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 12 AWG, capacidad 25A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$53.25
Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 14 AWG, capacidad 18A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$33.58
Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 10 AWG, capacidad 25A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$105.34
Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 12 AWG, capacidad 20A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$66.46
Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 14 AWG, capacidad 15A, tipo SJT 300 V 60°C	m	\$45.38
Cristal flotado de 5 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Claro	m2	\$225.77
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Cristazul, tono azulado	m2	\$521.18
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Filtrasol, tono gris	m2	\$571.19
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono bronce	m2	\$652.91
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono verde	m2	\$652.91
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 2.43x3.30 m, tipo Filtraplus, tono gris oscuro	m2	\$547.96
Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 3.30x5.18 cm, tipo Claro	m2	\$308.06
Cristal satinado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Pavia Dual	m2	\$439.21
Cruz de PVC hidráulico de 100 mm (4") para cementar	Pieza	\$314.67



Descripción	Unidad	Costo
Cruz de PVC hidráulico de 50 mm (2") para cementar	Pieza	\$80.58
Cruz de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	\$207.77
Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1"(25 mm) modelo 45250CHM	Pieza	\$62.65
Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1/2"(13 mm) modelo 45273CHM	Pieza	\$26.47
Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1-1/2"(38 mm) modelo 45252CHM	Pieza	\$136.43
Cubierta de aluminio 32 para tubo de 19 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	\$90.33
Cubierta de aluminio 32 para tubo de 25 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	\$90.33
Cubierta de aluminio 32 para tubo de 32 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	\$98.01
Cubierta de aluminio 32 para tubo de 38 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	\$98.01
Cubierta de aluminio 32 para tubo de 50 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	\$90.33
Cubierta de aluminio de 32 para tubo de .91 x 25m	Tramo	\$94.11
Cuello de cera para WC (sin guía)	Pieza	\$23.65
Curacreto rojo N T1CA, cubeta de 19 litros	l	\$38.21
Curva PES conduit de PVC pesado de 101 mm (4") modelo 69395	Pieza	\$183.71
Curva PES conduit de PVC pesado de 13 mm (1/2") modelo 69393	Pieza	\$6.01
Curva PES conduit de PVC pesado de 19 mm (3/4") modelo 69394	Pieza	\$8.06
Curva PES conduit de PVC pesado de 25 mm (1") modelo 69195	Pieza	\$13.46
Curva PES conduit de PVC pesado de 32 mm (1 1/4") modelo 68540	Pieza	\$23.34
Curva PES conduit de PVC pesado de 38 mm (1 1/2") modelo 68541	Pieza	\$35.53
Curva PES conduit de PVC pesado de 51 mm (2") modelo 68542	Pieza	\$55.47
Curva PES conduit de PVC pesado de 64 mm (2 1/2") modelo 68543	Pieza	\$78.32
Curva PES conduit de PVC pesado de 76 mm (3") modelo 69196	Pieza	\$109.76
Despachador de papel higiénico Jumbo-rollo individual, modelo H-1127	Pieza	\$516.41
Despachador de toallas de papel en rollo modelo H-1131SM	Pieza	\$1,783.97



Descripción	Unidad	Costo
Detergente en polvo de 1 kg	kg	\$39.66
Diesel	l	\$20.46
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, núm de secciones 1, longitud por sección 1.2 m	Pieza	\$576.00
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, núm. De secciones 1, longitud por sección 1.2 m	Pieza	\$657.60
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	\$897.60
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	\$736.80
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	\$1,147.20
Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	\$912.00
Difusor tipo louver o diamante 12" x 12", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 18 x 18", y patrón de aire 4 vías	Pieza	\$721.00
Difusor tipo louver o diamante 15" x 15", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 21 x 21", y patrón de aire 4 vías	Pieza	\$942.00
Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 6"x 6" color blanco modelo SFRA-C con control de volúmen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 12 x 12", y patrón de aire 4 vías, con control de volúmen	Pieza	\$775.00
Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 9"x 9" color blanco modelo SFRA-C con control de volúmen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 15 x 15", y patrón de aire 4 vías, con control de volúmen	Pieza	\$1,093.00
Dimmer rotativo 300W, blanco	Pieza	\$236.53
Disco abrasivo para corte extrafino de metal, uso general, de 9", espesor de 2 mm, clave DICO-9020P	Pieza	\$36.21
Domo burbuja de acrílico sin ventila 1.20 x 1.20 m	Pieza	\$1,682.90
Dosificador de jabón rellenable, línea Futura Inox, color satinado, modelo AC54000	Pieza	\$1,610.83



Descripción	Unidad	Costo
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 2, modelo LD41-2	Pieza	\$104.31
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 2, modelo LD21-2	Pieza	\$172.77
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 2, modelo LD42-2	Pieza	\$208.62
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 2, modelo LD22-2	Pieza	\$345.54
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 1, modelo LD45	Pieza	\$519.83
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 152.4x152.4 mm (6"x6") serie 1, modelo LD65	Pieza	\$519.83
Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 1, modelo LD25	Pieza	\$519.83
Duela de cedro rojo de 19 mm x 6 cm x CAB	m ²	\$1,893.78
Duela de pino 19 mm x 9 cm x CAB	m ²	\$390.99
Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	\$70.58
Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Lincoln 46 E6013	kg	\$67.24
Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Lincoln E6011 AS	kg	\$67.24
Elemento sensor "HONEYWELL" Q229A1004	Pieza	\$1,514.19
Elemento termico Ale Fusible	Pieza	\$716.24
Embudo de Plomo de 1.6mm	Pieza	\$306.23
Embudo Pb 32mm Al Centro.	Pieza	\$154.57
Empaque de neopreno para brida de 1-1/2"(38 mm) código EMBR-N038	Pieza	\$27.06
Empaque de neopreno para brida de 2"(50 mm) código EMBR-N051	Pieza	\$29.60
Endurecedor metálico de superficie en polvo colorido para pisos industriales MASTERTOP® 200, saco de 25 kg	kg	\$48.66
Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 1"(25 mm) modelo EHT-3	Pieza	\$40.15
Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 1-1/2"(38 mm) modelo EHT-5	Pieza	\$40.36
Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 2"(50 mm) modelo EHT-6	Pieza	\$85.50



Descripción	Unidad	Costo
Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 3"(75 mm) modelo EHT-8	Pieza	\$248.93
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC123A	Pieza	\$5,605.28
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1.5 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC183A	Pieza	\$8,356.97
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 2 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC243A	Pieza	\$10,945.59
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter 18 Seer, 3 TR R410a, solo frío, 220/1/60, modelo 53CIC363A	Pieza	\$30,003.56
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 3 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZH036BAADAFX	Pieza	\$39,338.91
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 5 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZC060BAADAFX	Pieza	\$54,626.05
Equipo Hidroneumático duplex, 1HP, 3H 220V, 2 bombas, con tablero de control, cabezal de descarga de 3" y equipo de medición, tanque de 85 galones marca Altamira.	Pieza	\$47,951.86
Escalon granito precolado (pulido y brillado)	m	\$872.37
Escalon recinto	m	\$134.00
Eslabon fusible universal 15-27V kv 1.0A marca ACCESORIOS ALTA TENSION	Pieza	\$87.52
Esquinero interno para LD10 color blanco, modelo ICF10IW-X	Pieza	\$97.94
Estacion 26T Tipb-39	Pieza	\$2,817.85
Estopa alquitranada	kg	\$64.73
Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	\$47.72
Estuche Cap-11	Pieza	\$300.94
Extintor de polvo químico seco ABC, de 4.5 kg	Pieza	\$931.00
Extractor para baño modelo Future 120, 34w, 127v y 2500 rpm	Pieza	\$676.25
Fester Silicón, cubeta de 19 litros	l	\$223.79
Fierro Estructural	kg	\$25.34
Filtro absoluto de 24 x 30 x 11.5"	Pieza	\$6,363.37



Descripción	Unidad	Costo
Filtro para aire clima de 24 x 12 x15"	Pieza	\$2,721.72
Fluxometro para migitorio de pedal expuesto, de 1 litro por descarga, modelo 310-19, de cromo.	Pieza	\$7,344.83
Fluxometro para taza flux de manija, de 4.8 litros por descarga, modelo 110-WC-4.8.	Pieza	\$6,106.03
Foco de 32 w, 90-140v, modelo Globe B0473-000	Pieza	\$280.16
Foco incandescente de 40 w rojo	Pieza	\$59.12
Foco tipo bombilla de 32w, 90-140v, modelo GLOBE B0473-000	Pieza	\$280.16
Frente embutir de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC32F	Pieza	\$2,564.53
Frente sobreponer de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC26S	Pieza	\$1,907.80
Frente sobreponer de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC50S	Pieza	\$3,616.38
Gabinete con tubos LED de 18 w y 60 cm de longitud, código 618191	Pieza	\$370.00
Gabinete contra incendio tipo libro, fabricado de lamina negra calibre 22, terminado pintura electrostática color Rojo Bermellón, puerta y chapa modelo en empotrar, manguera de 30 metros 21x88x70 cm	Pieza	\$1,637.56
Gabinete de registro telefónico de 56 x 28 x 13 cm con chapa de cierre fabricada en lámina modelo RT5628	Pieza	\$246.36
Gabinete de registro telefónico de 56 x 56 x 13 cm con chapa de cierre fabricada en lámina modelo RT5656	Pieza	\$453.84
Galón de Pegamento conductivo 575 (Rendimiento hasta 4.95 m2/l)	l	\$1,020.00
Gancho doble Clasica®, modelo 106 de cromo.	Pieza	\$535.19
Gas acetileno disuelto en acetona, modelo IMC de 104.6 x 369.8 mm, peso 2.9 kg vacio y 3.4 kg lleno, capacidad total 0.36 m3	kg	\$59.96
Gas butano	kg	\$171.60
Gas refrigerante R134A	kg	\$249.55
Gasolina Magna	l	\$18.31
Gout MasterFlow 885, saco de 25 kg	kg	\$28.14
Grapa aislador HT64	Pieza	\$98.15
Grava de 3/4" (19 mm)	m³	\$401.20



Descripción	Unidad	Costo
Hoja de lija de agua de 230x280 mm (9"x11") grado extra fino, tipo A99, modelo 00037	Pieza	\$16.92
Hoja de lija para madera de 230x280 mm (9"x11") G-36, código 00056	Pieza	\$22.57
Hoja de triplay de caoba de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	\$207.72
Hoja de triplay de cedro de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	\$195.50
Humidistato Mod. H46C1166 marca Honeywell	Pieza	\$1,371.37
Humidistato Mod. H46D1214 marca Honeywell	Pieza	\$3,260.74
Humidistato Mod. H600A1014 Mca. Honeywell	Pieza	\$2,982.13
Humidistato modelo HV-50 Marca WALTON	Pieza	\$10,133.42
Humidistato modelo WT 227 Marca WALTON	Pieza	\$8,718.97
Impermeabilizante Fester Acriton Proshield color rojo para 8 años, cubeta de 19 lts	l	\$183.84
Impermeabilizante integral e inclusor de aire integral tipo V, cubeta de 19 litros	l	\$56.48
Impermeabilizante integral para concreto y morteros Festegral, saco de 20 kg	kg	\$39.99
Indicador de líquido y humedad modelo HMI 1TT3 con conexión 3/8" soldable	Pieza	\$355.46
Inodoro elongado de dos piezas con presurizador de cerámica porcelanizada de 4.2 litros por descarga, modelo Turbo Cadet RH EL color blanco.	Pieza	\$2,363.16
Intensificador para tierra GEM, bulto de 11.36 kg	kg	\$37.59
Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 l/min, con capacidad de 18 kg, con conexión para tubo de 2" para roscar, modelo IG-20.	Pieza	\$14,512.85
Interior para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo NQOD424M100CU	Pieza	\$3,215.75
Interrupción termomagnético enchufable de 1 Polo, 10 Amperes, modelo BTN2/10	Pieza	\$284.87
Interrupción termomagnético enchufable de 1 Polo, 15 Amperes, modelo BTN1/15	Pieza	\$71.94
Interrupción termomagnético enchufable de 1 Polo, 50 Amperes, modelo BTN1/50	Pieza	\$71.94
Interrupción termomagnético enchufable de 2 Polos, 15 Amperes, modelo BTN2/15	Pieza	\$310.98
Interrupción termomagnético enchufable de 2 Polos, 40 Amperes, modelo BTN2/40	Pieza	\$310.98



Descripción	Unidad	Costo
Interruptor termomagnético enchufable de 2 Polos, 50 Amperes, modelo BTN2/50	Pieza	\$310.98
Interruptor automático enchufable de 1 polo, 70 Amperes, modelo QO170	Pieza	\$338.10
Interruptor automático I-Line de 70 A, 3 Polos, modelo FA36070	Pieza	\$2,916.71
Interruptor axial 4 vías, 16A, color blanco, modelo HD4004	Pieza	\$424.97
Interruptor boton timbre, blanco COOPER WD SIENA modelo 6001-2	Pieza	\$18.38
Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 15 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36015	Pieza	\$4,110.22
Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 20 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36020	Pieza	\$4,085.72
Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 30 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDA36030	Pieza	\$4,156.70
Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 40 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36040	Pieza	\$4,199.72
Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color blanco, código 202003	Pieza	\$21.00
Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color marfil, código 399413	Pieza	\$23.40
Interruptor de flotador clase 9036 tipo FG-1 caja nema 1, 2 polos con palanca	Pieza	\$347.12
Interruptor de flujo Mod. F61KB-11 Mca. Honeywell	Pieza	\$10,179.62
Interruptor de flujo Mod. FS4-3 Mca. Honeywell	Pieza	\$3,890.04
Interruptor de seguridad de 2 polos, 30 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM221	Pieza	\$683.84
Interruptor de seguridad de 2 polos, 60 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM222	Pieza	\$1,200.46
Interruptor magnético de 3 Polos, 30 Amperes, modelo FAL3603013M	Pieza	\$5,770.94
Interruptor sencillo 10 A 127 V, color blanco, código 202002	Pieza	\$16.00
Interruptor sencillo 15 A 127 V, color blanco, código 217868	Pieza	\$21.83
Interruptor sencillo luz piloto marfil de 10A, catálogo Q5800L	Pieza	\$36.18
Interruptor termomagnético 600 VCA, 3P, 40A, modelo FAL36040	Pieza	\$5,114.78



Descripción	Unidad	Costo
Interruptor termomagnético automático atornillable QOB 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QOB340	Pieza	\$1,315.95
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO115	Pieza	\$74.31
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO120	Pieza	\$87.45
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 40A, modelo QO140	Pieza	\$116.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO150	Pieza	\$116.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 100A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO2100	Pieza	\$1,419.77
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO215	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO215	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO220	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 30A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO230	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO240	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO250	Pieza	\$252.46
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 70A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO270	Pieza	\$1,120.31
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 100A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO3100	Pieza	\$1,833.00
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO315	Pieza	\$431.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO315	Pieza	\$431.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO320	Pieza	\$431.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO320	Pieza	\$431.09



Descripción	Unidad	Costo
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 30A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO330	Pieza	\$431.09
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO340	Pieza	\$3,218.00
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO350	Pieza	\$3,218.00
Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 70A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO370	Pieza	\$3,273.00
Interruptor termomagnético de 3 Polos, 50 Amperes, código 616653	Pieza	\$431.09
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 15 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24015	Pieza	\$1,342.18
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 20 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24020	Pieza	\$1,342.18
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 30 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24030	Pieza	\$1,342.18
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 100 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34100	Pieza	\$3,333.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 125 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34125	Pieza	\$4,160.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 15 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34015	Pieza	\$3,297.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 20 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34020	Pieza	\$3,248.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 30 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34030	Pieza	\$3,276.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 40 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34040	Pieza	\$3,276.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 60 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34060	Pieza	\$3,276.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 70 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34070	Pieza	\$3,273.00
Interruptor termomagnético derivado tipo EGB de 3 P, 30 A, 340 V, 35 Ka, modelo EGB34030	Pieza	\$2,425.33
Interruptor termomagnético KAL de 150 A, 3P, modelo HDL36150	Pieza	\$8,808.34
Interruptor termomagnético tipo CQD de 3 P, 100 A, 240 V, modelo CQD3100	Pieza	\$1,833.00



Descripción	Unidad	Costo
Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 100 A, 240 V, modelo ED43B100	Pieza	\$2,967.00
Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 125 A, 240 V, modelo ED43B125	Pieza	\$4,114.00
Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 40 A, 240 V, modelo ED43B040	Pieza	\$2,967.00
Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 50 A, 240 V, modelo ED43B050	Pieza	\$2,967.00
Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 70 A, 240 V, modelo ED43B070	Pieza	\$2,967.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 100 A, 600 VCA, modelo ED63B100	Pieza	\$3,074.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 125 A, 600 VCA, modelo ED63B125	Pieza	\$4,160.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 15 A, 600 VCA, modelo ED63B015	Pieza	\$3,066.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 20 A, 600 VCA, modelo ED63B020	Pieza	\$3,074.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 30 A, 600 VCA, modelo ED63B030	Pieza	\$3,074.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 40 A, 600 VCA, modelo ED63B040	Pieza	\$3,074.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 50 A, 600 VCA, modelo ED63B050	Pieza	\$3,074.00
Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 70 A, 600 VCA, modelo ED63B070	Pieza	\$3,074.00
Jabonera con capacidad de 1000 ml, color metalizado, modelo Aitana Kromo	Pieza	\$402.68
Jabonera de empotrar Clasica®, modelo 108 de cromo.	Pieza	\$768.32
Jabonera de empotrar con agarradera Clasica®, modelo 101 de cromo.	Pieza	\$1,261.26
Juego de llaves de empotrar roscables de 13 mm (1/2") modelo 52	Pieza	\$675.80
Junta a base de cemento sin arena silica con sellador para juntas menores de 3 mm, JuntaCREST ultramax, saco de 10 kg, marca Crest	kg	\$37.51
Laca brillante transparente para madera modelo Laca Nitro #45, 1 galón	l	\$153.15
Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 1.80 m	Pieza	\$1,794.48
Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 2.40 m	Pieza	\$8,803.73
Lámina de plomo de 1.5 mm de espesor	m ²	\$2,079.00
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 16, con recubrimiento de zinc	kg	\$30.33
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 18, con recubrimiento de zinc	kg	\$30.33



Descripción	Unidad	Costo
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 20, con recubrimiento de zinc	kg	\$30.72
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 22, con recubrimiento de zinc	kg	\$31.05
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	\$31.49
Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 26, con recubrimiento de zinc	kg	\$32.13
Lámina negra L.C. calibre 16 de 1.52 mm de espesor de 3' x 8' (27.20 kg/hoja)	kg	\$23.44
Laminado plastico madera natural marca TEKNO-STEP	m ²	\$209.27
Lampara fluorescente lineal T5 essential, modelo 242826 de 28w	Pieza	\$38.96
Lámpara LED A19 de 9 w equivalente a 60 w, modelo 618312	Pieza	\$32.00
Lámpara LED Tubo T8 de 18 w tipo opalino, longitud de 1.2 m, código 618242	Pieza	\$57.00
Larguero de fierro de angulo	kg	\$20.77
Lavabo bajocubierta, modelo Ovalyn Grande color blanco, de cerámica porcelanizada.	Pieza	\$1,260.76
Lavabo de colgar de 48.9x41.9 cm, de cerámica porcelanizada, color blanco, modelo Veracruz 01017	Pieza	\$1,142.00
Lavabo de colgar de 51x61 cm, de cerámica, con rebosadero posterior, modelo Progreso IMSS 8" 01003.020	Pieza	\$2,090.61
Limpiador de PVC de 240 ml	l	\$197.64
Lingote de plomo para retacar	kg	\$70.57
Listón para fusible fabricado en Zinc de 30 A, código 376984	Pieza	\$1.58
Llantas 1100-20 (6)	Juego	\$33,735.18
Llantas 1300 x 24 14 PR G-2 (6)	Juego	\$85,791.63
Llave combinada para manguera de 19 mm	Pieza	\$181.95
Llave de nariz semi compacta de 13 mm (1/2") figura 19N, modelo .13	Pieza	\$62.00
Llave de retención armada cromada, modelo SF-008-C	Pieza	\$905.08
Llave intersec.25mm NIBCO 10B	Pieza	\$278.18
Llave NIBCO F.52 13 mm	Pieza	\$49.53



Descripción	Unidad	Costo
Llave para maguera de 13 mm (1/2") de latón, en blister, modelo LL-JAR-B-2	Pieza	\$52.73
Loseta modelo 2 Americas Blanco de 33.3 x 33.3 cm, aspecto monocolor, acabado mate para piso	m ²	\$114.53
Loseta modelo Diamond LX White de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, acabado mate para piso	m ²	\$186.68
Loseta modelo Gala Beige de 20.1 x 30.2 cm, aspecto mármol, acabado brillante para muro	m ²	\$138.35
Loseta modelo Santorini Beige de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, acabado mate para piso	m ²	\$133.20
Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, de 60 x 60 cm, modelo Static Pulse 6001	m ²	\$122.34
Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, rollo de 2 x 20 m, modelo OH Mega EC 6003 Warm Haze	m ²	\$29.73
Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	\$0.34
Luminaria alumbrado PrismGlo® (autobalustrada) modelo BL2C 400HP MB J 3 P-368811	Pieza	\$12,046.19
Luminaria de montaje superficial LED de 1' x 4' (30 x 122 cm), modelo BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840	Pieza	\$5,039.38
Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840	Pieza	\$4,902.18
Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 60L ADPT EZ1 LP840	Pieza	\$5,587.41
Luminaria indandescente de 100w con montaje colgante modelo VMVS2A70GP	Pieza	\$15,386.22
Luminaria LED de reflector de aluminio, modelo PHG 18L 3K 80CRI AS H W WGG	Pieza	\$9,829.48
Luminaria slim line LED de 33 W, para sobreponer, modelo 221426	Pieza	\$2,392.51
Luminaria slim line LED de 40 W, para sobreponer, modelo 212128	Pieza	\$3,939.10
Luminaria vapor de sodio con balastro Mag de 250 w, 220 v, 2000°k, marca OSRAM LAMPARAS DE IMPORTACION modelo P403301-36	Pieza	\$5,112.90
Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, carcasa de aluminio fundido en arena	Pieza	\$8,400.66
Luminario de luz indirecta tipo LED de 45W, de suspender o empotrar de 59.5x59.5 cm, modelo Paneled OF1097BBNA	Pieza	\$2,152.07



Descripción	Unidad	Costo
Luminario de suspender o sobreponer de 126x18 cm, para lámparas fluorescentes lineal T5 2x28W 4000K base G5, balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas, modelo OF4027B41A	Pieza	\$909.32
Luminario fluorescente de bajo perfil de 2' x 2' (61 x 61 cm) modelo 2BLT2 33L ADPT EZ1 LP840	Pieza	\$2,442.65
Luminario fluorescente industrial tipo LED Luz de tira, modelo CDS L48 MVOLT DM 40K 80CRI WH	Pieza	\$1,304.83
Luminario ornamental en aluminio inyectado tipo LED de 80 w, instalación punta de poste, para áreas peatonales, modelo OU9021FBNA	Pieza	\$9,244.77
Luminario para alumbrado público, familia CITI 55 modelo L7592-6H0 para sobreponer en poste, de 55w, 100-305v, 5100 lm, acabado gris y cuerpo de aluminio	Pieza	\$3,295.55
Luminario para alumbrado vial de 77.2 cm x 40.6 cm, con porta lámpara tipo mogul de porcelana E39, modelo LM009	Pieza	\$1,576.03
Luminario para empotrar de 24 W, 4000k, 127-277V modelo Performa Led CO1324BBNA	Pieza	\$5,618.97
Luminario para plafón tipo LED de 75w, para empotrar de 60x121 cm, modelo OF1343BBNA	Pieza	\$5,200.00
Luminario para suspender en techo, de 150 W, de 46 cm de diámetro, con Tecnología LED, driver electrónico 127-277 V, modelo Wide Bay IN8007BBNA	Pieza	\$5,900.86
Luminario reflector de cristal modelo BA 15DHP MB P L S-67508	Pieza	\$9,043.59
Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, de vapor de sodio, porta brazo y porta socket de aluminio, porta lámpara de porcelana E39, modelo LM008	Pieza	\$383.40
Luminario tipo LED de 150w, para alumbrado público con instalación punta de poste, difusor de cristal templado, modelo Gran Vía Evolution V3126UN2M65STG	Pieza	\$7,840.30
Luminario tipo LED de 160W, 4000K, 127-277V color gris para alumbrado público modelo V3160UN2M40	Pieza	\$7,866.55
Luminario tipo LED de 160W, 4000K, 127-277V color gris para alumbrado público modelo V3160UN3M40	Pieza	\$7,866.55
Luminario tipo LED de 2x16 W, de 1.21x30 cm, en acero formado, para empotar con louver de aluminio semiespecular, modelo Óptica Europea OF1032BBNB	Pieza	\$2,299.14
Luminario tipo ornamental instalación en punta de poste de 80 mm de diámetro, con tecnología LED, de 75 W, multivoltaje, 127-77V 60Hz, modelo Urban City OU9080FBNA	Pieza	\$6,056.50



Descripción	Unidad	Costo
Luminario Urban City Led de 75W, 4000K, 127-277V, Graft, modelo OU9080FBNA	Pieza	\$6,056.50
Luz de obstrucción L-810 sencilla incandescente, modelo VAW-43958-116	Pieza	\$13,380.49
Madera de caoba de 1a común de 1" x 12" x 1'	pt	\$10.19
Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	\$521.92
Madera de pino de 1a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$42.16
Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$30.64
Malla ciclónica de alambre galvanizado Calibre 12.5 de 55 x 55 cm.	m²	\$50.05
Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m²	\$27.28
Malla electrosoldada de 6x6-8/8, rollo de 2.5x40 m, modelo 603	m²	\$44.13
Malla hexagonal modelo 301, abertura de 13 mm, altura 0.90 m, calibre 23, rollo de 45 m	m²	\$20.88
Malla mosquitera de fibra de vidrio, altura de 0.90 m, rollo de 30 m, abertura de 0.6 x 0.7 mm	m²	\$22.84
Mampara fijo esmaltada modelo Mampara Premier de 0.16 x 1.80 m	Pieza	\$1,490.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.20 x 1.80 m	Pieza	\$1,760.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.21 x 1.80 m	Pieza	\$1,947.80
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.22 x 1.80 m	Pieza	\$2,070.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.27 x 1.80 m	Pieza	\$1,947.80
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.28 x 1.80 m	Pieza	\$1,947.80
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.29 x 1.80 m	Pieza	\$1,947.80
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.30 x 1.80 m	Pieza	\$2,370.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.31 x 1.80 m	Pieza	\$2,012.72
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.32 x 1.80 m	Pieza	\$2,077.65
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.33 x 1.80 m	Pieza	\$2,142.58
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.34 x 1.80 m	Pieza	\$2,600.00



Descripción	Unidad	Costo
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.37 x 1.80 m	Pieza	\$2,402.28
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.41 x 1.80 m	Pieza	\$2,980.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.42 x 1.80 m	Pieza	\$2,726.92
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.44 x 1.22 m	Pieza	\$1,936.26
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.47 x 1.80 m	Pieza	\$3,530.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.88 x 1.80 m	Pieza	\$4,600.00
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 1.04 x 1.80 m	Pieza	\$6,752.37
Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 1.44 x 1.80 m	Pieza	\$9,348.86
Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 0.98 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	\$5,230.00
Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.18 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	\$6,490.00
Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	\$7,510.00
Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.58 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	\$8,210.00
Mampara modelo ZM-2001 muro móvil sono-aislante, 1.20 m de largo	m ²	\$1,759.09
Manguera flexible para gas de 3/8" (10 mm) de 60 cm, con malla trenzada de acero, con tuercas cónicas de latón, modelo FGA-10-060	Pieza	\$37.58
Manguera metálica flexible de 1 1/2", de 5.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 54 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$2,885.00
Manguera metálica flexible de 1 1/4", de 2.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 57 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$1,347.00
Manguera metálica flexible de 1", de 1.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 54 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$768.00
Manguera metálica flexible de 1/2", de 0.95 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 130 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$503.00
Manguera metálica flexible de 2 1/2", de 3.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 33 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$3,144.00
Manguera metálica flexible de 2", de 4.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 38 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$2,810.00



Descripción	Unidad	Costo
Manguera metálica flexible de 3", de 2.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 30 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$2,889.00
Manguera metálica flexible de 3/4", de 0.95 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 76 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$648.00
Manguera metálica flexible de 3/8", de 0.60 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 135 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	\$748.30
Manguera para regadera, modelo SB-804.	Pieza	\$409.21
Manómetro con diámetro de carátula de 2-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-4 kg/cm2 (60 PSI) con conexión inferior en latón de 1/4" NPT, caja metálica color negro, mirilla de vidrio, exactitud 2% escala completa, modelo 63100/4-4	Pieza	\$237.20
Manómetro con diámetro de carátula de 3-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-7 kg/cm2 (100 PSI) con conexión inferior en latón de 1/4" NPT, caja metálica color negro, mirilla de vidrio, exactitud 2% escala completa, modelo 89100/7-4	Pieza	\$309.28
Manometro Mod-6A25 de 0 A 3" mca. Cambridge.	Pieza	\$966.44
Manto SBS 4.0 GP color rojo, marca Sika en rollo de 1x10 m, acabado superior de gravilla con refuerzo central de poliéster.	m2	\$235.66
Mármol Dorado Tepeji Tomboleado, de 10 x 10 x 1 cm	m²	\$310.35
Mármol Santo Tomás, de 61 x 61 cm, color gris, acabado pulido brillante	m²	\$523.00
Mármol travertino Fiorito Sand Blast, de 120 x 60 cm, color Beige	m²	\$358.32
Marmolina	m³	\$1,292.36
Mensula diseño IMSS	Pieza	\$98.43
Metal desplegado No 600 Calibre 26, rollo de 0.90 x 24 m (22 m2)	m²	\$23.71
Mezcladora de lavabo de 4"(100 mm) Antares, incluye contra rejilla, modelo HM-14, acabado cromo	Pieza	\$4,119.83
Mezcladora monomando para fregadero al piso, con chapeton, modelo 7-IM, acabado cromo	Pieza	\$618.26
Mezcladora monomando para lavabo, modelo alto 24-MTL con chapetón, acabado cromo	Pieza	\$781.97
Mingitorio de cerámica porcelanizada, de 3.8 litros por descarga, modelo Niagara II.	Pieza	\$3,899.67
Modutrol Marca HONEYWELL modelo M7294Q1007	Pieza	\$20,222.31



Descripción	Unidad	Costo
Modutrol modelo M918D1021 marca Honeywell	Pieza	\$15,963.21
Moldura Ac-Inox N16 de 19mm	m	\$291.28
Moldura Aluminio19mm	m	\$76.96
Monitor metalico de 1"(25 mm) modelo MT 100	Pieza	\$13.47
Monitor metalico de 1"(25 mm) modelo MT 100	Pieza	\$13.47
Monitor metalico de 1/2"(13 mm) modelo MT 12	Pieza	\$5.43
Monitor metalico de 1-1/2"(38 mm) modelo MT 112	Pieza	\$28.48
Monitor metalico de 2-1/2" (64 mm) modelo MT 212	Pieza	\$81.16
Monitor metalico de 3" (76 mm) modelo MT 300	Pieza	\$121.27
Monitor metalico de 3/4"(19 mm) modelo MT 34	Pieza	\$8.45
Monitor metalico de 3/4"(19 mm) modelo MT 34	Pieza	\$8.45
Monomando de empotrar para regadera, acabado cromo, modelo 4472	Pieza	\$2,351.54
Mosaico modelo Slate Amari 30 de 30 x 30 cm	m ²	\$1,519.54
Mosaico Terrazo 40x40 cm 9-12 (pulido y brillado)	m ²	\$965.61
Motor modulante con acoplamiento para válvula marca "JOHNSON CONTROLS" Mod. M80JAA2L y 20 m.	Pieza	\$16,490.36
Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M80JAA2/591CA5	Pieza	\$7,420.47
Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M80JAB1	Pieza	\$7,716.94
Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M81AAA12	Pieza	\$10,640.93
Niple galvanizado 1 1/2" x 4" (38x102 mm) código H07I	Pieza	\$40.92
Niple galvanizado 3" x 6" (76x152 mm) G. código K11I	Pieza	\$255.14
Oxigeno (Gas comprimido) uso industrial	m ³	\$5.52
Papelera pequeña de pedal con depósito, color acero brillante, modelo IYL1003	Pieza	\$439.32
Parsch/manguera tipo hydrant horse contra incendios	Pieza	\$2,335.11
Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	\$381.58



Descripción	Unidad	Costo
Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	\$171.58
Pegamento de contacto tipo 5000, lata de 1 litro	Pieza	\$197.25
Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	\$115.73
Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	\$299.56
Perfil tubular de acero cuadrado, calibre 18, modelo C-050	kg	\$3.66
Perfiles de fierro tubular de lámina 1/2"x1"	kg	\$38.82
Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	\$16.17
Pernos Omark 1/4" 20 unc Catálogo T32 carga morada calibre 22 y tuerca hexagonal de 1/4	Pieza	\$2.82
Pichancha canastilla de bronce de 100 mm (4") figura 44P, modelo .99	Pieza	\$5,448.94
Pichancha canastilla de bronce de 32 mm (1 1/4") figura 44P, modelo .32	Pieza	\$551.52
Pichancha canastilla de bronce de 50 mm (2") figura 44P, modelo .51	Pieza	\$1,047.68
Pichancha canastilla de bronce de 64 mm (2 1/2") figura 44P, modelo .64	Pieza	\$2,052.00
Pichancha canastilla de bronce de 75 mm (3") figura 44P, modelo .75	Pieza	\$2,820.41
Piedra bola	m ²	\$273.95
Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	\$214.22
Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	\$0.68
Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 2", punta AB, modelo PP10051	Pieza	\$1.52
Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	\$3.11
Pija multiusos cuerda estándar de #6 x 3/4", phillips negra, modelo PMU06019	Pieza	\$0.30
Pija para madera con aristas #12 x 2 1/2", punta 17 phillips negra, modelo PMA12064	Pieza	\$1.31
Pijas Acero 5/32X2 P Ulg.	Pieza	\$0.31
Pintura acrílica para albercas Albermex, acabado mate, bote de 19 litros	l	\$257.17
Pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas modelo Epoxicolor Blanco, bote de 12 litros	l	\$267.75



Descripción	Unidad	Costo
Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	\$150.59
Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua Acqua 100 Max, acabado brillante, cubeta de 19 litros, marca Comex	l	\$148.77
Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	\$148.77
Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	\$207.17
Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	\$135.50
Placa 1 ventana con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217875	Pieza	\$15.47
Placa 2 ventanas con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217876	Pieza	\$17.61
Placa baquelita 613	Pieza	\$43.01
Placa ciega con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217878	Pieza	\$13.80
Placa de ABS para interruptor vertical de baquelita, color marfil, modelo PPAP-S	Pieza	\$8.50
Placa de aluminio anodizada para receptáculo color oro, modelo 318696	Pieza	\$20.40
Placa de lamina de 35x35x1/8" como tapa para tierra fisica	Pieza	\$223.37
Placa de pared vertical NetKey para 1 Puerto, color blanco, modelo NK1FNIW	Pieza	\$231.74
Placa de pared vertical NetKey para 2 Puertos, color blanco, modelo NK2FNIW	Pieza	\$231.74
Placa de pared vertical NetKey para 4 Puertos, color blanco, modelo NK4FNIW	Pieza	\$231.74
Placa telefono color marfil, marca LEVINTON	Pieza	\$37.75
Plaka plafón Embozado BL de 61 cm x 1.22 m	m ²	\$298.65
Plug RJ-11 telefono 4H modular, marca EQUIPOS DE MEDICION 300-064	Pieza	\$2.94
Portapapel de empotrar Clasica®, modelo 104 de cromo.	Pieza	\$1,263.33
Poste cónico circular de 12.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS031	Pieza	\$8,405.18
Poste cónico circular de 5.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS024	Pieza	\$9,000.00



Descripción	Unidad	Costo
Poste cónico circular de 6.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS025	Pieza	\$10,000.00
Poste cónico circular de 8.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS027	Pieza	\$5,603.81
Poste cónico circular serie PCC de 10 m, espesor de placa base de 11.1 mm, terminado galvanizado	Pieza	\$4,305.30
Poste cónico circular serie PCC de 6 m, espesor de placa base de 11.1 mm, terminado galvanizado	Pieza	\$2,375.37
Poste para colocación de nodos de red	Pieza	\$447.19
Primario asfáltico base solvente Igol Imprimante, cubeta de 19 litros	l	\$57.08
Primario Comex 100 Rojo Óxido, anticorrosivo, cubeta de 19 litros	l	\$150.59
Primer de Piroxilina color car, acabado mate, bote de 500 ml	Pieza	\$105.60
Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	\$3,470.00
Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.00 m marca Alfher	Pieza	\$2,236.36
Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.88 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	\$4,700.00
Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.90 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	\$4,970.00
Rack portaequipos de 19" marca SYSCO modelo 20UR (SR-1920-F)	Pieza	\$5,827.50
Receptáculo (contacto) media vuelta 3P3W, 20A, 125/250V modelo 7310-B	Pieza	\$97.26
Receptáculo (contacto) media vuelta blindada 3P, 4H, 50A modelo WD7765	Pieza	\$841.54
Receptáculo (contacto) media vuelta cableado lateral posterior 20A, 120-208 modelo 7410B	Pieza	\$68.97
Receptáculo (contacto) media vuelta sencillo de baquelita 3P3W, 30A, 125/250V modelo 3330	Pieza	\$366.78
Receptáculo dúplex de 15A, 125V, color marfil, modelo M452M	Pieza	\$10.17
Receptáculo media vuelta 2P2W, 20A, 250V NEMA L2-20 modelo 7210-B	Pieza	\$86.98
Recinto artificial de 40x60 cm	m ²	\$435.34
Recubrimiento texturizado de grano de mármol modelo ARQUIGRAN colores intensos, cubeta de 24 kg	Pieza	\$855.25
Reduc.D/Bron.50X38mm	Pieza	\$565.21



Descripción	Unidad	Costo
Reducción bushing de fierro negro de 1"(25 mm) - 3/8"(10 mm) modelo 44372BC	Pieza	\$26.66
Reducción bushing de fierro negro de 1/2"(13 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44364BC	Pieza	\$10.39
Reducción bushing de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44382BC	Pieza	\$42.73
Reducción bushing de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44377BC	Pieza	\$26.58
Reducción bushing de fierro negro de 2"(51 mm) - 1-1/2"(38 mm) modelo 44397BC	Pieza	\$41.02
Reducción bushing de fierro negro de 2"(51 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44389BC	Pieza	\$41.02
Reducción bushing de fierro negro de 3/4"(19 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44367BC	Pieza	\$11.37
Reducción bushing de fierro negro de 1/2"(13 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44362BC	Pieza	\$10.39
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 102 mm (4") x 76 mm (3") modelo 45417BC	Pieza	\$182.39
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 25 mm (1") x 19 mm (3/4") modelo 45374BC	Pieza	\$24.10
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 32 mm (1 1/4") x 25 mm (1") modelo 45379BC	Pieza	\$24.50
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 38 mm (1 1/2") x 32 mm (1 1/4") modelo 45385BC	Pieza	\$39.51
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 51 mm (2") x 38 mm (1 1/2") modelo 45392BC	Pieza	\$44.19
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 76 mm (3") x 64 mm (2 1/2") modelo 45405BC	Pieza	\$96.26
Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de x 101 mm (4") x 64 mm (2 1/2") modelo 45416BC	Pieza	\$180.74
Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 1 1/4"- 1/2" (32 mm - 13 mm)	Pieza	\$40.81
Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 2 1/2"- 1/2" (113 mm - 13 mm)	Pieza	\$170.74
Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 3/4"- 1/2" (19 mm - 13 mm)	Pieza	\$12.52
Reducción campana galvanizado de 4" x 1" (100x25mm)	Pieza	\$300.28



Descripción	Unidad	Costo
Reducción de fierro fundido de 102 x 51 mm (4 x 2") tipo TAR-TISA	Pieza	\$187.53
Reducción de fierro fundido de 152 x 102 mm (6 x 4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$377.34
Reducción de fierro fundido de 203 x 102 mm (8 x 4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$712.31
Reflector Halcón con carcasa de aluminio inyectado, de 400 w, modelo RE017	Pieza	\$636.80
Reflector tipo LED para exterior de 50w, para sobreponer en muro o piso, modelo LQ-LED/50W/65/S	Pieza	\$480.00
Regadera de chorro fijo, modelo H-100 de cromo.	Pieza	\$1,657.94
Regadera manual con desviador Antiqua, modelo RM-5 de cromo.	Pieza	\$5,939.66
Registro ciego modelo RCTB A de 12"x12", acabado B	Pieza	\$1,054.00
Registro ciego modelo RCTB A de 15"x15", acabado S	Pieza	\$1,366.00
Registro ciego modelo RCTB A de 18"x18", acabado T	Pieza	\$1,476.00
Registro ciego modelo RCTB A de 20"x20", acabado N	Pieza	\$1,498.00
Regulador lobo de 13 x 25 mm de alta presión para gas l.p., color rojo	Pieza	\$624.98
Rehilete para tierra modelo AME-043, hoja de 30 cm de ancho, 40 cm de largo y 60 cm de alto.	Pieza	\$1,407.85
Rejilla de extracción modelo GSH A 6"x6"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$185.00
Rejilla de extracción modelo GSH A 6"x8"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$226.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"x10"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$433.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"x12"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$496.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"x14"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$564.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"x16"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$620.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"x6"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$193.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"x8"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$226.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"x10"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$320.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"x12"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$364.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"x8"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$279.00



Descripción	Unidad	Costo
Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X12"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$433.00
Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X8"PB, sin control de volúmen	Pieza	\$331.00
Remache Pop de 1/8" x 1/2"	Pieza	\$0.65
Resina epóxica Polisayer Art, bote de 1 litro	Pieza	\$308.90
Resina plástica tipo AGROCOAT	Cubeta	\$6,732.92
Rihn gancho de cromo para batas modelo YB3803CH	Pieza	\$499.40
Rizo Pigtail de cobre de 1/4", modelo PTI-1, código 312064	Pieza	\$64.83
Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	\$13.35
Rollo plomero de lija de 38 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01920	m	\$18.94
Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	\$2.22
Rondana de presión galvanizada estriada de 5/8"(16 mm) modelo RRV160	Pieza	\$2.89
Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	\$1.17
Sal de grano, bulto de 50 kg modelo AME-045A	Pieza	\$409.02
Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	\$18.45
Sellador "river" tapaporo para madera, bote de 4 litros	l	\$162.93
Sellador 6x1 vinílico transparente, bote de 1 galón	l	\$86.06
Sellador Permatex	Pieza	\$318.78
Sellador Vapor Mastic 6025, cubeta de 19 litros	Pieza	\$100.43
Sellador y primario acrílico Acritón, cubeta de 19 litros	l	\$65.05
Servicio de grua telescópica	Pieza	\$3,965.46
Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	\$325.08
Soldadura sólida tipo 95/5, para tubería de gas, refrigeración, de 450 g, código SOL-95/5S	Pieza	\$774.50
Solera de acero ASTM-A-36 de 3/16" x 1/2", peso 0.47 kg/m, tramo de 6.10 metros	kg	\$31.67



Descripción	Unidad	Costo
Soporte a base tubo y conexiones galvanizadas de 13 mm	Pieza	\$100.66
Soporte Aut.P/Man 38 mm	Pieza	\$398.71
Soporte con ancla para regadera manual Antiqua, modelo SR-30 de cromo.	Pieza	\$531.45
Sujetador de mariposa de 1/4" (6.5 mm) modelo SM 14 T	Pieza	\$9.50
Tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm	Millar	\$3,230.17
Tablero de distribución I-Line, 250 A, 14 circuitos, modelo JG250M141B	Pieza	\$34,313.43
Tablero ensamblado para alumbrado con interruptor principal tipo NQ442L2C (3 fases, 4 hilos, capacidad 225 A, 42 polos)	Pieza	\$6,505.92
Tableros de distribución I-LINE, 400A, 250V, 14 circuitos, catálogo LA400M141B	Pieza	\$37,239.48
Tacón antivibratorio marca "FYGSA" No.1	Pieza	\$111.13
Tanque de cerámica porcelanizada, descarga dual 3.8 l, modelo Olimpia color blanco.	Pieza	\$1,396.55
Tanque de cerámica, con botón accoinador, descarga de 4.8l, color blanco, modelo Ródano	Pieza	\$1,914.66
Tanque de gas de 30 kg	Pieza	\$3,061.10
Tapa ciega cromada "VALEZZI" para cespól. 10 cm	Pieza	\$314.99
Tapa ciega para cespól de 4" cromada marca Valezzi modelo Zamac	Pieza	\$314.99
Tapón cachucha de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44534BC	Pieza	\$7.55
Tapón cachucha de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44535BC	Pieza	\$13.08
Tapón cachucha de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44536BC	Pieza	\$17.64
Tapón cachucha de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44538BC	Pieza	\$31.43
Tapón cachucha galvanizado de 25 mm (1") modelo 45537BC	Pieza	\$18.24
Tapón cachucha galvanizado de 32 mm (1 1/4") modelo 45536BC	Pieza	\$23.27
Tapón cachucha galvanizado de 38 mm (1 1/2") modelo 45538BC	Pieza	\$32.57
Tapón cachucha galvanizado de 51 mm (2") modelo 45539BC	Pieza	\$68.85
Tapón cachuca galvanizado de 1" (13 mm) con rosca	Pieza	\$7.83



Descripción	Unidad	Costo
Tapón macho capa galvanizado de 19 mm (3/4") modelo 45563BC	Pieza	\$7.84
Tapón macho capa galvanizado de 25 mm (1") modelo 45564BC	Pieza	\$10.82
Tapón macho capa galvanizado de 32 mm (1 1/4") modelo 45565BC	Pieza	\$24.90
Tapón macho capa galvanizado de 38 mm (1 1/2") modelo 45566BC	Pieza	\$23.42
Tapón macho capa galvanizado de 51 mm (2") modelo 45567BC	Pieza	\$33.35
Tapón macho capa galvanizado de 64 mm (2 1/2") modelo 45568BC	Pieza	\$55.13
Tapón macho capa galvanizado de 76 mm (3") modelo 45569BC	Pieza	\$80.23
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1 1/2" (38 mm) con rosca	Pieza	\$20.41
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1 1/4" (32 mm) con rosca	Pieza	\$16.95
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1" (25 mm) con rosca	Pieza	\$10.62
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 2" (50 mm) con rosca	Pieza	\$29.06
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 2-1/2" (64 mm) con rosca	Pieza	\$119.35
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 3/8" (19 mm) con rosca	Pieza	\$7.23
Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 4" (100 mm) con rosca	Pieza	\$280.02
Tapón macho de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44562BC	Pieza	\$5.76
Tapón macho de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44563BC	Pieza	\$7.23
Tapón macho de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44564BC	Pieza	\$10.62
Tapón macho de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44566BC	Pieza	\$20.41
Tapón macho galvanizado de 1/2" (38 mm), modelo 45562BC	Pieza	\$23.42
Tapón registro ciego de fierro fundido de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	\$189.13
Tapón registro ciego de fierro fundido de 152 mm (6") tipo TAR-TISA	Pieza	\$313.50
Tapón registro ciego de fierro fundido de 203 mm (8") tipo TAR-TISA	Pieza	\$790.37
Tapón registro ciego de fierro fundido de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	\$369.70
Taquete barrenancia cuerda de 1/2 "(cuerda) x 11/16" (diámetro) x 2" (longitud)	Pieza	\$61.87



Descripción	Unidad	Costo
Taquete barrenancla cuerda de 1/4 "(cuerda) x 7/16" (diámetro) x 1 1/8" (longitud)	Pieza	\$14.60
Taquete color negro de 1/2" x 1", modelo FDP013	Caja	\$41.78
Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	\$0.67
Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	\$0.58
Taquete color negro de 3/16 x 1", modelo FDP005	Pieza	\$0.47
Taquete color negro de 3/8 x 1", modelo FDP009	Pieza	\$1.02
Taquete con expansión metálico de 1/4" x 45 mm de longitud	Pieza	\$12.70
Taquete de expansión modelo Z14 ANCLO Z de 1/4"(6.5 mm) x 1-3/4" (d x L)	Pieza	\$12.70
Taquete de plástico de 1/4", clave TAQ-1/4P	Pieza	\$0.32
Taquete de plomo de 1/4" de 30 mm de largo	Pieza	\$4.23
Taquete expansivo de 1/4" x 1/2", modelo TAE-1/4	Pieza	\$4.26
Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	\$7.72
Tarja de acero inoxidable, línea Clasica de empotrar, modelo C-100 de 48 x 51cm, acabado satinado.	Pieza	\$1,069.37
Taza elongada de cerámica, con trampa expuesta, descarga de 4.8l, color blanco, modelo Ródano	Pieza	\$2,874.14
Taza para fluxómetro (para discapacitados) línea Institucional de cerámica porcelanizada de 4.8 litros por descarga, modelo Convenient Cadet Flux color blanco.	Pieza	\$4,967.33
Tee de acero al carbón soldable C-40 de 2"(50 mm)	Pieza	\$202.93
Tee de cobre soldable de 19 mm (3/4") catálogo 111.	Pieza	\$32.98
Tee de cobre soldable de 25 mm (1") catálogo 111.	Pieza	\$85.77
Tee de cobre soldable de 38 mm (1 1/2") catálogo 111.	Pieza	\$230.73
Tee de fierro galvanizado reforzada de 1 1/2" (38 mm) 150 lbs	Pieza	\$70.67
Tee de fierro galvanizado reforzada de 1 1/4" (32 mm) 150 lbs	Pieza	\$63.46
Tee de fierro galvanizado reforzada de 1" (25 mm) 150 lbs	Pieza	\$30.63
Tee de fierro galvanizado reforzada de 1/2" (13 mm) 150 lbs	Pieza	\$13.28



Descripción	Unidad	Costo
Tee de fierro galvanizado reforzada de 2 1/2" (64 mm) 150 lbs	Pieza	\$237.28
Tee de fierro galvanizado reforzada de 2" (50 mm) 150 lbs	Pieza	\$104.61
Tee de Fo.Fo. Bridada de 2" x 2" (51x51 mm)	Pieza	\$1,421.93
Tee de Fo.Fo. Bridada de 4" x 2" (100x51 mm)	Pieza	\$3,184.49
Tee de Fo.Fo. Bridada de 4" x 4" (100x100 mm)	Pieza	\$3,991.57
Tee de PVC hidráulico de 100 mm (4") para cementar	Pieza	\$240.02
Tee de PVC hidráulico de 50 mm (2") para cementar	Pieza	\$37.50
Tee de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	\$132.79
Tee para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") modelo LD4TM	Pieza	\$1,089.21
Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 25 mm	Pieza	\$80.71
Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 32 mm.	Pieza	\$80.71
Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 38 mm.	Pieza	\$78.92
Tepetate	m ³	\$286.67
Terminal termocontráctil para exterior en subestacion electrica.	Pieza	\$18,448.67
Terminales con pantalla metálica 15 kv. y 23 kv aislamiento sintenax y vulcanel	Pieza	\$6,498.11
Termometro Mca. Trerice 100 Grados con Termopozo.	Pieza	\$1,435.91
Termopozo Mdo. 5573 Mca. Trerice.	Pieza	\$176.73
Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T22JOO-1	Pieza	\$3,400.86
Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T22SDA-1	Pieza	\$1,753.14
Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T25A-1	Pieza	\$1,790.41
Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	\$44.44
Toallero corto Nuva®, modelo 9109 de cromo.	Pieza	\$1,617.57
Toallero de argolla Clasica®, modelo 109 de cromo.	Pieza	\$770.65
Toallero de barra Clasica®, modelo 105 de cromo.	Pieza	\$1,786.21



Descripción	Unidad	Costo
Toma corriente dúplex 2P+Gris, 15A, 127-250V 3 modulos en placa Cofre, uso general, modelo QZ5115DG	Pieza	\$71.71
Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T con protección infantil, 15A, modelo L4129	Pieza	\$71.56
Toma siamesa fabricada en Bronce Amarillo con acabado cromado, salida de 4" Hembra cuerda NPT y 2 entradas Hembra giratorias de 2-1/2" cuerda NST.	Pieza	\$5,951.25
Tope para puerta con imán, modelo 1057 acabado cromo	Pieza	\$102.72
Tornillo cabeza de gota galvanizado de 1/4" x 1", código TGR06025	Pieza	\$3.38
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2 x 1 1/2", código EL13038	Pieza	\$14.57
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	\$23.25
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1", código EL13025	Pieza	\$21.94
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	\$26.86
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 2", código EL06051	Pieza	\$5.26
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	\$4.06
Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 3/4" x 3", código EL19076	Pieza	\$82.65
Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1 1/2" (d x L) CS.	Pieza	\$0.53
Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	\$0.38
Tornillo de acero de 16 x 75 mm (5/8" x 3") para brida	Pieza	\$34.00
Tornillo hexagonal de 1/4" x 1 1/4", modelo XE06032	Pieza	\$11.02
Tornillo hexagonal de 1/4" x 1", modelo XE06025	Pieza	\$8.73
Sujetador mariposa con tornillo, clave SM 18 T	Pieza	\$5.40
Trampa para vapor de cubeta invertida Series 800 de 1/2" (13mm) en hierro fundido	Pieza	\$5,293.19
Trampa sanitaria tipo "P" de 2" (50 mm) de acero inoxidable	Pieza	\$250.82
Trampa sanitaria tipo "P" de 4" (100 mm) de acero inoxidable	Pieza	\$707.35
Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30	Pieza	\$3,417.84
Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30	Pieza	\$3,417.84



Descripción	Unidad	Costo
Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 1/2" (13 mm) de acero inoxidable	Pieza	\$4,366.60
Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/4" (19 mm) de acero inoxidable	Pieza	\$6,387.35
Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/8" (9 mm) de acero inoxidable	Pieza	\$3,417.84
Transformador Mca. Honeywell de 25 a 220 volts	Pieza	\$1,180.97
Transformador para luminario de 1500 w para alumbrado exterior	Pieza	\$2,130.91
Transformador universal de 220-120/24 V. marca HONEYWELL modelo AT14B1214	Pieza	\$374.34
Triplay de madera de pino de 1a de 6 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	\$117.00
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 100 mm (4") x 3m, modelo TPP1003	m	\$161.18
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 13 mm (1/2") x 3m, modelo TPP0133	m	\$13.89
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 19 mm (3/4") x 3m, modelo TPP0193	m	\$18.19
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 25 mm (1") x 3m, modelo TPP0253	m	\$23.02
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 32 mm (1 1/4") x 3m, modelo TPP0323	m	\$31.41
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 38 mm (1 1/2") x 3m, modelo TPP0383	m	\$41.21
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 50 mm (2") x 3m, modelo TPP0513	m	\$63.51
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 60 mm (2 1/2") x 3m, modelo TPP0633	m	\$87.51
Tubo conduit de PVC tipo pesado de 75 mm (3") x 3m, modelo TPP0763	m	\$110.19
Tubo conduit flexible de 102 mm (4") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 400	m	\$641.00
Tubo conduit flexible de 64 mm (2 1/2") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 212	m	\$422.08
Tubo conduit flexible de 76 mm (3") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 300	m	\$455.25
Tubo conduit galvanizado pared delgada de 41 mm (1 1/2") tramo de 3 m	m	\$261.10
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 103 mm (4") tramo de 3 m	m	\$1,284.54
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 16 mm (1/2") tramo de 3 m	m	\$104.76
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 21 mm (3/4") tramo de 3 m	m	\$139.14



Descripción	Unidad	Costo
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm (1") tramo de 3 m	m	\$208.63
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 35 mm (1 1/4") tramo de 3 m	m	\$270.59
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 53 mm (2") tramo de 3 m	m	\$434.81
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 63 mm (2 1/2") tramo de 3 m	m	\$689.64
Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 78 mm (3") tramo de 3 m	m	\$902.56
Tubo de acero al carbón sin costura A-106-B de 2"(50 mm), 5.44 kg/m peso	m	\$125.94
Tubo de cobre flexible para usos generales de 10 mm (3/8").	m	\$67.07
Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12") con junta hermética, unión espiga-campana, grado 1	m	\$581.90
Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18") con junta hermética, unión espiga-campana, grado 1	m	\$717.49
Tubo de concreto simple de 20 cm (8") con junta hermética, grado 1	m	\$163.84
Tubo de fierro fundido de 100 mm. diámetro con 2 campanas de 1.50 m.	Pieza	\$569.55
Tubo de fierro galvanizado de 1/2" (13 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$96.68
Tubo de fierro galvanizado de 1-1/2" (38 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$297.68
Tubo de fierro galvanizado de 1-1/4" (32 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$248.50
Tubo de fierro galvanizado de 2" (51 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$399.51
Tubo de fierro galvanizado de 2-1/2" (63 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$633.57
Tubo de fierro galvanizado de 3" (75 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$829.01
Tubo de fierro galvanizado de 4" (102 mm) liso con costura A53 N-X	m	\$1,180.00
Tubo de fierro negro C-40 de 1" (25 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	\$181.32
Tubo de fierro negro C-40 de 1-1/2" (38 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	\$276.11
Tubo de fierro negro C-40 de 1-1/4" (32 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	\$235.45
Tubo de fierro negro C-40 de 2" (50 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	\$375.30
Tubo de fierro negro C-40 de 2-1/2" (64 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	\$598.52



Descripción	Unidad	Costo
Tubo de fierro negro C-40 de 3" (75 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B, tramo de 6.40m	Tramo	\$718.32
Tubo de fierro negro C-40 de 4" (100 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B, tramo de 6.40m	Tramo	\$1,071.36
Tubo de plomo de 50 mm. x 1/16" de espesor	m	\$1,172.38
Tubo de plomo de 100 mm. x 1/16" de espesor	m	\$742.00
Tubo de PVC sistema inglés abocinado de 32 mm (1 1/4") de 6m código 618229	m	\$53.33
Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 38 mm (1 1/2") de 6m	m	\$42.95
Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 50 mm (2") de 6m	m	\$64.07
Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 64 mm (2 1/2") de 6m	m	\$94.42
Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 75 mm (3") de 6m	m	\$138.89
Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 32 mm (1 1/4") de 6m	m	\$38.01
Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 38 mm (1 1/2") de 6m	m	\$57.37
Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 64 mm (2 1/2") de 6m	m	\$116.51
Tubo Fo.Fo. con campana de 2"(51 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	\$652.09
Tubo Fo.Fo. con campana de 4"(102 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	\$1,234.48
Tubo Fo.Fo. con campana de 4"(102 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	\$1,234.48
Tubo Fo.Fo. con campana de 6"(152 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	\$1,836.00
Tubo Fo.Fo. con campana de 8"(203 mm) x 3.5 m de longitud	Pieza	\$5,798.39
Tubo plomo delgado de 100 mm (4") x 3 m	m	\$742.00
Tubo plomo reforzado 25 mm	m	\$530.77
Tubo poliflex ranurado	m	\$14.98
Tubo rígido de cobre tipo "L" 13 mm (1/2").	m	\$129.88
Tubo rígido de cobre tipo "L" 19 mm (3/4").	m	\$207.30
Tubo rígido de cobre tipo "L" 32 mm (1 1/4").	m	\$440.61
Tubo rígido de cobre tipo "L" 50 mm (2").	m	\$938.21



Descripción	Unidad	Costo
Tubo rígido de cobre tipo "M" 10 mm (3/8").	m	\$71.50
Tubo rígido de cobre tipo "M" 19 mm (3/4").	m	\$150.24
Tubo rígido de cobre tipo "M" 32 mm (1 1/4").	m	\$338.02
Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 110 mm x 6m	Pieza	\$499.19
Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 40 mm x 6m	Pieza	\$181.36
Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 50 mm x 6m	Pieza	\$192.29
Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 75 mm x 6m	Pieza	\$322.39
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 3 m	Pieza	\$249.56
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	\$83.19
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 40 mm (1 1/2") tramo de 3 m	Pieza	\$90.68
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 3 m	Pieza	\$96.15
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 6 m	m	\$32.05
Tuerca cónica corta de 13 mm (1/2") catálogo 21-FS.	Pieza	\$16.59
Tuerca cónica reducida de 13x10 mm (1/2" x 3/8") catálogo 30-F.	Pieza	\$18.67
Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	\$1.47
Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	\$7.73
Tuerca liviana galvanizada de 5/8-11, modelo NLV16	Pieza	\$14.88
Tuerca unión cobre-cobre de 13 mm (1/2") catálogo 102.	Pieza	\$70.03
Tuerca unión cobre-cobre de 19 mm (3/4") catálogo 102.	Pieza	\$89.77
Tuerca unión cobre-cobre de 32 mm (1 1/4") catálogo 102.	Pieza	\$387.26
Tuerca unión cobre-cobre de 50 mm (2") catálogo 102.	Pieza	\$868.38
Tuerca unión de cobre a rosca interior de 13 mm (1/2") catálogo 102H13	Pieza	\$152.61
Tuerca unión de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44811BC	Pieza	\$45.96
Tuerca unión de fierro negro de 10 mm (3/8") modelo 44806BC	Pieza	\$52.87



Descripción	Unidad	Costo
Tuerca unión de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44816BC	Pieza	\$54.72
Tuerca unión de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44821BC	Pieza	\$67.43
Tuerca unión de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44831BC	Pieza	\$148.93
Tuerca unión galvanizada de 19 mm (3/4") modelo 45816BC	Pieza	\$51.90
Tuerca unión galvanizada de 32 mm (1 1/4") modelo 45826BC	Pieza	\$105.66
Tuerca unión galvanizada de 38 mm (1 1/2") modelo 45831BC	Pieza	\$124.79
Tuerca unión galvanizada de 76 mm (3") modelo 45846BC	Pieza	\$510.27
Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 10 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.3, modelo TSC120H3R0A0000	Pieza	\$109,726.45
Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 6 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.20, modelo TSC072H3E0A0000	Pieza	\$65,095.73
Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 15 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11, modelo TSH180G3R	Pieza	\$161,293.43
Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 20 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 10, modelo TSH240G3R	Pieza	\$220,969.56
Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 2 TR, 230/1/60 V, modelo MCX524G10RAA	Pieza	\$9,443.83
Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 3 TR, 230/1/60 V, modelo MCX536G10RAA	Pieza	\$11,324.52
Válvula reguladora de presión marca "SARCO" modelo 25 p de 51mm	Pieza	\$558.36
Valvula de acoplamiento rapido 19 mm	Pieza	\$810.60
Válvula de alivio de bronce de 13 mm (1/2") extremos roscados NPT, modelo 2B20	Pieza	\$119.61
Válvula de alivio de bronce de 19 mm (3/4") extremos roscados NPT, modelo 2B20	Pieza	\$285.73
Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 15 mm (1/2") extremos roscados, figura 7711	Pieza	\$231.88
Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 20 mm (3/4") extremos roscados, figura 7711	Pieza	\$235.73
Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 13 mm (1/2") figura 83, modelo .13	Pieza	\$289.52



Descripción	Unidad	Costo
Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 25 mm (1") figura 83, modelo .25	Pieza	\$514.95
Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 38 mm (1 1/2") figura 83, modelo .38	Pieza	\$1,255.29
Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 51 mm (2") figura 83, modelo .51	Pieza	\$1,955.88
Válvula de compuerta roscable Fig. 83 de 3/8"(10mm) (para agua)	Pieza	\$261.38
Válvula de compuerta roscable modelo .13 de 1/2", FIG.22 de bronce	Pieza	\$808.96
Válvula de compuerta roscable modelo .19 de 3/4", FIG.22 de bronce	Pieza	\$1,025.56
Válvula de compuerta roscable modelo .25 de 1", FIG.22 de bronce	Pieza	\$1,799.15
Válvula de compuerta roscable modelo .32 de 1-1/4", FIG.22 de bronce	Pieza	\$2,742.92
Válvula de compuerta roscable modelo .38 de 1-1/2", FIG.22 de bronce	Pieza	\$3,663.43
Válvula de compuerta roscable modelo .51 de 2", FIG.22 de bronce	Pieza	\$5,304.26
Válvula de compuerta soldable de bronce de 13 mm (1/2") modelo 783.13	Pieza	\$289.52
Válvula de compuerta soldable de bronce de 19 mm (3/4") modelo 783.19	Pieza	\$355.82
Válvula de compuerta soldable de bronce de 25 mm (1") modelo 783.25	Pieza	\$499.04
Válvula de compuerta soldable de bronce de 38 mm (1 1/2") modelo 783.38	Pieza	\$1,244.28
Válvula de compuerta soldable de bronce de 51 mm (2") modelo 783.51	Pieza	\$1,974.29
Válvula de globo roscable de bronce de 13 mm (3/4") figura 95, modelo .13	Pieza	\$1,384.04
Válvula de globo roscable de bronce de 19 mm (3/4") figura 95, modelo .19	Pieza	\$1,940.72
Válvula de globo roscable de bronce de 25 mm (1") figura 95, modelo .25	Pieza	\$2,763.61
Válvula de globo roscable de bronce de 32 mm (1 1/4") figura 95, modelo .32	Pieza	\$4,634.28
Válvula de globo roscable de bronce de 38 mm (1 1/2") figura 95, modelo .38	Pieza	\$5,317.36
Válvula de globo roscable de bronce de 51 mm (2") figura 95, modelo .51	Pieza	\$7,895.69
Válvula globo angular entrada 2" (50 mm) hembra en cuerda NPT a 2" Hembra	Pieza	\$775.66
Válvula para flotador modelo .13 de 1/2", FIG.04 de bronce	Pieza	\$246.65



Descripción	Unidad	Costo
Válvula para flotador modelo .19 de 3/4", FIG.04 de bronce	Pieza	\$456.31
Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 1/2"(13 mm) modelo 8220G406	Pieza	\$6,351.27
Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 3/4"(19 mm) modelo 8220G409	Pieza	\$8,127.67
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032	Pieza	\$3,577.15
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032	Pieza	\$3,577.15
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5013N1048	Pieza	\$3,650.16
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 19 mm (3/4") modelo V5013N1055	Pieza	\$4,185.51
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5011N1065	Pieza	\$4,988.54
Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5013N1063	Pieza	\$5,256.22
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	\$22,717.50
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	\$22,717.50
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 5 (5/8") clave 30770	kg	\$22.72
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 6 (3/4") clave 30773	kg	\$22.72
Varilla tipo copperwelld de 15.9 mm (5/8") de 3 metros de longitud	Pieza	\$146.56
Vertedero de sobreponer de acero inoxidable de 41x41x25 cm, tipo estándar, calibre 18	Pieza	\$2,628.31
Vidrio claro de 6 mm, en tabletas de 10x10 cm	m ²	\$892.23
Vitroblock de 19 x 19 x 8 cm, modelo Agua	Pieza	\$66.69
W.C. redondo de cerámica, con trapa expuesta, con descarga de 3.8 l, color blanco, modelo Olimpia	Pieza	\$3,495.69
Yee Griega de fierro negro de 1 1/2" (38 mm) modelo 44867BC	Pieza	\$247.13
Yee Griega de fierro negro de 1/2" (13 mm) modelo 44863BC	Pieza	\$44.96
Yee Griega de fierro negro de 3/4" (19 mm) modelo 44864BC	Pieza	\$67.83
Yee Griega galvanizada de 1 1/2" (38 mm) modelo 45867BC	Pieza	\$262.06
Yee Griega galvanizada de 2" (51 mm) modelo 45868BC	Pieza	\$271.57
Yee doble de fierro fundido de 1 campana de 102 x 51 mm (4 x 2") tipo TISA	Pieza	\$540.97



Descripción	Unidad	Costo
Yee doble de fierro fundido de 1 campana de 152 x 102 mm (6 x 4") tipo TISA	Pieza	\$1,377.03
Yee lateral de fierro galvanizado de 1" (25 mm) #150	Pieza	\$107.52
Yee lateral de fierro galvanizado de 3/4" (19 mm) #150	Pieza	\$71.37
Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 102 mm (4") tipo TISA	Pieza	\$554.42
Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 152 mm (6") tipo TISA	Pieza	\$1,008.70
Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 200 x 150 mm (8x6") tipo TISA	Pieza	\$1,728.31
Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 203 mm (8") tipo TISA	Pieza	\$2,416.81
Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 51 mm (2") tipo TISA	Pieza	\$232.53
Yeso de construcción, tipo Imperial, color blanco, saco de 40 kg	t	\$1,725.41

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



3

Básicos

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



3.1

Resumen de básicos.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	\$1,779.28
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	\$1,595.17
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm ²	m ³	\$2,008.87
BA200	Concreto f'c= 200 kg/cm ²	m ³	\$2,151.92
BA250	Concreto f'c= 250 kg/cm ²	m ³	\$2,307.73
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	\$439.35
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	\$8,723.06

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



3.2

Análisis de básicos.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.356000	\$3,567.72	\$1,270.11
	Arena	m³	1.191000	\$407.51	\$485.34
	Agua de toma municipal	m³	0.248000	\$96.06	\$23.82
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,779.28
	COSTO DIRECTO:				\$1,779.28
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.295000	\$3,567.72	\$1,052.48
	Arena	m³	1.261000	\$407.51	\$513.87
	Agua de toma municipal	m³	0.300000	\$96.06	\$28.82
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,595.17
	COSTO DIRECTO:				\$1,595.17
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm²	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.330018	\$3,567.72	\$1,177.41
	Arena	m³	0.548733	\$407.51	\$223.61
	Grava de 3/4" (19 mm)	m³	0.657864	\$401.20	\$263.94
	Agua de toma municipal	m³	0.260681	\$96.06	\$25.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,690.00
	MANO DE OBRA				
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	0.058333	\$3,922.67	\$228.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$228.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.003	Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler	h	0.523160	\$172.13	\$90.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$90.05
	COSTO DIRECTO:				\$2,008.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
BA200	Concreto f'c= 200 kg/cm²	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.372589	\$3,567.72	\$1,329.29
	Agua de toma municipal	m³	0.249672	\$96.06	\$23.98
	Grava de 3/4" (19 mm)	m³	0.650541	\$401.20	\$261.00
	Arena	m³	0.536865	\$407.51	\$218.78
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,833.05
	MANO DE OBRA				
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	0.058333	\$3,922.67	\$228.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$228.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.003	Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler	h	0.523160	\$172.13	\$90.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$90.05
	COSTO DIRECTO:				\$2,151.92
BA250	Concreto f'c= 250 kg/cm²	m³			
	MATERIALES				
	Arena	m³	0.541411	\$407.51	\$220.63
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.416625	\$3,567.72	\$1,486.40
	Agua de toma municipal	m³	0.240885	\$96.06	\$23.14
	Grava de 3/4" (19 mm)	m³	0.644784	\$401.20	\$258.69
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,988.86
	MANO DE OBRA				
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	0.058333	\$3,922.67	\$228.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$228.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.003	Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler	h	0.523160	\$172.13	\$90.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$90.05
	COSTO DIRECTO:				\$2,307.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²			
	MATERIALES				
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.093300	\$521.92	\$48.70
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.050000	\$27.34	\$1.37
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.090000	\$60.78	\$5.47
	Diesel	l	0.500000	\$20.46	\$10.23
	Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	2.500000	\$5.80	\$14.50
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.345000	\$30.64	\$194.41
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$274.67
	MANO DE OBRA				
00-M0013	Cuadrilla 13 (Oficial carpintero de banco + ayudante)	jor	0.114434	\$1,439.09	\$164.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$164.68
	COSTO DIRECTO:				\$439.35
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m ³	1.292550	\$96.06	\$124.16
	Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	1.472900	\$5,838.07	\$8,598.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$8,723.06
	COSTO DIRECTO:				\$8,723.06



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



4

Maquinaria y equipo

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



4.1

**Horas efectivas de trabajo en la
operación de la maquinaria y equipo.**

Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.

El artículo 206 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, establece que “...la fórmula para calcular el costo horario por salario de operación es la siguiente:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Dónde:

- *Po: Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.*
- *Sr: Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.*
- *Ht: Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.”*

En este sentido se debe tomar en consideración para determinar las horas efectivas de trabajo, que el operador lleva a cabo revisiones de mantenimiento diarios, con el objetivo de que la maquinaria o equipo de construcción se encuentre en buenas condiciones para ejecutar los trabajos y dicho factor dependerá de las características y complejidad de la maquinaria o equipo, así como de las condiciones climáticas, el tipo de trabajos a ejecutar, entre otros. Por lo anterior, las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo se ven afectadas al considerar las variables antes mencionadas.

En el presente catálogo se consideró que el operador ocupa el 20% del turno (1.6 horas) en la revisión de la maquinaria, por lo que se utilizaron para efectos de cálculo 6.4 horas efectivas de trabajo.



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



4.2

Tasa de interés.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Tasa de interés

El artículo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, indica que: *“Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i” que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobre costo por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario”.*

En este sentido y para efectos del cálculo de los costos horarios del presente catálogo, se utilizó una tasa del 16%, la cual se obtuvo tomando como referencia un indicador económico (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a la que se le sumaron los puntos necesarios para obtener la tasa que los bancos cobrarían por un crédito para la adquisición de la maquinaria.

Ejemplo para la obtención de la tasa de interés:

Datos:

TIIE 28 días = **8.92%** (del 21 de septiembre de 2022)

Puntos que cobraría el banco = **7.08 %***

Tasa de interés utilizada en los costos horarios = TIIE + Puntos de banco = 8.92 % + 7.08% = 16%

*Supuesto por el CEICO, por lo que la empresa deberá consultar la tasa que cobraría por el crédito.



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



4.3

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.

Documento en curso Para VANESSA VICKY

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva

El artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, menciona que *“El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.*

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y*
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:*
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y*
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.*

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.”

En este sentido, se consultaron los porcentajes en espera y reserva que son emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales fueron revisados por los integrantes de la Comisión de Ingeniería de Costos de la CMIC, con el fin de emitir una opinión sobre los porcentajes que pueden ser considerados para los análisis de los costos horarios, sin pretender que los mismos sean normativos.

Asimismo, se tuvieron los siguientes razonamientos para emitir nuestra opinión:

- La depreciación no se evita aún y cuando la maquinaria no este ejecutando trabajos.
- La recuperación del poder adquisitivo del monto invertido no se interrumpe independientemente de las circunstancias de la máquina, depende de las condiciones económicas.
- Independientemente del uso de la maquinaria, el costo del seguro no se interrumpe.
- Las máquinas requieren mantenimiento, aún más estando sin efectuar trabajos, por lo que es importante tener una bitácora de mantenimiento, con el fin de obtener un costo real en las diferentes circunstancias (activas o inactivas).
- Los consumos deben considerarse, ya que cuando el equipo está estático se daña y es necesario ponerlo a funcionar, aunque no sea en condiciones de trabajo.
- Las llantas sufren desgaste con el paso del tiempo aun sin estar en movimiento, lo anterior, debido a los cambios de temperatura, la exposición al sol, entre otros, lo que ocasiona su cristalización por lo que se debe considerar un factor de consumo.

Por lo anterior, en las siguientes tablas se muestran los porcentajes:

Maquinaria y equipo en espera

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	100%	100%	100%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	0%	75%	50%
Costos por consumo			
Combustibles	5%	5%	5%
Lubricantes	5%	5%	5%
Llantas	15%	5%	10%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Maquinaria y equipo en reserva

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	15%	15%	15%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	15%	15%	15%
Costos por consumo			
Combustibles	0%	0%	3%
Lubricantes	0%	0%	3%
Llantas	0%	0%	5%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Es importante aclarar, que se deberán acatar los porcentajes que establezcan las dependencias de gobierno en las bases licitación pública.

Notas:

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Fuentes de información:

CFE: Modelo de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional para obra pública a base de Precios Unitarios y Evaluación mediante el Mecanismo de Puntos No. PO-018TOQ739-N75-2014.

GCDMX: Normas de Construcción, Libro 9ª Tomo único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y su Reglamento.



4.4

Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento en curso para VANESSA VICKY



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo
EQ00.030	Bomba autocebante con succión y descarga de 102 cm (4 ") motor a gasolina de 8 H.P. marca Honda, para líquidos y sólidos con malla de filtrado marca WACKER modelo PT-8B	h	\$160.93
EQE00.001	Camión volteo 7 m3 marca FREIGHTLINER motor Mercedes Benz de 210 HP a diesel.	h	\$953.77
EQV00.240	Cortadora de disco.	h	\$10.16
EQH00004	Motoconformadora CAT - 140G de 140 H.P. Hoja de 3.66m x 0.61m.	h	\$1,523.31
EQH00005	Plancha de 10 a 12 Ton. TH-14 Tema Terra 2 cilindros ancho 1.23 + 1.69m.	h	\$523.19
EQV00.245	Pulidora de piso de mármol	h	\$38.58
EQ00.003	Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler	h	\$172.13
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	\$13.37
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	\$136.97

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



4.5

Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento en curso Para VANESSA VICKY

SECTOR SALUD

EQH00004 Motoconformadora CAT - 140G de 140 H.P. Hoja de 3.66m x 0.61m.

Costo de la máquina (Cm) =	\$5,433,901.39
Valor de las llantas (Pn) =	\$85,791.63
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$5,348,109.76
Horas efectivas al año (Hea)=	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,069,621.95
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$285.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$342.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$64.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$213.92

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$905.61
CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	14.0000	\$20.46	\$286.44
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2100	\$129.14	\$27.12
Llantas 1300 x 24 14 PR G-2 (6)	jgo	0.0005	\$85,791.63	\$42.90

TOTAL DE CONSUMO: \$356.46
OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 24 (Operador de motoconformadora + ayudante)	jor	0.15625	\$1,671.97	\$261.25

TOTAL DE OPERACION: \$261.25
TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,523.31

EQH00005 Plancha de 10 a 12 Ton. TH-14 Tema Terra 2 cilindros ancho 1.23 + 1.69m.

Costo de la máquina (Cm) =	\$1,063,154.62
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$1,063,154.62
Horas efectivas al año (Hea)=	2,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	212,630.92
Ve= V * Hea	24,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$35.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$51.03
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$9.57
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$31.90

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$127.94
CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.8400	\$20.46	\$160.41
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1176	\$129.14	\$15.19

TOTAL DE CONSUMO: \$175.59
OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 27 (Operador de plancha)	jor	0.15625	\$1,405.78	\$219.65

TOTAL DE OPERACION: \$219.65
TOTAL DE COSTO HORARIO: \$523.19

**SECTOR SALUD**

EQ00.022

Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD

Costo de la máquina (Cm) =	\$41,933.51
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$41,933.51
Horas efectivas al año (Hea)=	1,400.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 4,193.35
Ve= V * Hea	= 7,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$5.39
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.49
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$4.85

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$13.37**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$13.37**

EQ00.003

Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler

Costo de la máquina (Cm) =	\$46,157.66
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$46,157.66
Horas efectivas al año (Hea)=	650.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	27.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 6,923.65
Ve= V * Hea	= 1,950.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$20.12
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$6.53
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.22
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$5.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$33.30**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	1.5000	\$18.31	\$27.47
Aceite lubricante para motor SAE	l	0.0120	\$129.14	\$1.55

TOTAL DE CONSUMO: \$29.01**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 17 (Operador de Equipo	jor	0.15625	\$702.82	\$109.82

TOTAL DE OPERACION: \$109.82**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$172.13**



SECTOR SALUD

EQ00.006

Vibrador para concreto Dynapac-Kohler

Costo de la máquina (Cm) =	\$17,030.67
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$17,030.67
Horas efectivas al año (Hea)=	1,000.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 2,554.60
Ve= V * Hea	= 1,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$14.48
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.29
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$4.34

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$20.68

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.3200	\$18.31	\$5.86
Aceite lubricante para motor SAE	l	0.0048	\$129.14	\$0.62

TOTAL DE CONSUMO: \$6.48

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 17 (Operador de Equipo)	hor	0.15625	\$702.82	\$109.82

TOTAL DE OPERACION: \$109.82

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$136.97

EQV00.245

Pulidora de piso de marmol

Costo de la máquina (Cm) =	\$23,833.35
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$23,833.35
Horas efectivas al año (Hea)=	750.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 3,575.00
Ve= V * Hea	= 750.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$27.01
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$8.10

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$38.58

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$38.58

SECTOR SALUD

EQE00.001 Camion volteo 7 m3 marca FREIGHTLINER motor Mercedes Benz de 210 HP a diesel.

Costo de la máquina (Cm) =	\$1,257,619.00
Valor de las llantas (Pn) =	\$33,735.18
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$1,223,883.82
Horas efectivas al año (Hea)=	1,500.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 122,388.38
Ve= V * Hea	= 9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$122.39
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$71.80
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$13.46
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$91.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$299.44

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	18.0000	\$20.46	\$368.28
Aceite lubricante para motor SAE	l	0.2627	\$129.14	\$33.93
Llantas 1100-20 (6)	jgo	0.0005	\$33,735.18	\$16.87

TOTAL DE CONSUMO: \$419.07

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 19 (Operador de Camión +	jor	0.15625	\$1,505.65	\$235.26

TOTAL DE OPERACION: \$235.26

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$953.77

EQ00.030 Bomba autocebante con succión y descarga de 102 cm (4 ") motor a gasolina de 8 H.P. marca Honda, para líquidos y sólidos con malla de filtrado marca WACKER modelo PT-8B

Costo de la máquina (Cm) =	\$18,310.68
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$18,310.68
Horas efectivas al año (Hea)=	1,000.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 2,746.60
Ve= V * Hea	= 1,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$15.56
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1.68
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.32
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$4.67

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$22.23

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	1.2920	\$18.31	\$23.66
Aceite lubricante para motor SAE	l	0.0405	\$129.14	\$5.23

TOTAL DE CONSUMO: \$28.89

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 17 (Operador de Equipo	jor	0.15625	\$702.82	\$109.82

TOTAL DE OPERACION: \$109.82

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$160.93



SECTOR SALUD

EQV00.240

Cortadora de disco.

Costo de la máquina (Cm) =	\$6,278.15
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$6,278.15
Horas efectivas al año (Hea)=	750.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 941.72
Ve= V * Hea	= 750.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$7.12
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$0.77
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.14
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$2.13

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$10.16

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$10.16



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



5

Conceptos de trabajo para el sector salud

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



5.1

Resumen de conceptos de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A30001	PRELIMINARES Y TERRACERIAS		
010102	Tapiales de madera, tablaroca o triplay de 2 caras para protección en áreas medicas.	m ²	\$249.69
010144	Demolición de aplanado de mezcla en muro, incluye; mano de obra, carga, acarreo en carretilla 20 m. y herramienta.	m ²	\$45.77
010148	Desmonte con recuperación de lambrines de duela o triplay.	m ²	\$105.17
010151	Desmonte de vidrios en cualquier nivel, incluye acarreo a bodega del material recuperado a 60 m promedio.	m ²	\$64.69
010156	Desmonte de cancelaría de madera o metálica, incluye acarreo a bodega a cualquier nivel.	m ²	\$129.30
010163	Desmonte con recuperación de lámparas fluorescentes de 2 x 74 W (0.30 x 2.44 m.)	pieza	\$310.12
020980	Desmantelamiento y recuperación de caja galvanizada con contratuerca, monitor, tapa, conector uso rudo, cable de uso rudo, contacto Pedro Flores y soporte, incluye acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. de 100x100 cm.	pieza	\$70.48
020987	Desmantelamiento y recuperación de conductores con aislamiento o desnudo, incluye: acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. calibre 18 al 10, alambre o cable.	m	\$2.07
020991	Desmantelamiento y recuperación de conductores con aislamiento o desnudo, incluye: acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. calibre 400 al 500, alambre o cable.	m	\$73.84
020992	Desmontaje y recuperación de placa y puente incluye desconexión, acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S., de apagador intercambiable, escalera, balancín oculto y visible.	pieza	\$19.38
010941	Despalme de terreno retirando una capa de 20 cm. de espesor promedio para eliminar materiales orgánicos incluye: acarreo 20 m.	m ²	\$50.92
010940	Nivelación de terreno natural con motoconformadora cortando una capa 20 cm y compactación del terreno con plancha de 10 a 12 ton.	m ²	\$53.11
010253	Relleno en cepas con tepetate traído de fuera de la obra, compactado en capas de 20 cm. incluye acarreo a 20 m. compactación, herramienta y mano de obra.	m ³	\$595.56
010254	Relleno y compactado en mesetas con material producto de la excavación en capas de 20 cm. medido compactado, mano de obra y herramienta.	m ³	\$222.89
011501	Tapial a base de polín vertical de madera de pino de 3a a cada 3.00m, enterrados 40cm con muerto de concreto pobre, malla electrosoldada 6x6 / 10-10. Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m ²	\$320.41



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011502	Bombeo para abatimiento de nivel freático con bomba autocebante con motor a gasolina para 4 " de diámetro . Incluye : mano de obra y equipo.	h	\$278.07
011503	Ranurado en concreto simple de 2 a 5 cm de profundidad utilizando cortadora de disco. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta.	m	\$26.31
A30002	ALBAÑILERÍA		
010001	Acero refuerzo en estructura con alambón del No. 2, $f_y=2530 \text{ kg/cm}^2$ incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg	\$37.48
010002	Acero refuerzo en estructura del No. 3, $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg	\$33.16
010003	Acero refuerzo en estructura del No. 4, $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg	\$31.55
010004	Acero refuerzo en estructura del No. 5, $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg	\$31.04
010005	Acero refuerzo en estructura del No. 6, $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg	\$30.74
010006	Armado en losa con malla 6x6-8/8, incluye: suministro y colocación.	m ²	\$149.11
010007	Cadena de concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ de sección 14x20 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos del No.2 @ 25 cm de 90 cm de longitud, incluye: cimbra aparente.	m	\$430.83
010008	Cadena de concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ de sección 14x30 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos No.2 @ 20 cm, incluye: cimbra aparente.	m	\$622.12
010009	Cimbra aparente en barandales o faldones con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos.	m ²	\$405.55
010010	Cimbra aparente en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos.	m ²	\$396.91
010011	Cimbra aparente en losas con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).	m ²	\$433.51
010012	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes u ochavos y frentes.	m ²	\$422.22
010013	Cimbra común en losas con madera de pino de tercera, incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).	m ²	\$338.86
010014	Concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ fabricado en obra, en estructura y losas tamaño máximo del agregado 3/4", colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilizante.	m ³	\$2,717.96



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010015	Concreto f'c=250 kg/cm ² fabricado en obra, en estructura y losas tamaño máximo del agregado 3/4", colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilizante.	m ³	\$2,881.56
010405	Curado de concreto con curacreto, suministro y aplicación.	m ²	\$13.64
010429	Aplicación de aditivo impermeabilizante Festergral, suministro.	kg	\$57.08
010430	Impermeabilizante integral e inclusor de aire integral tipo V, en firmes, suministro y colocación.	l	\$72.00
CMIC-INSP-001	Impermeabilización en azotea con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (Estireno-Butadieno-Estireno) de 4 mm de espesor, colocado por termofusión, sin considerar el sellado de grietas, incluye; preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m ²	\$367.78
CMIC-INSP-002	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua para 8 años, incluye; preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m ²	\$239.11
010431	Aditivo endurecedor a pisos de concreto tipo Ferrofest G, suministro y colocación.	kg	\$72.12
010432	Aditivo Mastertop para pisos de concreto con resistencia al desgaste para trabajo ligero a mediano con dosificación 3kg/m ² . mezclado en seco, proporción 2:1 en peso con cemento gris normal para espolvorear superficie concreto fresco,	m ²	\$203.86
010434	Relleno Embeco preparado para unir elementos de concreto, incluye: material, aplicación y desperdicio.	kg	\$45.84
010712	Gabinete metálico de sobreponer, en muros, incluye: taquetes y tornillos, colocación	pieza	\$300.71
010713	Megatoscopio con taquetes y tornillos, colocación.	pieza	\$289.69
011014	Estriado en rampa con mortero cemento arena 1:3 equivalente a un espesor promedio de 5 cm. acabado con volteador en las aristas, incluye Ferrofest H	m ²	\$266.17
A30003	ACABADOS		
010546	Recubrimiento en muros con loseta modelo Gala Beige de 20.1 x 30.2 cm, o similar en calidad, sobre repellado de 1.5 cm de espesor, asentado con pegazulejo, incluye: lechareado, cortes, suministro y colocación.	m ²	\$528.05
010554	Recubrimiento en muros con cantera Chiluca de 40 x 40 cm, junteada con mortero cemento arena 1:4, taquetes, tornillos, alambre galvanizado, suministro y colocación.	m ²	\$1,234.76



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010560	Recubrimiento en muros con recinto artificial de 40x60 cm. asentado con mortero cemento - arena 1:4, incluye: taquetes, tornillos, alambre galvanizado, suministro y colocación.	m ²	\$1,154.59
010566	Martelinado en concreto acabado fino.	m ²	\$169.73
010568	Aplanado en muros con mortero cemento-arena 1:4 de proporción, con espesor de 0.02 m, a plomo y regla, acabado rustico o rugoso, incluye: picado, suministro y colocación.	m ²	\$194.07
010570	Aplanado con mortero cemento arena 1:5 a nivel en plafón, acabado fino, rustico o rugoso, incluye: picado, perfilado, suministro y aplicación.	m ²	\$175.59
010581	Resina plástica tipo AGROCOAT en muros, plafones, parteluces, columnas, suministro y aplicación.	m ²	\$508.20
010584	Recubrimiento texturizado de grano de mármol modelo Arquigran, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$193.25
010605	Pulido, retapado y brillado de pisos de terrazo o granito existentes en cualquier nivel.	m ²	\$118.52
010606	Piso de mosaico granito Slate Amari de 30 x 30 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: lechadeo, cortes, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²	\$1,887.49
010609	Piso de loseta de mármol Dorado Tepeji Tomboleado, de 10x10x1 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: lechadeo con cemento blanco, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²	\$699.76
010611	Piso de mosaico terrazo 40x40 cms grano 912, asentado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: lechadeo, cortes, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²	\$1,301.14
010613	Resina epóxica Polisayer Art, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$474.23
010618	Piso baldosín liso 10 x 20 cms asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: junteo con color, cortes, suministro y colocación.	m ²	\$436.61
010631	Loseta con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, de 60 x 60 cm, incluye: cortes, suministro y colocación.	m ²	\$438.87
010634	Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, incluye: zoclo sanitario, cortes, suministro y colocación.	m ²	\$269.91
010636	Escalones de 30x18 cm. precolados de granito grano 14 incluye: pulido y brillado, suministro y colocación.	m	\$1,095.24
010643	Escalón recubierto con mármol santo tomas, asentado con mortero cemento-arena 1:5, sobre tabique forjado, cualquier nivel, suministro y colocación.	m	\$416.09
010644	Escalón recubierto con loseta barro, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, incluye: junteo, cortes, boquillas, suministro y colocación.	m	\$252.90



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010646	Escalón de recinto natural de 0.30x0.18 mts. asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: lechareado con cemento blanco, suministro y colocación.	m	\$346.95
010743	Rejas de acceso principal a servicios fabricados con perfiles tubulares de lamina negra cal 16 a 22., suministro y colocación.	kg	\$85.62
010746	Plafón falso de yeso con colgantes de alambres de 1/4" a 90 cms , canaleta 20 de 1 1/2" a 90 cms , de 3/4" a 30 cms ,metal desplegado 0.700 kg/cm², alambre recocido., suministro y colocación.	m²	\$281.94
010751	Plafón falso de placas prefabricadas con material acústico 61 x 122 cms tipo gs tablaroca o similar 17 kg/m incluye: anclaje, suministro y colocación.	m²	\$456.39
010752	Tirol en plafón con mano de obra mortero cemento cal grano de mármol de cero grueso cero fino material, suministro y aplicación.	m²	\$119.79
010753	Tirol en muros mano de obra cemento, cal, grano de mármol, cero grueso y cero fino con color, suministro y aplicación.	m²	\$101.69
010756	Yeso en muros y plafones a plomo incluye: regla, boquillas, materiales, cortes, y buñas, suministro y aplicación.	m²	\$113.28
010760	Cajillo en falso plafón de 15x20 cm. de sección fabricado con canaleta y metal desplegado incluye: aplicación de yeso y perfilado de aristas, suministro y colocación.	m	\$209.26
010765	Buña 1.5x1.5cm. en falso plafón de yeso corriendo tarraja en intersección de plafón con elementos verticales incluye: andamios y tarraja, suministro y colocación.	m	\$43.70
010888	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones, losas y trabes aplanadas con yeso, incluye: retapado, emplastecido, 2 aplicaciones de pintura, andamio, suministro y aplicación.	m²	\$90.95
010889	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones losas y trabes aplanados con mezcla. incluye: retapado, emplastecido, 2 aplicaciones de pintura, andamio, suministro y aplicación.	m²	\$103.54
010891	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros aplanados de mezcla, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m²	\$102.58
010892	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros de concreto aparente incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m²	\$103.47
010893	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros aparentes de block de concreto, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación. .	m²	\$109.58



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010895	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. aplicada sobre losas de concreto, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²	\$114.40
010896	Pintura de esmalte de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. anticorrosivo en herrería medido por un solo lado incluye: 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²	\$107.96
010897	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones de mezcla dando 2 manos como mínimo de pintura incluye: emplastecido y resanado, suministro y aplicación.	m ²	\$128.92
010906	Barniz laca transparente a muñeca, incluye: lijado, tapa poro, sellador, mínimo 3 aplicaciones de laca, suministro y colocación.	m ²	\$354.07
010908	Pintura acrílica para albercas Albermex, acabado mate o similar en calidad, limpieza previa, suministro y aplicación.	m ²	\$175.37
010909	Fester Silicón, suministro y aplicación.	m ²	\$106.33
010911	Pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en pisos de concreto incluye: suministro y aplicación de dos manos, trazo, emplastecido, limpieza, pintura epoxicolor de PROCONSA, suministro y colocación.	m ²	\$162.46
010977	Adoquin peatonal rectangular T-200 de 4 x 20 x 40 cm, o similar an calidad, asentado con mortero cemento-arena 1:5 incluye: junteo con color, cortes, suministro y colocación.	m ²	\$369.31
010982	Piedra bola clasificada de 5 cm en recubrimiento de jardines, asentada con cemento-arena 1:5, suministro y colocación.	m ²	\$194.14
010985	Escalones de concreto lavado colado en sitio con un f'c = 150kg/cm ² usando agregado 19 mm, incluye: curado con curacreto rojo, suministro y colocación.	m	\$616.02
011004	Alfombra modelo Ofelina-Nuts línea Luxor color Nuts, clave de color 33293, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$313.74
041206	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva para tubo de 19 mm, suministro y aplicación.	m	\$28.59
041213	Pintura anticorrosiva para tubería de 100 mm, suministro y aplicación.	m	\$91.59
041250	Suministro y colocación de loseta modelo 2 Americas Blanco de 33.3 x 33.3 cm, asentado con pegazulejo crest, colocado a hueso. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m ²	\$343.55
041251	Suministro y colocación de loseta modelo Diamond LX White de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, asentado con pegazulejo crest, con junta de 3 mm juntacres. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m ²	\$439.30



Clave	Descripción	Unidad	Costo
041252	Suministro y colocación de Loseta modelo Santorini Beige de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, asentado con pegazulejo crest, con junta de 3 mm juntacres. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m ²	\$384.22
041253	Pulido y encerado de pisos vinílicos por medios mecánicos y manuales. Incluye cera Glomosa de Johnson, en cualquier nivel.	m ²	\$54.54
041254	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva en superficies metálicas, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m ²	\$98.81
041255	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva rojo institucional de 20 cm de ancho, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m	\$48.58
041256	Pintura en pavimentos en franjas de 10 cm de ancho, color amarillo tránsito, trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m	\$33.83
041257	Pintura de esmalte en guarniciones hasta 40 cm de desarrollo, color amarillo tránsito, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m	\$81.47
A30004	HERRERÍA		
010683	Colocación de contramarcos metal plomeando, nivelando, amacizando con concreto f'c=150 kg/cm ² .	m	\$127.09
010729	Herrería interior o exterior tubular de lámina negra incluye: herrajes y anticorrosivo, suministro y colocación.	kg	\$91.18
010731	Contramarcos metálicos en rejas, con sección tubular de lamina calibre 18, incluye: pintura anticorrosivo.	kg	\$68.28
010735	Fierro estructural habilitado en perfiles ligeros laminados, ángulos, soleras, canales, se incluyen: anclas.	kg	\$0.26
011008	Moldura de acero inoxidable calibre No.16 para rematar lambrines a cualquier nivel, suministro y colocación.	m	\$429.31
A30005	ALUMINIO		
010804	Mampara modelo ZM-2001 muro móvil sono-aislante, o similar en calidad, incluye: flete, suministro y colocación.	m ²	\$2,037.60
011005	Domo acrílico de 0.60 x 1.20 m en azotea incluye: murete de 0.60 m altura de tabique rojo recocido juntado con mortero cemento-arena proporción 1:5, cadena perimetral de 0.14 x 0.14 m, concreto 150-19 armado con 4 varillas # 2.5	pieza	\$3,522.05



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A30006	VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS		
010766	Vidrio 6 mm en tabletas 10 cm. cantos, suministro y colocación.	m ²	\$1,111.70
010768	Cristal satinado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Pavia Dual, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$626.97
010770	Vitrobloc de 19 x 19 x 8 cm, modelo Agua, o similar en calidad, asentado con pasta de cemento blanco con refuerzo horizontal de alambres 1/4" a cada 2 hiladas, suministro y colocación.	m ²	\$2,591.61
010773	Cristal flotado de 5 mm claro, de 1.8x2.60 m, suministro y colocación.	m ²	\$384.54
010774	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$854.39
010775	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Cristazul, tono azulado, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$709.49
010776	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono verde, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$854.39
010778	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 3.30x5.18 cm, tipo Claro, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$491.40
010780	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Filtrasol, tono gris, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$764.50
010782	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 2.43x3.30 m, tipo Filtraplus, tono gris oscuro, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²	\$748.48
010784	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 1.80 m, suministro y colocación	m ²	\$2,060.18
010785	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 2.40 m, suministro y colocación	m ²	\$9,807.32
A30007	CARPINTERÍA		
010789	Lambrin a base de bastidor de pino 1a de 38x38 mm con peinazos a cada 30cm. en 2 sentidos, forrado con triplay de caoba de 6 mm de espesor y entrecalles de solera aluminio de 19mm, suministro y colocación,	m ²	\$1,279.19
010796	Lambrin a base de bastidor de pino 1a de 38x38 mm con peinazos a cada 30cm. en 2 sentidos, forrado con triplay de pino de 6 mm de espesor y acabado laminado plástico madera natural marca TEKNO-STEP en columnas, suministro y colocación.	m ²	\$1,216.75
010799	Piso de duela de pino machihembrada de 3/4"x4" colocada sobre retícula de polin 7.5 x 7.5 cm, 40 cm. a centro, suministro y colocación.	m ²	\$1,064.74



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010839	Lambrin de madera de cedro, anchos variables y sección biselada, bastidor de pino 38 mm a cada 30 cm. y forro de duela, suministro y colocación.	m ²	\$3,923.19
010809	Puerta madera cedro o caoba de 0.70 a 0.81 x 2.10 m, con marco de pino de 1a de 25 x 50 mm incluye. peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, materiales, colocación de	pieza	\$4,129.70
010811	Puerta madera cedro o caoba de 0.92 a 1.01 x 2.10 m: con marco de 1a de 25 x 50 mm incluye: peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, colocación de bisagras o bibeles y	pieza	\$4,416.41
010813	Puerta madera cedro o caoba de 1.12 a 1.22 x 2.10 m. con marco de 1a de 25 x 50 mm, incluye: peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, materiales, colocación de bisagras o	pieza	\$5,298.71
A30008	CERRAJERÍA		
010841	Cerradura cromo mate, modelo 81115, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$288.57
010846	Cerradura de perilla tubular modelo Gamma Tubular 81153, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$313.16
010864	Cerradura para mueble L021, modelo L021LBB, acabado latón brillante, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$139.73
010866	Cerradura de sobreponer, modelo 715 IF color cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$423.40
010873	Cerradura de sobreponer, modelo X-720 clásica color beige, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$695.94
010881	Tope para puerta con imán, modelo 1057 acabado cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$192.66
010883	Cierra puertas hidráulico con apertura de 160°, color aluminio, modelo CIPU, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$773.62
010885	Bisagra hidráulica de piso modelo BTS80, peso máximo 300 kg, o similar en calidad, incluye: abertura de caja y materiales para fijación, suministro y colocación.	pieza	\$14,073.80
A30009	OBRA EXTERIOR		
010989	Pozo de visita 60x150x300cm muros de tabique rojo de 28cm junteado con mortero cemento arena 1:5, aplanado pulido, losa de piso de 15cm concreto f'c=150 kg/cm ² ., escalera 5/8" 40 cm ancho cada 40cm no incluye: brocal y tapa.	pieza	\$7,958.36



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010991	Brocal y tapa de concreto armado para pozos de visita de 60 cm. Diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,733.73
010993	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4"), incluye: trazo cama de arena de 0.10 m. de espesor con ancho de cepa, suministro y tendido.	m	\$179.97
010995	Tubo de concreto de 20 cm. de diámetro nivelado y junteado con mortero cemento arena 1:5, incluye: trazo, cama de arena de 0.10 m. de espesor con ancho de cepa, suministro y tendido.	m	\$301.91
010997	Tubo de concreto reforzado de 30 cm de diámetro, nivelado y junteado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: trazo de cama de arena de 0.10 m. de espesor de ancho de cepa, suministro y tendido.	m	\$782.42
010999	Tubo de concreto reforzado de 45 cm de diámetro, nivelado y junteado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: trazo de cama de arena de 0.10 m. de espesor de ancho de cepa, suministro y tendido.	m	\$997.83
A3000A	TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE		
040101	Tubo de cobre tipo "M" de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$112.76
040103	Tubo de cobre tipo "M" de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$206.82
040105	Tubo de cobre tipo "M" de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$425.02
040112	Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$179.67
040113	Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$266.73
040115	Tubo de cobre tipo "L" de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$536.25
040117	Tubo de cobre tipo "L" de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$1,080.10
040119	Tubo de cobre flexible para usos generales de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$119.49
040121	Cople de cobre a cobre de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$78.99
040123	Cople de cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$92.50
040125	Cople de cobre a cobre de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$145.73
040127	Cople de cobre a cobre de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$212.54
040139	Cople de cobre a fierro exterior de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$56.00
040141	Cople de cobre a fierro exterior de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$89.57



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040143	Cople de cobre a fierro exterior de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$134.68
040189	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 19 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$97.27
040191	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 32 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$188.81
040192	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 38 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$227.79
040222	Tee de cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$151.53
040223	Tee de cobre a cobre de 25 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$224.87
040225	Tee de cobre a cobre de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$380.99
040249	Tuerca unión cobre a cobre de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$139.07
040251	Tuerca unión cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$170.05
040253	Tuerca unión cobre a cobre de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$504.19
040255	Tuerca unión cobre a cobre de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,019.88
040370	Tuerca unión de cobre a rosca interior de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza	\$227.75
040372	Rizo Pigtail de cobre de 1/4", suministro y colocación.	pieza	\$112.32
040374	Manguera flexible para gas de 3/8", de 60 cm de longitud, malla trenzada de acero, suministro y colocación.	pieza	\$111.49
040382	Regulador lobo de 13 x 25 mm de alta presión para gas L.P., color rojo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$716.99
040384	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 19 mm, de 0.95 m de longitud, para presión de 76 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$865.42
A3000B	VÁLVULAS Y LLAVES		
041258	Suministro de bomba centrífuga de 1/2 H.P.	pieza	\$2,229.40
041259	Suministro de bomba centrífuga de 3/4 H.P.	pieza	\$2,954.12
040289	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$2,258.98
040290	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 75 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$3,043.75



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040291	Monomando de empotrar para regadera, acabado cromo, modelo 4472, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,445.40
040294	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$372.80
040296	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$602.59
040298	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,383.82
040299	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,110.85
040301	Válvula de compuerta roscable Fig. 83 de 3/8"(10mm) para agua, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$345.11
040302	Válvula de compuerta roscable modelo .13 de 1/2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$892.24
040303	Válvula de compuerta roscable modelo .19 de 3/4", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,110.16
040304	Válvula de compuerta roscable modelo .25 de 1", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,886.78
040305	Válvula de compuerta roscable modelo .32 de 1-1/4", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,846.50
040306	Válvula de compuerta roscable modelo .38 de 1-1/2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,791.96
040307	Válvula de compuerta roscable modelo .51 de 2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,459.20
040308	Válvula de compuerta soldable de bronce de 13 mm (1/2") modelo 783.13, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$374.47
040309	Válvula de compuerta soldable de bronce de 19 mm (3/4") modelo 783.19, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$440.19
040310	Válvula de compuerta soldable de bronce de 25 mm (1") modelo 783.25, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$587.42
040311	Válvula de compuerta soldable de bronce de 38 mm (1 1/2") modelo 783.38, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,371.89
040312	Válvula de compuerta soldable de bronce de 51 mm (2") modelo 783.51, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,127.81
040315	Válvula de globo roscable de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,467.28



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040316	Válvula de globo roscable de bronce de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,025.26
040317	Válvula de globo roscable de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,851.18
040318	Válvula de globo roscable de bronce de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$4,737.14
040319	Válvula de globo roscable de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$5,445.82
040320	Válvula de globo roscable de bronce de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$8,050.56
040352	Válvula para flotador modelo .13 de 1/2", Fig.04 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$431.61
040353	Válvula para flotador modelo .19 de 3/4", Fig.04 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$642.58
040359	Juego de llaves de empotrar roscables de 13 mm (1/2") modelo 52, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$760.55
040360	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 15 mm (1/2") extremos roscados, figura 7711, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$333.39
040361	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 20 mm (3/4") extremos roscados, figura 7711, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$320.77
040430	Tubo de fierro fundido de 50 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza	\$875.88
040431	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,516.82
040432	Tubo de fierro fundido de 150 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,381.90
040433	Tubo de fierro fundido de 200 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza	\$6,377.61
040435	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro de 3.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,545.09
040438	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro con 2 campanas de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,134.24
040450	Codo de fierro fundido de 90 grados x 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$317.42
040451	Codo de fierro fundido de 90 grados x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$516.60
040452	Codo de fierro fundido de 90 grados x 152 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,034.73



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040453	Codo de fierro fundido de 90 grados x 203 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$2,276.19
040455	Codo de fierro fundido de 45 grados x 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$291.37
040456	De fierro fundido de 45 grados x 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$449.87
040472	Codo doble de fierro fundido de 90° x 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$697.27
040473	Codo doble de fierro fundido de 90 grados x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,095.98
040475	Codo doble de fierro fundido de 90° x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,104.50
040477	Yee sencilla de fierro fundido de 51 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$713.68
040478	Yee sencilla de fierro fundido de 102 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$1,117.94
040479	Yee sencilla de fierro fundido de 152 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$1,715.62
040480	Yee sencilla de fierro fundido de 203 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$3,577.30
040488	Yee doble de fierro fundido de 102 x 51 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$1,257.51
040489	Yee doble de fierro fundido de 152 x 102 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$2,310.06
040490	Yee doble de fierro fundido de 203 x 152 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza	\$3,229.53
040506	Tee de fierro fundido de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,869.66
040507	Tee de fierro fundido de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$4,618.69
040508	Tee de fierro fundido de 100 x 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$3,668.55
040530	Trampa sanitaria tipo "P" de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$419.52
040531	Trampa sanitaria tipo "P" de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$903.58
040542	Tapón registro ciego de fierro fundido de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$524.45



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040543	Tapón registro ciego de fierro fundido de 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$403.62
040544	Tapón registro ciego de fierro fundido de 152 mm, suministro y colocación.	pieza	\$594.54
040545	Tapón registro ciego de fierro fundido de 203 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,176.44
040556	Reducción de fierro fundido de 102 x 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$453.57
040557	Reducción de fierro fundido de 152 x 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$728.89
040558	Reducción de fierro fundido de 203 x 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,217.48
040569	Tubo de plomo de 100 x 3 mm, suministro y colocación.	m	\$1,228.33
040570	Tubo de plomo reforzado de 25 mm, suministro y colocación.	m	\$704.10
040571	Tubo de plomo de 50 mm x 1/16" de espesor, suministro y colocación.	m	\$1,426.98
040572	Tubo de plomo de 100 mm x 1/16" de espesor, suministro y colocación.	m	\$1,228.33
040573	Cuello de cera para WC (sin guía), suministro y colocación.	pieza	\$40.19
040574	Tapa ciega para cespól de 4" cromada modelo Zamac, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$437.76
040575	Tapa ciega cromada para cespól, suministro y colocación.	pieza	\$498.86
040577	Coladera de una boca para interior, con rejilla redonda de 99 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,777.47
040578	Coladera de tres bocas para interior, con rejilla redonda de 99 mm, suministro y colocación.	pieza	\$1,937.81
040579	Coladera de rejilla rectangular de 386 mm de largo, para exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") tipo industrial, suministro y colocación.	pieza	\$5,347.70
040585	Coladera de rejilla redonda con campana, para exteriores, para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,880.64
040586	Coladera de rejilla redonda de 208 mm, con canastilla para sedimentos, para jardín o azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, suministro y colocación.	pieza	\$2,919.71
040587	Coladera de cúpula para azotea de 114 mm de diámetro, con conexión para tubo de 102 mm, para roscar, suministro y colocación.	pieza	\$1,646.44
040588	Coladera de rejilla cuadrada de acero inoxidable con campana, para exteriores con conexión para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$7,079.26
040589	Coladera de pretil para azotea para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,543.04



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040590	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$684.90
040591	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,143.84
040593	Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 l/min, con capacidad de 18 kg, suministro y colocación.	pieza	\$16,227.19
040595	Trampa para vapor de cubeta invertida Series 800 de 1/2" (13mm) en hierro fundido, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,428.18
040597	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/8" (9 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,536.41
040598	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 1/2" (13 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,485.17
040599	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/4" (19 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,507.22
040603	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$148.79
040621	Tuerca cónica reducción de 13x10 mm (1/2" x 3/8") suministro y colocación.	pieza	\$91.83
040622	Tuerca cónica corta de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza	\$89.75
040732	Válvula de acoplamiento rápido de 19 mm diámetro bockner., suministro y colocación.	pieza	\$854.42
040855	Válvula de alivio de bronce de 13 mm (1/2") extremos roscados NPT, modelo 2B20, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$202.27
040856	Válvula de alivio de bronce de 19 mm (3/4") extremos roscados NPT, modelo 2B20, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$369.08
040882	Válvula reguladora de presión marca "SARCO" modelo 25 p de 51mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$1,304.08
040883	Manómetro con diámetro de carátula de 2-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-4 kg/cm2 (60 PSI), suministro y colocación.	pieza	\$301.97
041185	Llave de nariz semi compacta para manguera de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$103.51
041187	Llave de inserción de 25 mm tipo 10b., suministro y colocación.	pieza	\$361.80
041188	Caja para llave de banqueta de fierro fundido, suministro y colocación.	pieza	\$455.98
041190	Llave de retención modelo SF-008-C, marca Helvex o similar en calidad, incluye: colocación de tubo. alimentadores y chapetones, suministro y colocación.	jgo	\$1,030.26



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A3000C	TUBERÍA Y CONEXIONES DE P.V.C.		
020220	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 13 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$33.64
020221	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 19 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$40.10
020222	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 25 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$49.01
020223	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 32 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$66.63
020224	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 38 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$83.25
020225	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 50 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$129.99
020226	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 64 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$192.20
020227	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 76 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$279.55
020228	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 102 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$330.25
020229	Curva conduit de P.V.C. pesado de 13 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$12.97
020230	Curva conduit de P.V.C. pesado de 19 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$16.76
020231	Curva conduit de P.V.C. pesado de 25 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$24.51
020232	Curva conduit de P.V.C. pesado de 32 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$35.39
020233	Curva conduit de P.V.C. pesado de 38 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$49.47
020234	Curva conduit de P.V.C. pesado de 51 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$73.34
020235	Curva conduit de P.V.C. pesado de 64 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$99.73



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020236	Curva conduit de P.V.C. pesado de 760mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$136.02
020237	Curva conduit de P.V.C. pesado de 101 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza	\$223.03
020238	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 13 mm suministro y colocación.	pieza	\$18.13
020241	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$29.92
020243	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$42.54
020246	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 100 mm, suministro y colocación.	pieza	\$176.70
020354	Contra y monitor P.V.C. 13 mm, suministro y colocación.	jgo	\$11.17
020355	Contra y monitor P.V.C. 19 mm, suministro y colocación.	jgo	\$15.24
020356	Contra y monitor P.V.C. 25 mm, suministro y colocación.	jgo	\$23.15
020358	Contra y monitor P.V.C. 38 mm, suministro y colocación.	jgo	\$47.14
020360	Contra y monitor P.V.C. 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$130.61
020361	Contra y monitor P.V.C. 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$191.48
041058	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 38 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$204.73
041061	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 51 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$226.77
041065	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 101 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$434.80
041066	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 110 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$817.36
041067	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 75 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$605.54
041068	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 40 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$373.11
041069	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 50 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$412.91
041070	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 32 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$64.22



Clave	Descripción	Unidad	Costo
041071	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 38 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$77.34
041072	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 50 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$97.25
041073	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 75 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$206.16
041074	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 100 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$308.93
041075	Tee de P.V.C. hidráulico de 50 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$104.82
041076	Tee de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$221.74
041077	Tee de P.V.C. hidráulico de 100 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$351.21
041078	Cruz de P.V.C. hidráulico de 50 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$205.27
041079	Cruz de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$366.03
041080	Cruz de P.V.C. hidráulico de 100 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$505.26
041081	Cople de P.V.C. hidráulico de 32 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$56.31
041082	Cople de P.V.C. hidráulico de 38 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$69.81
041083	Cople de P.V.C. hidráulico de 51 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$83.47
041084	Cople de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$149.02
041085	Cople de P.V.C. hidráulico de 101 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza	\$211.50
041086	Adaptador de P.V.C. para cementar rosca interior de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$50.44
041087	Adaptador de P.V.C. para cementar rosca interior de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$73.62
041088	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 32 mm, suministro y colocación.	m	\$97.72
041089	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 38 mm, suministro y colocación.	m	\$89.53
041090	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 50 mm, suministro y colocación.	m	\$119.28



Clave	Descripción	Unidad	Costo
041091	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 64 mm, suministro y colocación.	m	\$162.42
041092	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 75 mm, suministro y colocación.	m	\$224.06
041093	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 32 mm, suministro y colocación.	m	\$86.09
041094	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 38 mm, suministro y colocación.	m	\$116.98
041096	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 64 mm, suministro y colocación.	m	\$203.50
041124	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$73.30
041126	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$192.70
041127	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$240.97
041139	Cople de dilatación P.V.C. de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$81.79
041144	Adaptador hembra P.V.C. marca 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$633.62
A3000D	MUEBLES SANITARIOS		
010715	Jabonera modelo Aitana Kromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$544.39
010716	Toallero corto Nuva, modelo 9109 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,759.28
010717	Rihn gancho de cromo para batas modelo YB3803CH, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$641.11
010718	Portapapel de empotrar Clasica, modelo 104 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,398.28
010720	Jabonera de empotrar Clasica, modelo 103 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$901.77
010721	Jabonera de empotrar con agarradera Clasica, modelo 101 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,396.21
010722	Dosificador de jabón rellenable, línea Futura Inox, modelo AC54000 o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,744.28



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
010725	Despachador de toallas de papel en rollo modelo H-1131SM, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,918.92
010726	Toallero de argolla Clasica, modelo 109 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$905.60
010727	Toallero de barra Clasica, modelo 105 de cromo, o similar en calidad, amacizado con cemento blanco, suministro y colocación.	pieza	\$1,921.16
010728	Gancho doble para empotrar, suministro y colocación.	pieza	\$668.64
040740	Tanque de gas portátil de 30 kg, suministro y colocación.	pieza	\$3,112.02
041168	Lavabo de colgar de 51x61 cm, de cerámica, con rebosadero posterior, modelo Progreso IMSS 8" 01003.020, o similar en calidad, con rebosadero posterior, color blanco, suministro y colocación.	pieza	\$7,188.90
041169	Lavabo de colgar de 48.9x41.9 cm, de cerámica porcelanizada, color blanco, modelo Veracruz 01017, o similar en calidad, conexión alimentación y desagüe soporte y prueba., suministro y colocación.	pieza	\$2,738.73
041172	Taza tanque de cerámica modelo Olimpia, con descarga dual de 3.8 l, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,265.61
041173	Taza tanque de cerámica, modelo Ródano, o similar en calidad, con descarga de 4.8 l, suministro y colocación.	pieza	\$6,185.85
041174	Mingitorio de cerámica porcelanizada, de 3.8 litros por descarga, modelo Niagara II, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$13,225.56
041176	Vertedero de sobreponer de acero inoxidable de 41x41x24 cm, con accesorios, suministro y colocación.	pieza	\$4,064.58
041177	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$819.81
041178	Asiento redondo para W.C., con tapa, modelo M-135 color blanco, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$336.80
041179	Mezcladora monomando para lavabo, modelo alto 24-MTL con chapetón, acabado cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$965.98
041191	Regadera de chorro fijo, modelo H-100 de cromo, o similar en calidad, con juego de llaves de empotrar, suministro y colocación en brazo y chapetón.	pieza	\$2,265.26
041194	Ménsula para lavabo Incluye: solera, tornillos, tuercas, rondanas, taquetes, mensulas en lamina negra No.10 esmaltada (juego), color blanco, suministro y colocación., suministro y colocación.	pieza	\$168.47
041204	Regadera manual con desviador Antiqua, modelo RM-5 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	jgo	\$7,469.88



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
041218	Suministro y colocación de calentador de encendido automático, con capacidad de 132 litros	pieza	\$9,877.14
041219	Tarja para mueble de acero inoxidable, colocación.	pieza	\$552.04
041220	Control de flujo L6006A1145 (acuastato) marca HONEYWELL, suministro y colocación.	pieza	\$5,609.22
041237	Charola de plomo de 1.0 x1.0 m. x 1.6 mm de espesor embudo al centro diámetro. menor de 1.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$3,442.10
041238	Charola de plomo de 0.20 m. x 0.20 m. x 1.6 mm con embudo de 32 mm al centro, suministro y colocación.	pieza	\$353.93
041702	Biodegestor autolimpiable de polietileno con capacidad de 7,000 litros, incluye materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo, conexión.	pieza	\$105,018.44
041263	Taza para fluxómetro (para discapacitados) línea Institucional de cerámica porcelanizada de 4.8 litros por descarga, modelo Convenient Cadet Flux color blanco, o similar en calidad, incluye; accesorios, suministro y colocación.	pieza	\$13,138.36
041264	Inodoro elongado de dos piezas con presurizador de cerámica porcelanizada de 4.2 litros por descarga, modelo Turbo Cadet RH EL color blanco, o similar en calidad, incluye: accesorios, suministro y colocación.	pieza	\$6,830.33
041703	Lavabo bajocubierta, modelo Ovalyn Grande color blanco, de cerámica porcelanizada, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,849.61
041267	Tarja de acero inoxidable, línea Clásica de empotrar, modelo C-100 de 48 x 51cm, acabado satinado, o similar en calidad, incluye: suministro y colocación.	pieza	\$2,508.88
041268	Cubierta para lavabo fabricada en marmol travertino florito, terminado al ácido, de 1.80 x 0.60 m, de ancho, zoclo de 0.10 x 1.80 m y de 0.60 x 1.80 m, faldón de 0.40 x 0.60 m y de 0.40 x 1.80 m, nariz boleada, dos taladros para llave individual. Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$2,375.08
041269	Despachador de papel higiénico Jumbo-rollo individual, modelo H-1127, o similar en calidad, incluye; suministro y colocación.	pieza	\$884.44
041270	Papelera pequeña de pedal con depósito, color acero brillante, modelo IYL1003, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza	\$512.93
041271	Barra de seguridad angular de acero inoxidable, Hockey de 81 x 35 cm, derecha AI, modelo B-062-S, o similar en calidad, incluye: suministro y colocación.	pieza	\$3,144.68
041704	Cambiador de pañales horizontal, modelo Koala Kare KB200-00, color crema, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza	\$6,250.32
041705	Extractor para baño modelo Future 120, 34w, 127v y 2500 rpm, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza	\$1,063.90



Clave	Descripción	Unidad	Costo
041274	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-1) y (MP-6) 3 de wc y 1 de wc minusvalidos en medidas de 5.25 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$61,102.16
041718	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-2) y (MP-6) 4 de wc en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$60,441.99
041719	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-3) y (MP-6) 2 de wc y 1 de wc minusvalidos en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$49,568.98
041721	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-5) y (MP-6) 3 de mingitorios y 1 wc minusvalidos en medidas de 5.25 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$62,663.87
041723	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-7) 4 de mingitorio en medidas de 0.44 m x 1.22 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$6,913.08
041724	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-8) y (MP-11) 3 de wc en medidas de 2.90 m x 1.00 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$33,515.36
041726	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-9) y (MP-10) 2 de wc, 1 de mingitorio en medidas de 2.08 m x 1.20 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$27,415.09
041285	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-12) y (MP-14) 3 de regaderas en medidas de 3.16 m x 1.60 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$49,848.45
041286	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-13) y (MP-15) 3 de wc en medidas de 2.56 m x 1.40 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$45,058.45
041729	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-16) y (MP-17) 2 de wc en medidas de 2.20 m x 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza	\$24,949.55



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A3000E	EQUIPO CONTRA INCENDIO		
041233	Toma siamesa fabricada en Bronce Amarillo con acabado cromado, salida de 4" Hembra cuerda NPT y 2 entradas Hembra giratorias de 2-1/2" cuerda NST, suministro y colocación.	pieza	\$6,441.95
041234	Gabinete contra incendio tipo libro, fabricado de lamina negra calibre 22, terminado pintura electrostática color Rojo Bermellón, puerta y chapa modelo en empotrar, manguera de 30 metros 21x88x70 cm, equipo completo con extinguidor, suministro y colocación.	pieza	\$8,898.59
041717	Equipo Hidroneumático duplex, 1HP, 3H 220V, 2 bombas, con tablero de control, cabezal de descarga de 3" y equipo de medición, tanque de 85 galones, Incluye instalación, montaje, conexión, puesta en marcha, pruebas, garantía del fabricante.	pieza	\$49,423.97
A3000F	MANGUERAS FLEXIBLES		
040385	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 25 mm, de 1.0 m de longitud, para presión de 54 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$1,008.76
040386	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 32 mm, de 2.0 m de longitud, para presión de 57 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$1,624.68
040387	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 50 mm, de 4.0 m de longitud, para presión de 38 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$3,116.76
040388	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 75 mm, de 2.0 m de longitud, para presión de 30 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$3,231.06
040392	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 13 mm, de 0.95 m de longitud, para presión de 130 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$866.62
040393	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 10 mm, de 0.60 m de longitud, para presión de 135 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$1,438.24
040394	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 63 mm, de 3.0 m de longitud, para presión de 33 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$3,493.80
040395	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 38 mm, de 5.0 m de longitud, para presión de 54 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza	\$3,148.42
A3000G	TUBERÍA Y CONEXIONES NEGRA Y GALVANIZADA		
020290	Caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm, suministro y colocación.	pieza	\$67.69
020291	Caja cuadrada galvanizada de 100 x 100 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$119.85
020292	Caja cuadrada galvanizada de 120 x 120mm para tubo de 25 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$150.69



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020293	Caja cuadrada galvanizada de 120x120mm para tubo de 32 y 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$307.72
020294	Caja cuadrada galvanizada de 75 x 75mm para tubo de 13 mm , suministro y colocación.	pieza	\$86.72
020295	Caja redonda galvanizada de 75 mm para tubo de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$91.21
020301	Caja redonda esmaltada de 102 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$979.57
020302	Caja cuadrada esmaltada de 100 x 100 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$86.07
020303	Caja cuadrada esmaltada de 120 x 120 mm para tubo de 25 y 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$307.72
020304	Caja cuadrada esmaltada de 120 x 120 mm para tubo de 25 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$150.69
020305	Caja cuadrada esmaltada de 75 x 75 mm para tubo de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$79.52
020310	Caja para teléfono de 56 x 28 x 13 cms con tapa embisagrada, chapa de cierre fabricada en lamina calibre 18, suministro y colocación.	pieza	\$748.17
020311	Caja para teléfono de 56 x 56 x 20 cm. con tapa embisagrada, chapa cierre fabricada en lamina calibre No.18, suministro y colocación.	pieza	\$955.65
040606	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$337.62
040607	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$399.16
040608	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$521.01
040609	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$778.49
040610	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 76 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$1,017.67
040611	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 101 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$1,402.57
040612	Cople reforzado de fierro galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$100.44
040613	Cople reforzado de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$110.80



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040619	Cople reforzado de fierro galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$426.45
040620	Cople reforzado de fierro galvanizado de 101 mm, suministro y colocación.	pieza	\$603.37
040623	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$114.50
040624	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$124.31
040626	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$186.57
040629	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$463.04
040631	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 101 mm, suministro y colocación.	pieza	\$399.92
040632	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$106.43
040634	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$147.83
040635	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$179.50
040637	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$292.35
040638	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$416.89
040639	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$541.01
040640	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 101 mm, suministro y colocación.	pieza	\$749.68
040641	Tee de fierro galvanizado de 13 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$150.07
040643	Tee de fierro galvanizado de 25 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$220.54
040644	Tee de fierro galvanizado de 32 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$266.54
040645	Tee de fierro galvanizado de 38 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$289.71
040646	Tee de fierro galvanizado de 50 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$410.23
040647	Tee de fierro galvanizado de 64 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza	\$616.15



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040651	Tuerca unión de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$152.78
040653	Tuerca unión de fierro galvanizado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$244.00
040654	Tuerca unión de fierro galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$277.68
040658	Tuerca unión de fierro galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$850.16
040661	Reducción campana de fierro galvanizado de 19 x 13 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$71.01
040663	Reducción campana de fierro galvanizado de 32 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza	\$101.01
040665	Reducción campana de fierro galvanizado de 64 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza	\$328.79
040667	Reducción campana de fierro galvanizado de 101 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza	\$584.09
040671	Reducción bushing de fierro galvanizado de 25 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$86.24
040672	Reducción bushing de fierro galvanizado de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$94.09
040673	Reducción bushing de fierro galvanizado de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$116.59
040674	Reducción bushing de fierro galvanizado de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$144.74
040675	Reducción bushing de fierro galvanizado de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$317.30
040676	Reducción bushing de fierro galvanizado de 76 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$323.78
040677	Reducción bushing de fierro galvanizado de 101 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$466.20
040678	Tapón capa galvanizado de 13 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$41.66
040679	Tapón capa galvanizado de 100 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$573.28
040680	Tapón macho galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$57.25
040681	Tapón macho galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$44.79
040682	Tapón macho galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$51.31



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040683	Tapón macho galvanizado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$74.15
040684	Tapón macho galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$78.93
040685	Tapón macho galvanizado de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$116.61
040686	Tapón macho galvanizado de 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$144.50
040687	Tapón macho galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza	\$181.97
040688	Tapón capa galvanizado de 19 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$40.49
040689	Tapón capa galvanizado de 25 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$43.92
040690	Tapón capa galvanizado de 32 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$60.90
040691	Tapón capa galvanizado de 38 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$71.32
040692	Tapón capa galvanizado de 50 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$142.48
040693	Tapón capa galvanizado de 64 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza	\$244.94
040695	Cruz de fierro galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$214.44
040697	Cruz de fierro galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$315.88
040699	Cruz de fierro galvanizado de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$442.83
040702	Yee de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$204.86
040703	Yee de fierro galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$291.92
040705	Yee de fierro galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$445.74
040706	Yee de fierro galvanizado de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$383.05
040743	Tubo de fierro negro cedula 40 de 25 mm diámetro , suministro y colocación.	m	\$248.89
040744	Tubo de fierro negro cedula 40 de 32 mm diámetro , suministro y colocación.	m	\$313.71
040745	Tubo de fierro negro cedula 40 de 38 mm diámetro , suministro y colocación.	m	\$382.85
040746	Tubo de fierro negro cedula 40 de 50 mm diámetro , suministro y colocación.	m	\$531.36
040747	Tubo de fierro negro cedula 40 de 64 mm diámetro , suministro y colocación.	m	\$762.73
040748	Tubo de fierro negro cedula 40 de 75 mm de diámetro , suministro y colocación.	m	\$891.55



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040749	Tubo de fierro negro cedula 40 de 100 mm de diámetro , suministro y colocación.	m	\$1,280.57
040750	Codo de fierro negro cedula 40 de 13mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$105.16
040751	Codo de fierro negro cedula 40 de 19 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$116.53
040752	Codo de fierro negro cedula 40 de 25 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$146.66
040753	Codo de fierro negro cedula 40 de 32 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$171.58
040754	Codo de fierro negro cedula 40 de 38 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$198.34
040755	Codo de fierro negro cedula 40 de 51 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$285.59
040756	Codo de fierro negro cedula 40 de 13 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$101.99
040757	Codo de fierro negro cedula 40 de 19 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$112.98
040758	Codo de fierro negro cedula 40 de 25 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$146.95
040759	Codo de fierro negro cedula 40 de 32 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$171.53
040760	Codo de fierro negro cedula 40 de 38 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$197.23
040761	Codo de fierro negro cedula 40 de 51 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$279.85
040762	Yee de fierro negro cedula 40 de 13 mm , reforzada, suministro y colocación.	pieza	\$181.59
040763	Yee de fierro negro cedula 40 de 19 mm, reforzada, suministro y colocación.	pieza	\$227.73
040766	Yee de fierro negro cedula 40 de 38mm, reforzada, suministro y colocación.	pieza	\$467.05
040782	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 10 x 6mm, suministro y colocación.	pieza	\$104.23
040783	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 13 x 6 mm, suministro y colocación.	pieza	\$104.23



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040784	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 19 x 6 mm, suministro y colocación.	pieza	\$112.70
040785	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 25 x 10 mm, suministro y colocación.	pieza	\$153.09
040786	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 32 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$165.51
040787	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 38 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$196.36
040788	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 50 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$259.63
040789	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 64 x 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$278.37
040790	Cople reforzado de fierro negro de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$101.69
040791	Cople reforzado de fierro negro de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$111.89
040792	Cople reforzado de fierro negro de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$143.26
040793	Cople reforzado de fierro negro de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$161.87
040794	Cople reforzado de fierro negro de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$182.02
040795	Cople reforzado de fierro negro de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$261.33
040796	Cople reforzado de fierro negro de 64 mm, suministro y colocación.	pieza	\$336.07
040816	Tuerca unión de fierro negro de 10 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$146.32
040817	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$139.80
040818	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$156.05
040819	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$193.86
040821	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$302.56
040823	Tapón macho de fierro negro de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$35.91
040824	Tapón macho de fierro negro de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$40.50



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040825	Tapón macho de fierro negro de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$116.84
040827	Tapón macho de fierro negro de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$71.35
040830	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 13 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$37.81
040831	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 19 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$46.35
040832	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 25mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$50.99
040834	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 38 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza	\$82.37
A3000H	TUBERÍA CONDUIT Y CONEXIONES		
020101	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$141.36
020152	Tubo conduit flexible de 64 mm (2 1/2") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$482.16
020153	Tubo conduit flexible de 76 mm (3") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$526.83
020154	Tubo conduit flexible de 102 mm (4") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$722.16
020102	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$186.01
020103	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$260.21
020104	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 32mm diámetro. incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$334.87
020106	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 51 mm diámetro . incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$523.32



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020107	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 64 mm diámetro. incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$83.64
020108	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 76 mm diámetro. incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$1,057.07
020109	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 102 mm diámetro . incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$1,485.17
020123	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 38 mm diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m	\$302.46
020164	Conector recto para cordón uso rudo de 9 mm, suministro y colocación.	pieza	\$19.18
020174	Conector recto para tubo liquidtight de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza	\$58.80
020175	Conector recto para tubo liquidtight de 19 mm (3/4") suministro y colocación.	pieza	\$85.72
020176	Conector recto para tubo liquidtight de 25 mm (1") suministro y colocación.	pieza	\$106.02
020177	Conector recto para tubo liquidtight de 32 mm (1 1/4") suministro y colocación.	pieza	\$157.22
020178	Conector recto para tubo liquidtight de 38 mm (1 1/2") suministro y colocación.	pieza	\$191.64
020179	Conector recto para tubo liquidtight de 51 mm (2") suministro y colocación.	pieza	\$247.99
020180	Conector recto para tubo liquidtight de 63 mm (2 1/2") suministro y colocación.	pieza	\$599.55
020181	Conector recto para tubo liquidtight de 76 mm (3") suministro y colocación.	pieza	\$922.13
020182	Conector recto para tubo liquidtight de 102 mm (4") suministro y colocación.	pieza	\$1,253.35
020201	Conector curvo para tubo liquidtight de 19 mm (3/4") suministro y colocación.	pieza	\$97.62
020202	Conector curvo para tubo liquidtight de 25 mm (1") suministro y colocación.	pieza	\$184.32
020216	Tubo conduit PVC tipo R-I 51 mm pesado: tendido tubería NO EXCAVACION, suministro y colocación.	m	\$83.83
020217	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 100 mm de diámetro: tendido tubería NO EXCAVACIÓN, suministro y colocación.	m	\$147.57
020586	Mufa calavera para tubo conduit de 25 mm Catálogo f3., suministro y colocación.	pieza	\$206.50



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020587	Mufa calavera para tubo conduit de 38 mm Catálogo f5., suministro y colocación.	pieza	\$227.48
020588	Mufa calavera para tubo conduit de 51 mm Catálogo f6., suministro y colocación.	pieza	\$280.15
020589	Mufa calavera para tubo conduit de 76 mm Catálogo f8., suministro y colocación.	pieza	\$498.53
020645	Alambre TW calibre No.14 AWG, 600 V., suministro y colocación.	m	\$30.57
020647	Alambre TW calibre No.18 AWG, 600 V., suministro y colocación.	m	\$20.65
020649	Alambre de cobre Calibre 10, THW-LS, suministro y colocación.	m	\$29.78
020650	Alambre de cobre Calibre 12, THW-LS, suministro y colocación.	m	\$19.50
020652	Cable de cobre calibre 8, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$47.38
020653	Cable de cobre calibre 6, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$108.79
020655	Cable de cobre calibre 2/0, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$467.49
020658	Cable de cobre calibre 2, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$137.04
020660	Cable de cobre calibre 12, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$36.67
020661	Cable de cobre calibre 1/0, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m	\$377.12
020662	Cable de cobre calibre 250, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$718.78
020663	Cable de cobre calibre 300, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$855.32
020664	Cable de cobre calibre 350, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$990.80
020665	Cable de cobre calibre 400, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$1,124.60
020666	Cable de cobre calibre 500, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$1,396.92
020675	Cordón de uso rudo, calibre 12 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$109.23
020676	Cordón de uso rudo, calibre 14 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$87.99



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020677	Cordón de uso rudo, calibre 12 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$127.99
020678	Cordón de uso rudo, calibre 10 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$143.63
020679	Cordón de uso rudo, calibre 14 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$105.31
020680	Cordón de uso rudo, calibre 10 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$170.06
020681	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 8, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$31.71
020682	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 6, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$52.06
020683	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 4, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$82.54
020684	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 2, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$129.59
020685	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 1/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$205.81
020686	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 2/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$261.72
020687	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 3/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$328.12
020688	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 4/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m	\$409.61
020689	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 250, suministro y colocación.	m	\$485.04
020690	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 300, suministro y colocación.	m	\$575.57
020691	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 400, suministro y colocación.	m	\$759.37
020692	Cable de cobre calibre 2, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$196.61
020693	Cable de cobre calibre 4, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$129.98
020694	Cable de cobre calibre 6, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$136.29
020695	Cable de cobre calibre 8, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$97.77



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020696	Cable de cobre calibre 10, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$66.19
020697	Cable de cobre calibre 12, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$20.20
020698	Cable de cobre calibre 2/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$557.29
020699	Cable de cobre calibre 3/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$685.94
020701	Cable de cobre calibre 4/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m	\$839.81
021010	Mufa seca de 25 mm de aluminio terminado con pintura electrostática, con entrada de tubo de 32mm, suministro y colocación.	pieza	\$212.44
021011	Transformador para luminario de 1500 w para alumbrado exterior Incluye : suministro y colocación.	pieza	\$2,389.34
021012	Varilla de tierra tipo copperweld de 5/8" de 3 m de longitud, incluye: conector y conductor, suministro y colocación.	pieza	\$977.60
021013	Cople hexagonal para varilla roscada de 1/4 " incluye: suministro y colocación.	pieza	\$18.88
021014	Intensificador para sistema de tierras, incluye; suministro y colocación.	kg	\$189.26
021015	Placa de lamina de 35x35x1/8" como tapa para tierra fisica. Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$340.58
021016	Conexión de transformador de distribución sumergido en aceite trifásico, clase 15 kv. de óxido de zinc. de 75 kva., relación 13,200 - 220/127 volts., conexión delta estrella Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$3,101.16
021017	Base trifásica para medición de 7 terminales y 20 amp. con tablilla de control integrado. incluye: suministro y colocación.	pieza	\$846.99
021018	Listones para cortocircuito, fusibles de 15 kv. Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$34.22
021019	Listones para cortocircuito, fusibles de 12 kv. Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$9.33
021020	Terminal termocontráctil para exterior en subestación eléctrica. Incluye: suministro y colocación.	pieza	\$19,223.96
041706	Cajas de montaje superficial NetKey 2 módulos, color blanco, modelo NK2BXIW-A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$60.72



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A30001	TABLEROS E INTERRUPTORES		
020774	Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH44M de 44", o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,207.63
020782	Estacion 26T Tipb-39, suministro y colocación.	pieza	\$3,235.05
020783	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 40 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,530.08
020786	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 60 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34060, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,530.08
020787	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 70 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,527.08
020788	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 100 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,612.37
020790	Interruptor termomagnético derivado tipo EGB de 3 P, 30 A, 340 V, 35 Ka, modelo EGB34030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,704.70
020791	Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 40 A, 240 V, modelo ED43B040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,246.37
020792	Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 50 A, 240 V, modelo ED43B050, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,246.37
020793	Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 70 A, 240 V, modelo ED43B070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,246.37
020794	Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 100 A, 240 V, modelo ED43B100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,246.37
020796	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 125 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,481.53
020801	Interruptor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 125 A, 240 V, modelo ED43B125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,540.57
020807	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 15 A, 600 VCA, modelo ED63B015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,492.57
020818	Interruptor termomagnético enchufable de 1 Polo, 15 Amperes, modelo BTN1/15, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$278.18
020820	Interruptor termomagnético enchufable de 1 Polo, 50 Amperes, modelo BTN1/50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$278.18
020821	Interruptor automático enchufable de 1 polo, 70 Amperes, modelo QO170, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$569.63



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020822	Interruptor termomagnético enchufable de 1 Polo, 10 Amperes, modelo BTN2/10, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$516.40
020823	Interruptor termomagnético enchufable de 2 Polos, 15 Amperes, modelo BTN2/15, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$542.51
020824	Interruptor termomagnético enchufable de 2 Polos, 40 Amperes, modelo BTN2/40, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$542.51
020825	Interruptor termomagnético enchufable de 2 Polos, 50 Amperes, modelo BTN2/50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$542.51
020826	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 20 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,615.87
020827	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 15 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,615.87
020828	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 30 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,669.46
020829	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 20 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,575.28
020830	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 15 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,624.28
020831	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 30 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,823.37
020845	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 50A, modelo QO150, similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$322.33
020846	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 40A, modelo QO140, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$322.33
020847	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, modelo QO215, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$483.99
020848	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 20A, modelo QO220, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$483.99
020849	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 30A, modelo QO230, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$483.99



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020850	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 40A, modelo QO240, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$483.99
020851	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 50A, modelo QO250, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$483.99
020852	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 70A, modelo QO270, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$1,394.00
020853	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 100A, modelo QO2100, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$1,693.46
020854	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, modelo QO315, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$758.37
020855	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, modelo QO320, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$758.37
020856	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 30A, modelo QO330, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$758.37
020857	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 40A, modelo QO340, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$3,545.28
020858	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 50A, modelo QO350, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$3,545.28
020859	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 100A, modelo QO3100, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$2,380.37
020860	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 70A, modelo QO370, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza	\$3,820.37
020861	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 15 A, modelo HDL36015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,316.46
020862	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 20 A, modelo HDL36020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,291.96
020863	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 30 A, modelo HDA36030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,362.94



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020864	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 40 A, modelo HDL36040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,405.96
020865	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 70 A, 600 VCA, modelo ED63B070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,280.24
020866	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 100 A, 600 VCA, modelo ED63B100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,280.24
020867	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 50 A, 600 VCA, modelo ED63B050, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,347.69
020868	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 125 A, 600 VCA, modelo ED63B125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,487.28
020869	Interruptor termomagnético tipo CQD de 3 P, 100 A, 240 V, modelo CQD3100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,646.68
020879	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 30 A, 600 VCA, modelo ED63B030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,401.28
020880	Arrancador magnético FAL capacidad interruptiva normal de 20 amperes, modelo FAL36020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,456.97
020881	Interruptor termomagnético 600 VCA, 3P, 40A, modelo FAL36040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,442.06
020882	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 40 A, 600 VCA, modelo ED63B040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,887.68
020996	Tablero de distribución I-Line, 250 A, 14 circuitos, modelo JG250M141B, e interruptores termomagnéticos derivados de: 3p-30A (2) 3p-50A (1) 3p-70A (1), suministro y colocación.	pieza	\$52,691.92
020999	Tableros de distribución I-LINE, 400A, 250V, 14 circuitos, catálogo LA400M141B con interruptor termomagnético principal de 3p-250A e interruptores termomagnéticos derivados de: 3p-30A (2) 3p-50A (1) 3p-70A (1), suministro y colocación.	pieza	\$55,617.97
020995	Tablero Catálogo caja MH26M, Frente modelo NC26S, Interior modelo NQOD424M100CU, con interruptor termomagnético principal de 3p-50A e interruptores termomagnéticos derivados de: 1p-20A (11), suministro y colocación.	pieza	\$9,754.28
020998	Tablero ensamblado para alumbrado con interruptor principal tipo NQ442L2C, con interruptor principal de 3p-150A e interruptores derivados de: 1p-15A (7) 2p-15A (3) 3p-15A (2) 3p-20A (3), suministro y colocación.	pieza	\$28,105.66
020994	Combinación de interruptor arrancador en gabinete nema-3R, Cat. SDG-115220 de 3 polos a 220v, clase 8606 con Interruptor term. 600VCA 65 KACI-240VCA ED6 3P 20A, estación de botones al frente, arranque-paro luz piloto verde y roja, suministro y colocación.	pieza	\$8,647.87



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020900	Catálogo Interior NQOD412M100CUS, Caja para tablero de alumbrado modelo MH32M, Frente modelo NC32F, o similar en calidad, con interruptor termomagnético automático atornillable QOB 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QOB340, suministro y colocación.	pieza	\$16,464.75
020917	Interruptor de flotador clase 9036 tipo FG-1 caja nema 1, 2 polos con palanca, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$765.17
020926	Interruptor de seguridad de 2 polos, 30 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM221, o similar en calidad, incluye; conexión, pruebas, suministro y colocación.	pieza	\$1,280.81
020927	Interruptor de seguridad de 2 polos, 60 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM222, o similar en calidad, incluye; conexión, pruebas, suministro y colocación.	pieza	\$1,635.30
020958	Foco de 32 w, 90-140v, modelo Globe B0473-000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$328.69
020969	Varilla de tierra tipo copperweld de 5/8" de 3 m de longitud, para conexión a tierra, suministro y colocación.	pieza	\$968.30
020971	Grapa aislador HT64, suministro y colocación.	pieza	\$131.60
020972	Cincho de acero inoxidable para abrazadera de 51mm en poste, suministro y colocación.	m	\$75.30
020973	Rehilete para tierra, para sistemas de pararrayos incluye: el carbón vegetal y sal mineral, suministro y colocación.	pieza	\$12,149.43
020974	Terminales con pantalla metálica 15 kv. y 23 kv aislamiento sintenax y vulcanel, suministro y colocación.	jgo	\$9,450.41
A3000J	CONDULETS		
020408	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$201.30
020410	Caja registro Condulet de 25 mm (1") rectangular serie FS, modelo FS-3, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$328.76
020413	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$418.77
020417	Caja registro Condulet de 32 mm (1 1/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-47, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$331.74
020418	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$104.12
020420	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$197.05



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020423	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$191.85
020424	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$249.77
020429	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$296.44
020430	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$336.27
020431	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$263.30
020432	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$320.67
020436	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LL-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$109.49
020442	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LR-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$109.49
020443	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$271.52
A3000K	CANALIZACIONES ESPECIALES ILUM. VARIOS		
020254	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza	\$259.38
020255	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza	\$465.02
020256	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza	\$691.10
020257	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza	\$185.03
020258	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza	\$335.54
020259	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza	\$687.07
020262	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 152.4x152.4 mm (6"x6") suministro y colocación.	pieza	\$846.00
020264	Tee para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") suministro y colocación.	pieza	\$1,294.55



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020266	Codo de 90° para ducto cuadrado de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza	\$606.25
020268	Codo de 90° para ducto cuadrado de 152.4x152.4 mm (6"x6") suministro y colocación.	pieza	\$1,175.75
020284	Colgador universal para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") suministro y colocación.	pieza	\$254.82
020285	Colgador universal para ducto cuadrado de 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") suministro y colocación.	pieza	\$340.25
020288	Niple galvanizado 3x6"-76x152 mm G. código K111, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$414.86
020709	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 60L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,860.01
020710	Luminario para plafón tipo LED de 75w, para empotrar de 60x121 cm, modelo OF1343BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,524.62
020711	Luminaria de montaje superficial LED de 1' x 4' (30 x 122 cm), modelo BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,499.15
020712	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,147.02
020713	Luminario fluorescente de bajo perfil de 2' x 2' (61 x 61 cm) modelo 2BLT2 33L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,665.94
020714	Luminario de suspender o sobreponer de 126x18 cm, para lámparas fluorescentes lineal T5 2x28W 4000K base G5, balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas, modelo OF4027B41A, o similar en calidad, incluye lámparas, suministro y colocación.	pieza	\$1,132.61
020716	Luminaria indandescendente de 100w con montaje colgante modelo VMVS2A70GP, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$15,592.30
020717	Luminario fluorescente industrial tipo LED Luz de tira, modelo CDS L48 MVOLT DM 40K 80CRI WH, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,575.18
020718	Luminaria para alumbrado PrismGlo (autobalastada) modelo BL2C 400HP MB J 3 P-368811, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$12,250.80
020720	Luminario de luz indirecta tipo LED de 45W, de suspender o empotrar de 59.5x59.5 cm, modelo Paneled OF1097BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,375.36
020721	Luminario tipo LED de 150w, para alumbrado público con instalación punta de poste, modelo Gran Vía Evolution V3126UN2M65STG, o similar en calidad, con poste 12 m de altura, suministro y colocación.	pieza	\$17,796.06



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020722	Luminario aditivo metálico 400 w para brazo ó punta poste, incluye foco y balastro CATILSA modelo LM009, suministro y colocación.	pieza	\$3,126.61
020723	Interruptor sencillo luz piloto marfil de 10A, catálogo Q5800L, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$344.60
020728	Luminario para empotrar en paflón de 24 W, 4000k, 127-277V modelo Performa Led CO1324BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,917.08
020729	Luminario tipo LED de 2x16 W, de 1.21x30 cm, para empotar con louver de aluminio semiespecular, modelo Óptica Europea OF1032BBNB, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,543.98
020739	Luminaria vapor de sodio con balastro Mag de 250 w, 220 v, modelo P403301-36, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,287.80
020749	Luminario reflector de cristal modelo BA 15DHP MB P L S-67508, o similar en calidad, poste 6.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$20,594.17
020750	Reflector Halcón de 400 w, modelo RE017, o similar en calidad, y poste 10.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$6,492.68
020751	Luminario para alumbrado público, CITI 55 modelo L7592-6H0 de 55w, 100-305v, 5100 lm, o similar en calidad, y poste 12.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$13,251.31
020752	Luminario para suspender en techo, de 150 W, de 46 cm de diámetro, con Tecnología LED, modelo Wide Bay IN8007BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$13,055.25
020753	Luminaria LED de reflector de aluminio, modelo PHG 18L 3K 80CRI AS H W WGGL, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$9,965.48
020754	Reflector tipo LED para exterior de 50w, para sobreponer en muro o piso, modelo LQ-LED/50W/65/S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$769.09
020755	Luminario ornamental tipo LED de 80 w, punta de poste, modelo OU9021FBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$9,535.30
020756	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$9,974.92
020757	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, o similar en calidad, con poste de 8.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$15,555.05
020758	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, modelo LM008, o similar en calidad, con poste 5.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$10,933.98
020759	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, modelo LM008, o similar en calidad, con poste 6.00 m, suministro y colocación.	pieza	\$11,933.98
020760	Luminario Urban City Led de 75W, Graft, modelo OU9080FBNA o similar en calidad, con poste de 6 m, suministro y colocación.	pieza	\$9,982.45



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020761	Luminario tipo ornamental con tecnología LED, de 75 W, modelo Urban City OU9080FBNA, o similar en calidad, con poste de 6 m, suministro y colocación.	pieza	\$9,982.45
020762	Luz de obstrucción L-810 sencilla incandescente, modelo VAW-43958-116, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$13,897.30
020763	Reflector Halcón de 400 w, modelo RE017, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$946.92
020764	Bote integral para lámpara spot incandescente, suministro y colocación.	pieza	\$154.67
020765	Lampara fluorescente lineal T5 essential, modelo 242826 de 28w, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$68.78
020766	Lámpara LED Tubo T8 de 18 w tipo opalino, longitud de 1.2 m, código 618242, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$86.82
020767	Foco tipo bombilla de 32w, 90-140v, modelo GLOBE B0473-000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$299.54
020768	Foco incandescente de 40 w rojo, suministro y colocación.	pieza	\$78.50
021022	Armado y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 2x59 w. (Catalogo GSRE5-259E-L)	pieza	\$221.51
021023	Armado y colocación de luminaria fluorescente de empotrar de 4x32 w. (catalogo GELP-432E-18)	pieza	\$221.51
021024	Armado y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 4x32 w. (Catalogo 200-SL-AA)	pieza	\$221.51
021025	Gabinete con tubos LED de 18 w y 60 cm de longitud, código 618191, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$525.06
021026	Luminario tipo LED de 160W, color gris modelo V3160UN3M40, o similar en calidad, para alumbrado público, suministro y colocación.	pieza	\$8,641.84
A3000L	CONTROLES Y ARRANCADORES		
020343	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG2P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,873.36
020344	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG1P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,771.55
020592	Interruptor sencillo 15 A 127 V, color blanco, código 217868, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$33.42
020593	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color marfil, código 399413, o similar en calidad, incluye, placa, suministro y colocación.	pieza	\$56.45



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020594	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color blanco, código 202003, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$42.23
020595	Interruptor sencillo 10 A 127 V, color blanco, código 202002, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$78.17
020596	Interruptor axial 4 vías, 16A, color blanco, modelo HD4004, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$449.21
020597	Botón para timbre de sobreponer, cuerpo de baquelita negra, 127V, 15A, código 310784, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$26.28
020598	Luminario tipo LED de 160W, 4000K, color gris modelo V3160UN2M40, o similar en calidad, para alumbrado público, suministro y colocación.	pieza	\$7,891.54
020599	Botón interruptor para timbre, suministro y colocación.	pieza	\$30.42
020601	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T con protección infantil, 15A, modelo L4129, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$84.21
020602	Receptáculo (contacto) media vuelta sencillo de baquelita 3P3W, 30A, modelo 3330, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$428.20
020603	Contacto sencillo con seguro de media vuelta NEMA L5-15R, modelo CWL515R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$208.31
020604	Receptáculo (contacto) media vuelta blindada 3P, 4H, 50A modelo WD7765, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$902.96
020605	Toma corriente dúplex 2P+Trojo, 15A, uso general, modelo QZ5115DR, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$90.53
020606	Contacto media vuelta de baquelita Catálogo 7310B, suministro y colocación.	pieza	\$158.68
020607	Contacto doble polarizado de 127V y 14A, código 300765, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$59.78
020608	Receptáculo media vuelta 2P2W, 20A, 250V NEMA L2-20 modelo 7210-B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$148.40
020609	Contacto duplex polarizado con tapa para intemperie de 15A 125/250V, modelo M5250WP, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$172.64
020610	Receptáculo (contacto) media vuelta cableado lateral posterior 20A, 120-208 modelo 7410B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$122.73
020611	Receptáculo dúplex de 15A, 125V, color marfil, modelo M452M, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$40.28
020612	Caja de piso con receptáculo dúplex grado comercial 2P, 3H, 15A, 127V NEMA 5-15R, modelo TR5249B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,003.73



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020613	Contactador 8502DG-2 Magnetico, DG-2 Nema 2 3P Sq, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$8,344.10
020614	Clavija de media vuelta de 2P, 3H, 15A, 125A, modelo CWL515P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$284.28
020620	Clavija blindada sin tierra de 125 V, 15 A, 37 mm diámetro externo, modelo 46200 / CLI-S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$68.76
020621	Clavija de baquelita blindada de 4P-4H de 20 A 120/208V, modelo WD7411, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$283.61
020622	Placa 2 ventanas con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217876, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$24.69
020623	Placa 1 ventana con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217875, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$23.00
020624	Placa de ABS para interruptor vertical de baquelita, color marfil, modelo PPAP-S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$17.38
020625	Placa de baquelita salida al centro Catálogo 613TM, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$51.89
020631	Placa ciega con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217878, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$21.33
020633	Placa de baquelita para teléfono, suministro y colocación.	pieza	\$45.28
020932	Arrancador magnético Tamaño S00 0.75 - 1 HP/220V modelo A7B10000002556, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,648.37
020934	Arrancador magnético combinado con fusible tipo tensión plena, clase 8539, modelo SBG12V03, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,188.05
020935	Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a., modelo 8536SAG12V03, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,351.89
020952	Dimmer rotativo 300W, blanco, suministro y colocación.	pieza	\$535.96
A3000M	TUBERÍA Y CONEXIONES DE ACERO SOLDADO		
040890	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$5,719.01
040894	Tubo de acero soldable sin costura cedula 40 de 50 mm (peso= 5.44 kg/m), suministro y colocación.	m	\$356.82
040901	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$222.82



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040902	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$258.45
040903	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$319.01
040904	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$378.70
040918	Codo de acero soldable cedula 40 de 40 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$213.49
040919	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$243.22
040920	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$295.33
040921	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$338.47
040926	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 200 mm, suministro y colocación.	pieza	\$2,747.91
040927	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$293.05
040928	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$447.95
040929	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$524.25
040930	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$593.69
040936	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$220.82
040937	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$276.32
040938	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$742.89
040944	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$274.83
040945	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$361.17



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040946	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$383.22
040947	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$606.26
040968	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$166.66
040969	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$193.45
040970	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$203.96
040971	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$283.11
041010	Tee de acero soldable cedula 40 de 50 mm, suministro y colocación.	pieza	\$538.70
041016	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$399.38
041017	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$400.82
041018	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$400.24
A3000N	SOPORTERIA		
011392	Tornillos de acero de 1/4x1 " con tuercas y rondana, suministro y colocación.	pieza	\$10.24
011394	Pijas de acero de 5/32 " x 2 "de longitud, suministro y colocación.	pieza	\$1.82
011397	Remache pop de 1/8 " de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$2.16
011398	Taquete de expansión plug. de 6 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$44.01
011399	Barrenancla de 1/2 " con tornillos maquina de 1 1/2 x 1/2 ", suministro y colocación.	pieza	\$93.18
011457	Solera de fierro de 1x1/8 " y todas las demás medidas, suministro y colocación.	kg	\$45.66
020215	Alambre galvanizado calibre 14, suministro y colocación.	m	\$3.18
020372	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$5.57
020373	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$6.50
020374	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$8.81



Clave	Descripción	Unidad	Costo
020375	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$14.03
020376	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$16.81
020377	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$21.44
020381	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$8.85
020382	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$10.85
020383	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$13.17
020384	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 32 mm, suministro y colocación.	pieza	\$20.41
020385	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$28.68
020386	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 51 mm, suministro y colocación.	pieza	\$36.58
020390	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 13 mm, suministro y colocación.	pieza	\$24.04
020391	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 19 mm, suministro y colocación.	pieza	\$29.41
020392	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 25 mm, suministro y colocación.	pieza	\$35.07
020394	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 38 mm, suministro y colocación.	pieza	\$41.90
020724	Juego de dos canaletas tipo ala sencilla de 74 w con reactor 2 x 74 w SL. 60c. 120v. dos juegos de bases y dos tubos de 74 w, suministro y colocación.	jgo	\$4,403.28
020725	Juego de dos canaletas tipo ala sencilla de 20 w con reactor 2 x 20 w 60 c. 120 v, dos juegos de bases telescópicas y dos tubos de 20 w., suministro y colocación.	jgo	\$2,764.21
A30000	AIRE ACONDICIONADO		
011022	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 6"x 6" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 12 x 12", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza	\$1,045.87
011023	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 9"x 9" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 15 x 15", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza	\$1,389.71
011024	Difusor tipo louver o diamante 12" x 12", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 18 x 18", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza	\$1,121.09
011025	Difusor tipo louver o diamante 15" x 15", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 21 x 21", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza	\$1,471.30
011082	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X6"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza	\$463.87



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011083	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X8"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$548.56
011092	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X8"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$636.01
011093	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$720.09
011094	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$764.09
011096	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X8"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$601.87
011097	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$590.87
011098	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X12"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$703.87
011103	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X10"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$703.87
011104	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X12"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$792.71
011105	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X14"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$860.71
011106	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X16"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$942.56
011161	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X6"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$352.50
011162	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X8"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$496.87
011163	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$720.09
011164	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza	\$893.30
011237	Registro para FAN & COIL modelo 42HA2 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza	\$1,441.65
011238	Registro para FAN & COIL modelo 42HA3 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza	\$1,792.41



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011239	Registro para FAN & COIL modelo 42HA4 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza	\$1,992.86
011240	Registro para FAN & COIL modelo 42HA6 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza	\$2,014.86
011251	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 9" x 9", suministro y colocación.	pieza	\$671.37
011252	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 12" x 12", suministro y colocación.	pieza	\$827.65
011253	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 16, con recubrimiento de zinc, suministro y colocación.	kg	\$64.37
040993	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, núm. De secciones 1, longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$795.54
040994	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,035.54
040995	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,285.14
040996	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, núm de secciones 1. longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$698.03
040997	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$858.83
040998	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza	\$1,034.03
011254	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 20, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg	\$78.09
011255	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 22, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg	\$85.84
011256	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg	\$92.07
011257	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 26, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg	\$97.37



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011258	Lámina negra L.C. calibre 16 de 1.52 mm de espesor de 3' x 8', para fabricación de ductos, uniones soldadas, suministro y colocación.	kg	\$94.17
011259	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 18, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg	\$72.13
011260	Aislamiento termoacústico de fibra de vidrio de 1" de espesor, incluye: el sellado para los traslapes de la barrera de vapor y adhesivo, suministro y colocación.	m²	\$195.85
011261	Aislamiento termoacústico de fibra de vidrio de 2" de espesor, incluye: el sellado para los traslapes de la barrera de vapor y adhesivo, suministro y colocación.	m²	\$307.11
011262	Centro de control de humedad NQ4500/BZ1000-6 Cont.Penn Control, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,812.62
011263	Humidistato Mod. H49B1009, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,571.81
011264	Humidistato Mod. H49A1019, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,682.44
011265	Humidistato Mod. H600A1014, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,293.20
011268	Termostato Mod. T22JOO-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,711.93
011269	Termostato Mod. T22SDA-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,064.21
011270	Termostato Mod. T25A-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$2,101.48
011288	Motor modulante para compuerta modelo M81AAA12, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$11,029.76
011289	Motor modulante para compuerta modelo M80JAB1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$8,105.77
011290	Motor modulante para compuerta modelo M80JAA2/591CA5, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$7,809.30
011291	Motor modulante con acoplamiento para válvula Mod. M80JAA2L y 20 m, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$17,008.80
011296	Transformador de 25 a 220 volts, suministro y colocación.	pieza	\$1,353.78
011297	Transformador de 25 a 117 volts, suministro y colocación.	pieza	\$547.15
011298	Interruptor de flujo Mod. FS4-3, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,408.48
011299	Interruptor de flujo Mod. F61KB-11, o similar en calidad, incluye: y conexión., suministro y colocación.	pieza	\$10,698.06



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011301	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,749.96
011302	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,749.96
011303	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5011N1065, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,182.96
011307	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5013N1048, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,872.35
011308	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 19 mm (3/4") modelo V5013N1055, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$4,407.70
011309	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5013N1063, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$5,515.44
011327	Modutrol modelo M7294Q1007, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$20,611.14
011328	Modutrol modelo 944A1002, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$16,352.04
011329	Modutrol modelo M945A1009, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$16,352.04
011342	Control de temperatura modelo T-991-A-1095, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$8,212.82
011351	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,518.33
011352	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$3,532.22
011353	Elemento sensor modelo Q229A1004, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$1,655.58
011359	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 1/2"(13 mm) modelo 8220G406, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,534.25
011360	Indicador de líquido y humedad modelo HMI 1TT3 con conexión 3/8" soldable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$798.74
011361	Gas refrigerante R134A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$262.51
011364	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 3/4"(19 mm) modelo 8220G409, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$8,557.81
011365	Humidificador modelo WT 227, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$9,755.85
011366	Humidificador modelo HV-50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$10,755.55



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011367	Termómetro recto con rango de 100 grados y carátula de 6 ", suministro y colocación.	pieza	\$1,695.13
011368	Termopozo latón cuerda exterior 13 mm, vástago de 10 cm. para termómetro TRERICE 4352, suministro y colocación.	pieza	\$238.94
011369	Manómetro con rango de presión de 0 a 7 kg/cm ² y carátula de 3 ½" de diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$568.50
011370	Manómetro diferencial modelo GA25 graduado, o similar en calidad, de 0 a 3", suministro y colocación.	pieza	\$1,225.66
011371	Filtro para aire de 24 x 12 x15", suministro y colocación.	pieza	\$2,916.14
011372	Filtro absoluto de 24 x 30 x 11.5", suministro y colocación.	pieza	\$6,557.79
011373	Tacón antivibratorio No.1 incluye: 2 barrenancas de 1/4", con tornillos 1/4 x 1 1/2" rondana 1/4", suministro y colocación.	pieza	\$359.13
011374	Pernos Omark 1/4" 20 unc Catálogo T32 carga morada calibre 22 y tuerca hexagonal de 1/4, suministro y colocación.	jgo	\$33.93
011376	Malla mosquitera de fibra de vidrio, abertura de 0.6 x 0.7 mm, suministro y colocación.	m ²	\$175.67
011377	Malla ciclónica de alambre galvanizado Calibre 12.5 de 55 x 55 cm, suministro y colocación.	m ²	\$138.69
011379	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para tubo forrado de 13 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$73.81
011380	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para tubo forrado de 19 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$65.68
011381	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 25 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$73.72
011382	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 32 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$85.85
011383	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 38 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$105.07
011384	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 51 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza	\$122.26



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
011404	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$61.89
011405	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 19 mm (3/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$54.59
011406	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 25 mm (1") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$62.86
011407	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 32 mm (1 1/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$81.05
011408	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa FSK (Fail Scrim Kraft), o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$58.63
011409	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 19 mm (3/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m, suministro y colocación.	pieza	\$90.90
011411	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 32 mm (1 1/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m, suministro y colocación.	pieza	\$107.05
040397	Forro de fibra de vidrio para tubo de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$126.06
040398	Forro de fibra de vidrio para tubo de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	m	\$152.32
040399	Aislamiento para tubería de 25 mm (1") elaborado con fibra de vidrio, suministro y colocación.	m	\$167.93
040401	Aislamiento para tubería de 38 mm (1 1/2") elaborado con fibra de vidrio, suministro y colocación.	m	\$187.71
040418	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 13mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$147.23
040419	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 19 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$143.94
040420	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 25 mm y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$147.48
040421	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 32 mm y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$160.53
040422	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 38 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$165.65



Clave	Descripción	Unidad	Costo
040423	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 50 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza	\$160.89
040981	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC123A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,673.27
040982	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1.5 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC183A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$9,424.96
040983	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 2 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC243A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$12,013.58
040984	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter 18 Seer, 3 TR R410a, solo frío, 220/1/60, modelo 53CIC363A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$31,605.54
040985	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 3 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZH036BAADAFX, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$41,341.39
040986	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 5 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZC060BAADAFX, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$57,029.03
040987	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 6 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.20, modelo TSC072H3E0A0000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$71,464.17
040988	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 10 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.3, modelo TSC120H3R0A0000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$116,895.88
040989	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 15 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11, modelo TSH180G3R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$169,263.85
040990	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 20 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 10, modelo TSH240G3R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$231,342.96
040991	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 2 TR, 230/1/60 V, modelo MCX524G10RAA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$11,446.31
040992	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 3 TR, 230/1/60 V, modelo MCX536G10RAA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$13,327.00



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A3000P	VOZ Y DATOS		
041707	Poste para colocación de nodos de red, suministro y colocación.	pieza	\$524.72
041262	Plug RJ11 teléfono 4H modular, 300-064, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$10.69
041708	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 24 AWG de 12 pares K992, o similar en calidad, suministro y colocación.	m	\$35.51
041709	Tubo poliflex ranurado para canalización de cableado UTP en muebles donde no existan separación entre cableado eléctrico y cableado de voz y datos, suministro y colocación.	m	\$25.77
041710	Canaleta con tapa con cinta TMK 1020, suministro y colocación.	m	\$100.63
041266	Esquinero interno para LD10 color blanco, modelo ICF10IW-X, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$175.47
041711	Placa de pared vertical NetKey para 1 Puerto, color blanco, modelo NK1FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$309.27
041712	Placa de pared vertical NetKey para 2 Puertos, color blanco, modelo NK2FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$335.11
041713	Placa de pared vertical NetKey para 4 Puertos, color blanco, modelo NK4FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$372.70
041714	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 4 AWG de 2 pares Z993, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$35.63
041715	Cable telefónico para sistema de voz y datos, UTP Categoría 5e, para velocidades superiores a 100MHz, o similar en calidad, suministro y colocación.	m	\$20.56
041272	Cordón de parcheo UTP CAT 5R/Clase d color azul de 3', modelo UTPCH3BUY, o similar en calidad, suministro y colocación.	m	\$17.23
041273	Cable de parcheo Categoría 5e UTP, 7 pies, color blanco mate, modelo UTPCH*Y, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$154.56
041716	Conector Mini-Com RJ45, Categoría 5e, UTP, blanco, modelo CJ5E88TGWH, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$45.73
041275	Cable RG-11 para cableado de antena satelital categoría 5, suministro y colocación.	m	\$39.19
041276	Rack portaequipos de 19" modelo 20UR (SR-1920-F), o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza	\$6,602.79



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A3000Q	LIMPIEZA		
041277	Limpieza de muros acabado vidriado, con cepillo agua y ácido muriático.	m ²	\$11.60
041278	Limpieza de pisos cerámicos, con cepillo agua y ácido muriático.	m ²	\$11.29
041279	Limpieza de cancelería y ventanas por ambas caras	m ²	\$13.79
041280	Limpieza de muebles de baño	pieza	\$51.12
041281	Limpieza general de zonas exteriores recolectando cascajo y basura. Incluye acarreo en carretilla a centro de acopio, carga manual y acarreo en camión fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo.	m ²	\$19.72
041701	Limpieza y desinfección de cisterna hasta de 10m3 de capacidad. Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor.	pieza	\$901.78
041283	Limpieza durante la obra, recolectando basura. Incluye acarreo en carretilla a centro de acopio, carga manual y acarreo en camión fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo.	jor	\$2,449.03



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



5.2

Análisis de precios unitarios a costo directo.

Documento de Costo Para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010102	Tapiales de madera, tablaroca o triplay de 2 caras para protección en áreas medicas.	m²			
	MATERIALES				
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.240000	\$60.78	\$14.59
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.400000	\$135.50	\$54.20
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	1.851600	\$30.64	\$56.73
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.055966	\$521.92	\$29.21
					\$154.73
	MANO DE OBRA				
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.056708	\$1,289.36	\$73.12
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.017863	\$1,222.82	\$21.84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$94.96
				COSTO DIRECTO:	\$249.69
010144	Demolición de aplanado de mezcla en muro, incluye; mano de obra, carga, acarreo en carretilla 20 m. y herramienta.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.085600	\$509.19	\$43.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$43.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.050000	\$43.59	\$2.18
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.18
				COSTO DIRECTO:	\$45.77
010148	Desmante con recuperación de lambrines de dula o triplay.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.071429	\$1,472.40	\$105.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$105.17
				COSTO DIRECTO:	\$105.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010151	Desmante de vidrios en cualquier nivel, incluye acarreo a bodega del material recuperado a 60 m promedio.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.050000	\$1,256.11	\$62.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$62.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$62.81	\$1.88
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.88
	COSTO DIRECTO:				\$64.69
010156	Desmante de cancelaría de madera o metálica, incluye acarreo a bodega a cualquier nivel.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.045455	\$1,472.40	\$66.93
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.045455	\$1,289.36	\$58.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$125.54
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$125.54	\$3.77
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.77
	COSTO DIRECTO:				\$129.30
010163	Desmante con recuperación de lámparas fluorescentes de 2 x 74 W (0.30 x 2.44 m.)	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$301.08
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$301.08
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$301.08	\$9.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$9.03
	COSTO DIRECTO:				\$310.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020980	Desmantelamiento y recuperación de caja galvanizada con contratuerca, monitor, tapa, conector uso rudo, cable de uso rudo, contacto Pedro Flores y soporte, incluye acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. de 100x100 cm.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045455	\$1,505.42	\$68.43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$68.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$68.43	\$2.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.05
				COSTO DIRECTO:	\$70.48
020987	Desmantelamiento y recuperación de conductores con aislamiento o desnudo, incluye: acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. calibre 18 al 10, alambre o cable.	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001333	\$1,505.42	\$2.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.01	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$2.07
020991	Desmantelamiento y recuperación de conductores con aislamiento o desnudo, incluye: acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S. calibre 400 al 500, alambre o cable.	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.047619	\$1,505.42	\$71.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$71.69
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$71.69	\$2.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.15
				COSTO DIRECTO:	\$73.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020992	Desmontaje y recuperación de placa y puente incluye desconexión, acarreo al lugar indicado por el I.M.S.S., de apagador intercambiable, escalera, balancín oculto y visible.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012500	\$1,505.42	\$18.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$18.82	\$0.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.56
				COSTO DIRECTO:	\$19.38
010941	Despalme de terreno retirando una capa de 20 cm. de espesor promedio para eliminar materiales orgánicos incluye: acarreo 20 m.	m ²			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000	\$509.19	\$50.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$50.92
				COSTO DIRECTO:	\$50.92
010940	Nivelación de terreno natural con motoconformadora cortando una capa 20 cm y compactación del terreno con plancha de 10 a 12 ton.	m ²			
	MATERIALES				
0303-40	Agua en pipa (capacidad de suministro de 10 m3)	m ³	0.024000	\$140.80	\$3.38
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3.38
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.022222	\$509.19	\$11.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$11.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQH00004	Motoconformadora CAT - 140G de 140 H.P. Hoja de 3.66m x 0.61m.	h	0.012500	\$1,523.31	\$19.04
EQH00005	Plancha de 10 a 12 Ton. TH-14 Tema Terra 2 cilindros ancho 1.23 + 1.69m.	h	0.037037	\$523.19	\$19.38
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$38.42
				COSTO DIRECTO:	\$53.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010253	Relleno en cepas con tepetate traído de fuera de la obra, compactado en capas de 20 cm. incluye acarreo a 20 m. compactación, herramienta y mano de obra.	m ³			
	MATERIALES				
	Tepetate	m ³	1.300000	\$286.67	\$372.67
	Agua de toma municipal	m ³	0.200000	\$96.06	\$19.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$391.88
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000	\$509.19	\$203.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$203.68
	COSTO DIRECTO:				\$595.56
010254	Relleno y compactado en mesetas con material producto de la excavación en capas de 20 cm. medido compactado, mano de obra y herramienta.	m ³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m ³	0.200000	\$96.06	\$19.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$19.21
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000	\$509.19	\$203.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$203.68
	COSTO DIRECTO:				\$222.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011501	Tapial a base de polín vertical de madera de pino de 3a a cada 3.00m, enterrados 40cm con muerto de concreto pobre, malla electrosoldada 6x6 / 10-10. Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m ²			
	MATERIALES				
	Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m ²	1.030000	\$27.28	\$28.10
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	1.851600	\$30.64	\$56.73
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.400000	\$135.50	\$54.20
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.240000	\$60.78	\$14.59
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.055966	\$521.92	\$29.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$182.83
	MANO DE OBRA				
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.056708	\$1,289.36	\$73.12
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	0.017863	\$1,272.76	\$22.74
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.017863	\$1,222.82	\$21.84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$117.70
	BASICOS				
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm ²	m ³	0.009900	\$2,008.87	\$19.89
				SUBTOTAL BASICOS:	\$19.89
				COSTO DIRECTO:	\$320.41
011502	Bombeo para abatimiento de nivel freático con bomba autocebante con motor a gasolina para 4 " de diámetro . Incluye : mano de obra y equipo.	h			
	MANO DE OBRA				
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	0.166667	\$702.82	\$117.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$117.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.030	Bomba autocebante con succión y descarga de 102 cm (4 ") motor a gasolina de 8 H.P. marca Honda, para líquidos y sólidos con malla de filtrado marca WACKER modelo PT-8B	h	1.000000	\$160.93	\$160.93
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$160.93
				COSTO DIRECTO:	\$278.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011503	Ranurado en concreto simple de 2 a 5 cm de profundidad utilizando cortadora de disco. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta.	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.050000	\$509.19	\$25.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$25.46
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQV00.240	Cortadora de disco.	h	0.083333	\$10.16	\$0.85
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.85
	COSTO DIRECTO:				\$26.31
010001	Acero refuerzo en estructura con alambazón del No. 2, fy=2530 kg/cm² incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	Alambazón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	1.050000	\$25.26	\$26.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$27.34
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.007968	\$1,272.76	\$10.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$10.14
	COSTO DIRECTO:				\$37.48
010002	Acero refuerzo en estructura del No. 3, fy=4200 kg/cm², incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.001050	\$22,717.50	\$23.85
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.67
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.006667	\$1,272.76	\$8.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$8.49
	COSTO DIRECTO:				\$33.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010003	Acero refuerzo en estructura del No. 4, $f_y=4200$ kg/cm², incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.001050	\$22,717.50	\$23.85
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.67
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.005405	\$1,272.76	\$6.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.88
	COSTO DIRECTO:				\$31.55
010004	Acero refuerzo en estructura del No. 5, $f_y=4200$ kg/cm², incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 5 (5/8") clave 30770	kg	1.050000	\$22.72	\$23.86
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.68
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.005000	\$1,272.76	\$6.36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.36
	COSTO DIRECTO:				\$31.04
010005	Acero refuerzo en estructura del No. 6, $f_y=4200$ kg/cm², incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 6 (3/4") clave 30773	kg	1.050000	\$22.72	\$23.86
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.68
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.004762	\$1,272.76	\$6.06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.06
	COSTO DIRECTO:				\$30.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010006	Armado en losa con malla 6x6-8/8, incluye: suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Malla electrosoldada de 6x6-8/8, rollo de 2.5x40 m, modelo 603	m ²	1.050000	\$44.13	\$46.34
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.035000	\$27.34	\$0.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47.29
00-M0007	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	0.080000	\$1,272.76	\$101.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$101.82
	COSTO DIRECTO:				\$149.11
010007	Cadena de concreto f'c=150 kg/cm² de sección 14x20 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos del No.2 @ 25 cm de 90 cm de longitud, incluye: cimbra aparente.	m			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.001612	\$22,717.50	\$36.62
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.945000	\$25.26	\$23.87
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$62.41
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.098086	\$1,322.66	\$129.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$129.73
%MO00101	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Andamios	(%)m	0.030000	\$129.73	\$3.89
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.89
BACIMA	BASICOS				
	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.400000	\$439.35	\$175.74
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm ²	m ³	0.029400	\$2,008.87	\$59.06
	SUBTOTAL BASICOS:				\$234.80
	COSTO DIRECTO:				\$430.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010008	Cadena de concreto $f'c=150$ kg/cm ² de sección 14x30 cm armada con 4 varillas del No.3 y estribos No.2 @ 20 cm, incluye: cimbra aparente.	m			
	MATERIALES				
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	1.627500	\$25.26	\$41.11
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.002341	\$22,717.50	\$53.18
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$96.21
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.127508	\$1,322.66	\$168.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$168.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$168.65	\$5.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$5.06
	BASICOS				
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.600000	\$439.35	\$263.61
BA150	Concreto $f'c= 150$ kg/cm ²	m ³	0.044100	\$2,008.87	\$88.59
	SUBTOTAL BASICOS:				\$352.20
	COSTO DIRECTO:				\$622.12
010009	Cimbra aparente en barandales o faldones con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos.	m ²			
	MATERIALES				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.345000	\$30.64	\$194.41
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.050000	\$27.34	\$1.37
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.090000	\$60.78	\$5.47
	Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	2.500000	\$5.80	\$14.50
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.112000	\$521.92	\$58.46
	Diesel	l	0.500000	\$20.46	\$10.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$284.43
	MANO DE OBRA				
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.093933	\$1,289.36	\$121.11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$121.11
	COSTO DIRECTO:				\$405.55



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010010	Cimbra aparente en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos.	m ²			
	MATERIALES				
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.096000	\$521.92	\$50.10
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.345000	\$30.64	\$194.41
	Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	2.500000	\$5.80	\$14.50
	Diesel	l	0.500000	\$20.46	\$10.23
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.090000	\$60.78	\$5.47
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.050000	\$27.34	\$1.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$276.08
00-M0006	MANO DE OBRA Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.109696	\$1,289.36	\$120.83
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$120.83
			COSTO DIRECTO:		\$396.91
010011	Cimbra aparente en losas con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).	m ²			
	MATERIALES				
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.067200	\$521.92	\$35.07
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.345000	\$30.64	\$194.41
	Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	2.500000	\$5.80	\$14.50
	Diesel	l	0.500000	\$20.46	\$10.23
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.090000	\$60.78	\$5.47
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.050000	\$27.34	\$1.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$261.05
00-M0006	MANO DE OBRA Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.156565	\$1,289.36	\$172.46
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$172.46
			COSTO DIRECTO:		\$433.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010012	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes u ochavos y frentes.	m ²			
	MATERIALES				
	Madera de pino (cimbra) de 1 cara de 15 mm x 1.22 m x 2.44 m	Hoja	0.093300	\$521.92	\$48.70
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.345000	\$30.64	\$194.41
	Chaflán de madera de pino de 3a de 3/4" (19 mm) x 3/4" (19 mm) x 8 1/4' (2.50 m)	m	2.500000	\$5.80	\$14.50
	Diesel	l	0.500000	\$20.46	\$10.23
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.090000	\$60.78	\$5.47
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.050000	\$27.34	\$1.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$274.67
00-M0006	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.114434	\$1,289.36	\$147.55
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$147.55
			COSTO DIRECTO:		\$422.22
010013	Cimbra común en losas con madera de pino de tercera, incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos).	m ²			
	MATERIALES				
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.030000	\$60.78	\$1.82
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.300000	\$30.64	\$193.03
	Diesel	l	1.000000	\$20.46	\$20.46
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.200000	\$27.34	\$5.47
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$220.78
00-M0006	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	0.091577	\$1,289.36	\$118.08
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$118.08
			COSTO DIRECTO:		\$338.86



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010014	Concreto f'c=200 kg/cm ² fabricado en obra, en estructura y losas tamaño máximo del agregado 3/4", colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilizante.	m ³			
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.295408	\$1,322.66	\$390.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$390.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.494358	\$136.97	\$67.71
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$67.71
	BASICOS				
BA200	Concreto f'c= 200 kg/cm ²	m ³	1.050000	\$2,151.92	\$2,259.52
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2,259.52
	COSTO DIRECTO:				\$2,717.96
010015	Concreto f'c=250 kg/cm ² fabricado en obra, en estructura y losas tamaño máximo del agregado 3/4", colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilizante.	m ³			
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.295408	\$1,322.66	\$390.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$390.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.006	Vibrador para concreto Dynapac-Kohler	h	0.494358	\$136.97	\$67.71
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$67.71
	BASICOS				
BA250	Concreto f'c= 250 kg/cm ²	m ³	1.050000	\$2,307.73	\$2,423.12
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2,423.12
	COSTO DIRECTO:				\$2,881.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010405	Curado de concreto con curacreto, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Curacreto rojo N T1CA, cubeta de 19 litros	l	0.166667	\$38.21	\$6.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6.37
00-M0001	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.014286	\$509.19	\$7.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.27
				COSTO DIRECTO:	\$13.64
010429	Aplicación de aditivo impermeabilizante Festergral, suministro.	kg			
	MATERIALES				
	Impermeabilizante integral para concreto y morteros	kg	1.050000	\$39.99	\$41.99
	Festergral, saco de 20 kg				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.100000	\$30.64	\$3.06
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$45.05
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.009091	\$1,322.66	\$12.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.02
				COSTO DIRECTO:	\$57.08
010430	Impermeabilizante integral e inductor de aire integral tipo V, en firmes, suministro y colocación.	l			
	MATERIALES				
	Impermeabilizante integral e inductor de aire integral tipo V, cubeta de 19 litros	l	1.050000	\$56.48	\$59.30
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.100000	\$30.64	\$3.06
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$62.37
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.007280	\$1,322.66	\$9.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$9.63
				COSTO DIRECTO:	\$72.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CMIC-INSP-001	Impermeabilización en azotea con membrana prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (Estireno-Butadieno-Estireno) de 4 mm de espesor, colocado por termofusión, sin considerar el sellado de grietas, incluye; preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m²			
	MATERIALES				
	Manto SBS 4.0 GP color rojo, marca Sika en rollo de 1x10 m, acabado superior de gravilla con refuerzo central de poliéster.	m2	1.123600	\$235.66	\$264.79
	Primario asfáltico base solvente Igol Imprimante, cubeta de 19 litros	l	0.250000	\$57.08	\$14.27
	Gas butano	kg	0.166667	\$171.60	\$28.60
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$307.66
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.045455	\$1,322.66	\$60.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$60.12
	COSTO DIRECTO:				\$367.78
CMIC-INSP-002	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua para 8 años, incluye; preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m²			
	MATERIALES				
	Impermeabilizante Fester Acrítón Proshield color rojo para 8 años, cubeta de 19 lts	l	1.050000	\$183.84	\$193.03
	Sellador y primario acrílico Acrítón, cubeta de 19 litros	l	0.200000	\$65.05	\$13.01
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$206.04
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.025000	\$1,322.66	\$33.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.07
	COSTO DIRECTO:				\$239.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010431	Aditivo endurecedor a pisos de concreto tipo Ferrofest G, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.100000	\$30.64	\$3.06
	Agregado metálico para la estabilización de volumen en las mezclas FERROFEST G, saco de 10 kg	kg	1.050000	\$54.10	\$56.81
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$59.87
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.009259	\$1,322.66	\$12.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$12.25
	COSTO DIRECTO:				\$72.12
010432	Aditivo Mastertop para pisos de concreto con resistencia al desgaste para trabajo ligero a mediano con dosificación 3kg/m . mezclado en seco, proporción 2:1 en peso con cemento gris normal para espolvorear superficie concreto fresco,	m²			
	MATERIALES				
	Endurecedor metálico de superficie en polvo colorido para pisos industriales MASTERTOP® 200, saco de 25 kg	kg	3.090000	\$48.66	\$150.36
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.001500	\$3,567.72	\$5.35
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$155.71
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.036400	\$1,322.66	\$48.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$48.14
	COSTO DIRECTO:				\$203.86
010434	Relleno Embeco preparado para unir elementos de concreto, incluye: material, aplicación y desperdicio.	kg			
	MATERIALES				
	Gout MasterFlow 885, saco de 25 kg	kg	1.050000	\$28.14	\$29.55
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.100000	\$30.64	\$3.06
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$32.61
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.010000	\$1,322.66	\$13.23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$13.23
	COSTO DIRECTO:				\$45.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010712	Gabinete metálico de sobreponer, en muros, incluye: taquetes y tornillos, colocación	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete de plomo de 1/4" de 30 mm de largo	Pieza	4.000000	\$4.23	\$16.92
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	4.000000	\$26.86	\$107.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$124.36
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.133333	\$1,322.66	\$176.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$176.35
				COSTO DIRECTO:	\$300.71
010713	Megatoscopio con taquetes y tornillos, colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	4.000000	\$26.86	\$107.44
	Taquete de plomo de 1/4" de 30 mm de largo	Pieza	4.000000	\$4.23	\$16.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$124.36
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000	\$1,322.66	\$165.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$165.33
				COSTO DIRECTO:	\$289.69
011014	Estriado en rampa con mortero cemento arena 1:3 equivalente a un espesor promedio de 5 cm. acabado con volteador en las aristas, incluye Ferrofest H	m ²			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m ³	0.021000	\$96.06	\$2.02
	Arena	m ³	0.051700	\$407.51	\$21.07
	Agregado metálico para la estabilización de volumen en las mezclas FERROFEST G, saco de 10 kg	kg	1.250000	\$54.10	\$67.63
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.022700	\$3,567.72	\$80.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$171.70
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.071429	\$1,322.66	\$94.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$94.48
				COSTO DIRECTO:	\$266.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010546	Recubrimiento en muros con loseta modelo Gala Beige de 20.1 x 30.2 cm, o similar en calidad, sobre repellado de 1.5 cm de espesor, asentado con pegazulejo, incluye: lechareado, cortes, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Loseta modelo Gala Beige de 20.1 x 30.2 cm, aspecto mármol, acabado brillante para muro	m²	1.050000	\$138.35	\$145.27
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	6.000000	\$19.72	\$118.32
	Agua de toma municipal	m³	0.002500	\$96.06	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$263.83
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.166667	\$1,322.66	\$220.44
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$220.44
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m³	0.017250	\$1,779.28	\$30.69
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$43.78
	COSTO DIRECTO:				\$528.05
010554	Recubrimiento en muros con cantera Chiluca de 40 x 40 cm, juntada con mortero cemento arena 1:4, taquetes, tornillos, alambre galvanizado, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.080000	\$47.84	\$3.83
	Cantera Chiluca de 40 x 40 cm, color gris	m²	1.050000	\$540.21	\$567.22
	Taquete color negro de 1/2" x 1", modelo FDP013	Caja	0.080000	\$41.78	\$3.34
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1 1/2" (d x L) CS.	Pieza	8.000000	\$0.53	\$4.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$578.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.285714	\$1,322.66	\$377.90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$377.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$377.90	\$11.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$11.34
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m³	0.150000	\$1,779.28	\$266.89
	SUBTOTAL BASICOS:				\$266.89
	COSTO DIRECTO:				\$1,234.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010560	Recubrimiento en muros con recinto artificial de 40x60 cm. asentado con mortero cemento - arena 1:4, incluye: taquetes, tornillos, alambre galvanizado, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.080000	\$47.84	\$3.83
	Taquete color negro de 1/2" x 1", modelo FDP013	Caja	0.080000	\$41.78	\$3.34
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1 1/2" (d x L) CS.	Pieza	8.000000	\$0.53	\$4.24
	Recinto artificial de 40x60 cm	m ²	1.050000	\$435.34	\$457.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$468.52
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.307692	\$1,322.66	\$406.97
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$406.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$406.97	\$12.21
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$12.21
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.150000	\$1,779.28	\$266.89
	SUBTOTAL BASICOS:				\$266.89
	COSTO DIRECTO:				\$1,154.59
010566	Martelinado en concreto acabado fino.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.333333	\$509.19	\$169.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.73
	COSTO DIRECTO:				\$169.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010568	Aplanado en muros con mortero cemento-arena 1:4 de proporción, con espesor de 0.02 m, a plomo y regla, acabado rustico o rugoso, incluye: picado, suministro y colocación.	m ²			
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111111	\$1,322.66	\$146.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$146.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$146.96	\$4.41
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$4.41
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.024000	\$1,779.28	\$42.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$42.70
	COSTO DIRECTO:				\$194.07
010570	Aplanado con mortero cemento arena 1:5 a nivel en plafón, acabado fino, rustico o rugoso, incluye: picado, perfilado, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.006400	\$3,567.72	\$22.83
	Arena	m ³	0.002200	\$407.51	\$0.90
	Agua de toma municipal	m ³	0.005300	\$96.06	\$0.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.24
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111100	\$1,322.66	\$146.95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$146.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$146.95	\$4.41
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$4.41
	COSTO DIRECTO:				\$175.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010581	Resina plástica tipo AGROCOAT en muros, plafones, parteluces, columnas, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Resina plástica tipo AGROCOAT	Cubeta	0.062500	\$6,732.92	\$420.81
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$420.81
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,272.76	\$84.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$84.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$84.85	\$2.55
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.55
				COSTO DIRECTO:	\$508.20
010584	Recubrimiento texturizado de grano de mármol modelo Arquigran, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Recubrimiento texturizado de grano de mármol modelo ARQUIGRAN colores intensos, cubeta de 24 kg	Pieza	0.066667	\$855.25	\$57.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$57.02
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.27	\$3.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.97
				COSTO DIRECTO:	\$193.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010605	Pulido, retapado y brillado de pisos de terrazo o granito existentes en cualquier nivel.	m ²			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m ³	0.006667	\$96.06	\$0.64
	Acido oxálico, saco de 25 kg	kg	0.110000	\$53.78	\$5.92
	Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	0.000550	\$5,838.07	\$3.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.77
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667	\$1,322.66	\$88.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$88.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQV00.245	Pulidora de piso de marmol	h	0.533333	\$38.58	\$20.58
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$20.58
	COSTO DIRECTO:				\$118.52
010606	Piso de mosaico granito Slate Amari de 30 x 30 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: lechadeo, cortes, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Mosaico modelo Slate Amari 30 de 30 x 30 cm	m ²	1.100000	\$1,519.54	\$1,671.49
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,687.56
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.111111	\$1,322.66	\$146.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$146.96
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$52.96
	COSTO DIRECTO:				\$1,887.49



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010609	Piso de loseta de mármol Dorado Tepeji Tomboleado, de 10x10x1 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: lechadeo con cemento blanco, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Mármol Dorado Tepeji Tomboleado, de 10 x 10 x 1 cm	m ²	1.050000	\$310.35	\$325.87
	Acido oxálico, saco de 25 kg	kg	0.750000	\$53.78	\$40.34
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$382.27
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.200000	\$1,322.66	\$264.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$264.53
	BASICOS				
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
				SUBTOTAL BASICOS:	\$52.96
				COSTO DIRECTO:	\$699.76
010611	Piso de mosaico terrazo 40x40 cms grano 912, asentado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: lechadeo, cortes, pulido y brillado, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Mosaico Terrazo 40x40 cm 9-12 (pulido y brillado)	m ²	1.100000	\$965.61	\$1,062.17
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,078.24
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000	\$1,322.66	\$165.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$165.33
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.025000	\$1,779.28	\$44.48
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$57.57
				COSTO DIRECTO:	\$1,301.14



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010613	Resina epóxica Polisayer Art, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Resina epóxica Polisayer Art, bote de 1 litro	Pieza	1.000000	\$308.90	\$308.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$308.90
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000	\$1,322.66	\$165.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$165.33
				COSTO DIRECTO:	\$474.23
010618	Piso baldosín liso 10 x 20 cms asentado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: junteo con color, cortes, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Baldosa la huerta natural de 2 x 10 x 20 cm	m ²	1.100000	\$183.86	\$202.25
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$218.31
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000	\$1,322.66	\$165.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$165.33
	BASICOS				
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m ³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
				SUBTOTAL BASICOS:	\$52.96
				COSTO DIRECTO:	\$436.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010631	Loseta con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, de 60 x 60 cm, incluye: cortes, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, de 60 x 60 cm, modelo Static Pulse 6001	m ²	1.050000	\$122.34	\$128.46
	Galón de Pegamento conductivo 575 (Rendimiento hasta 4.95 m2/l)	l	0.262500	\$1,020.00	\$267.75
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$396.21
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.032258	\$1,322.66	\$42.67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$42.67
				COSTO DIRECTO:	\$438.87
010634	Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, incluye: zoclo sanitario, cortes, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Loseta vinílica con propiedades electrostáticas conductoras y de disipación estática de 2.0 mm de espesor, rollo de 2 x 20 m, modelo OH Mega EC 6003 Warm Haze	m ²	1.050000	\$29.73	\$31.22
	Galón de Pegamento conductivo 575 (Rendimiento hasta 4.95 m2/l)	l	0.210000	\$1,020.00	\$214.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$245.42
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.018519	\$1,322.66	\$24.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$24.49
				COSTO DIRECTO:	\$269.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010636	Escalones de 30x18 cm. precolados de granito grano 14 incluye: pulido y brillado, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Escalon granito precolado (pulido y brillado)	m	1.050000	\$872.37	\$915.99
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$932.06
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.083333	\$1,322.66	\$110.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$110.22
BA-LECH	BASICOS				
	Lechada cemento blanco agua	m³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
	SUBTOTAL BASICOS:				\$52.96
	COSTO DIRECTO:				\$1,095.24
010643	Escalón recubierto con mármol santo tomas, asentado con mortero cemento-arena 1: 5, sobre tabique forjado, cualquier nivel, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Mármol Santo Tomás, de 61 x 61 cm, color gris, acabado pulido brillado	m²	0.495000	\$523.00	\$258.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$274.95
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667	\$1,322.66	\$88.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$88.18
BA-LECH	BASICOS				
	Lechada cemento blanco agua	m³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
	SUBTOTAL BASICOS:				\$52.96
	COSTO DIRECTO:				\$416.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010644	Escalón recubierto con loseta barro, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, incluye: junteo, cortes, boquillas, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Baldosa la huerta natural de 2 x 10 x 20 cm	m²	0.472500	\$183.86	\$86.87
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$102.94
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.073333	\$1,322.66	\$96.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$96.99
	BASICOS				
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.025000	\$1,595.17	\$39.88
	SUBTOTAL BASICOS:				\$52.96
	COSTO DIRECTO:				\$252.90
010646	Escalón de recinto natural de 0.30x0.18 mts. asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: lechareado con cemento blanco, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Escalon recinto	m	1.250016	\$134.00	\$167.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$183.57
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.080000	\$1,322.66	\$105.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$105.81
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m³	0.025000	\$1,779.28	\$44.48
BA-LECH	Lechada cemento blanco agua	m³	0.001500	\$8,723.06	\$13.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$57.57
	COSTO DIRECTO:				\$346.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010743	Rejas de acceso principal a servicios fabricados con perfiles tubulares de lamina negra cal 16 a 22., suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Perfiles de fierro tubular de lámina 1/2"x1"	kg	1.100000	\$38.82	\$42.70
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Lincoln 46 E6013	kg	0.050000	\$67.24	\$3.36
	Primario Comex 100 Rojo Óxido, anticorrosivo, cubeta de 19 litros	l	0.008333	\$150.59	\$1.25
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$47.32
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.005348	\$1,322.66	\$7.07
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.023256	\$1,289.36	\$29.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.06
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.093024	\$13.37	\$1.24
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.24
				COSTO DIRECTO:	\$85.62
010746	Plafón falso de yeso con colgantes de alambren de 1/4" a 90 cms , canaleta 20 de 1 1/2" a 90 cms , de 3/4" a 30 cms ,metal desplegado 0.700 kg/cm², alambre recocido., suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.016500	\$96.06	\$1.58
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.220000	\$27.34	\$6.01
	Canaleta de carga de 1-1/2"(38 mm) x 3.05m, calibre 22	m	1.283300	\$13.16	\$16.89
	Canaleta de carga de 3/4"(19 mm) x 3.05m, calibre 22	m	3.500000	\$18.09	\$63.32
	Metal desplegado No 600 Calibre 26, rollo de 0.90 x 24 m (22 m2)	m²	1.050000	\$23.71	\$24.90
	Yeso de construcción, tipo Imperial, color blanco, saco de 40 kg	t	0.025000	\$1,725.41	\$43.14
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.148500	\$25.26	\$3.75
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$159.58
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.093333	\$1,272.76	\$118.79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$118.79
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$118.79	\$3.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.56
				COSTO DIRECTO:	\$281.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010751	Plafón falso de placas prefabricadas con material acústico 61 x 122 cms tipo gs tablaroca o similar 17 kg/m incluye: anclaje, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.300000	\$47.84	\$14.35
	Placa plafón Embozado BL de 61 cm x 1.22 m	m ²	1.100000	\$298.65	\$328.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$342.87
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.083333	\$1,322.66	\$110.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$110.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$110.22	\$3.31
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.31
	COSTO DIRECTO:				\$456.39
010752	Tirol en plafón con mano de obra mortero cemento cal grano de mármol de cero grueso cero fino material, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Marmolina	m ³	0.010200	\$1,292.36	\$13.18
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.268872	\$19.72	\$5.30
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.127500	\$30.64	\$3.91
	Cal hidratada modelo cal Pirámide, saco de 25 kg	t	0.000102	\$2,902.21	\$0.30
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$22.69
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.074074	\$1,272.76	\$94.28
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$94.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$94.28	\$2.83
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.83
	COSTO DIRECTO:				\$119.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010753	Tirol en muros mano de obra cemento, cal, grano de mármol, cero grueso y cero fino con color, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.125000	\$30.64	\$3.83
	Marmolina	m ³	0.010000	\$1,292.36	\$12.92
	Cal hidratada modelo cal Pirámide, saco de 25 kg	t	0.000100	\$2,902.21	\$0.29
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.263600	\$19.72	\$5.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$22.24
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.060606	\$1,272.76	\$77.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$77.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$77.14	\$2.31
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.31
				COSTO DIRECTO:	\$101.69
010756	Yeso en muros y plafones a plomo incluye: regla, boquillas, materiales, cortes, y buñas, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Yeso de construcción, tipo Imperial, color blanco, saco de 40 kg	t	0.015000	\$1,725.41	\$25.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$25.88
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,272.76	\$84.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$84.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$84.85	\$2.55
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.55
				COSTO DIRECTO:	\$113.28



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010760	Cajillo en falso plafón de 15x20 cm. de sección fabricado con canaleta y metal desplegado incluye: aplicación de yeso y perfilado de aristas, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Yeso de construcción, tipo Imperial, color blanco, saco de 40 kg	t	0.009000	\$1,725.41	\$15.53
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.025000	\$47.84	\$1.20
	Canaleta de carga de 3/4"(19 mm) x 3.05m, calibre 22	m	2.610000	\$18.09	\$47.21
	Metal desplegado No 600 Calibre 26, rollo de 0.90 x 24 m (22 m2)	m²	0.600000	\$23.71	\$14.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$78.17
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.100000	\$1,272.76	\$127.28
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$127.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$127.28	\$3.82
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.82
	COSTO DIRECTO:				\$209.26
010765	Buñía 1.5x1.5cm. en falso plafón de yeso corriendo tarraja en intersección de plafón con elementos verticales incluye: andamios y tarraja, suministro y colocación.	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0012	Cuadrilla 12 (Oficial yesero + ayudante)	jor	0.033333	\$1,272.76	\$42.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$42.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$42.42	\$1.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.27
	COSTO DIRECTO:				\$43.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010888	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones, losas y trabes aplanadas con yeso, incluye: retapado, emplastecido, 2 aplicaciones de pintura, andamio, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.275000	\$135.50	\$37.26
	Blanco de España, saco de 1.5 kg	kg	0.121000	\$16.26	\$1.97
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$40.56
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000	\$1,222.82	\$48.91
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$48.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$48.91	\$1.47
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.47
	COSTO DIRECTO:				\$90.95
010889	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones losas y trabes aplanados con mezcla. incluye: retapado, emplastecido, 2 aplicaciones de pintura, andamio, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.275000	\$135.50	\$37.26
	Blanco de España, saco de 1.5 kg	kg	0.121000	\$16.26	\$1.97
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$40.56
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000	\$1,222.82	\$61.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$61.14	\$1.83
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.83
	COSTO DIRECTO:				\$103.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010891	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros aplanados de mezcla, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.285700	\$135.50	\$38.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$38.71
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000	\$1,222.82	\$61.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$61.14	\$1.83
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.83
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.000500	\$1,779.28	\$0.89
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.89
				COSTO DIRECTO:	\$102.58
010892	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros de concreto aparente incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.285700	\$135.50	\$38.71
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000250	\$3,567.72	\$0.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$39.60
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000	\$1,222.82	\$61.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$61.14	\$1.83
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.83
	BASICOS				
BA-1:4	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.000500	\$1,779.28	\$0.89
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.89
				COSTO DIRECTO:	\$103.47



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010893	Pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en muros aparentes de block de concreto, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación. .	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.285700	\$135.50	\$38.71
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000250	\$3,567.72	\$0.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$39.60
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.055556	\$1,222.82	\$67.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$67.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$67.94	\$2.04
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.04
	COSTO DIRECTO:				\$109.58
010895	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. aplicada sobre losas de concreto, incluye: retapado, 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.210000	\$148.77	\$31.24
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.100000	\$44.44	\$4.44
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$35.69
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.062500	\$1,222.82	\$76.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$76.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$76.43	\$2.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.29
	COSTO DIRECTO:				\$114.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010896	Pintura de esmalte de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. anticorrosivo en herrería medido por un solo lado incluye: 2 aplicaciones mínimo, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua Acqua 100 Max, acabado brillante, cubeta de 19 litros, marca Comex	l	0.166667	\$148.77	\$24.80
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.100000	\$44.44	\$4.44
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.24
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.062500	\$1,222.82	\$76.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$76.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$76.43	\$2.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.29
	COSTO DIRECTO:				\$107.96
010897	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en plafones de mezcla dando 2 manos como mínimo de pintura incluye: emplastecido y resanado, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.100000	\$44.44	\$4.44
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.307600	\$148.77	\$45.76
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.21
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.062500	\$1,222.82	\$76.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$76.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$76.43	\$2.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.29
	COSTO DIRECTO:				\$128.92



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010906	Barniz laca transparente a muñeca, incluye: lijar, tapa poro, sellador, mínimo 3 aplicaciones de laca, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Laca brillante transparente para madera modelo Laca Nitro #45, 1 galón	l	0.375000	\$153.15	\$57.43
	Hoja de lija de agua de 230x280 mm (9"x11") grado extra fino, tipo A99, modelo 00037	Pieza	0.057500	\$16.92	\$0.97
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.057500	\$13.35	\$0.77
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.025000	\$44.44	\$1.11
	Sellador 6x1 vinílico transparente, bote de 1 galón	l	0.250000	\$86.06	\$21.52
	Sellador "river" tapaporo para madera, bote de 4 litros	l	0.125000	\$162.93	\$20.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$102.16
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.200000	\$1,222.82	\$244.56
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$244.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$244.56	\$7.34
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$7.34
			COSTO DIRECTO:		\$354.07
010908	Pintura acrílica para albercas Albermex, acabado mate o similar en calidad, limpieza previa, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura acrílica para albercas Albermex, acabado mate, bote de 19 litros	l	0.285700	\$257.17	\$73.47
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$73.47
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.083333	\$1,222.82	\$101.90
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$101.90
			COSTO DIRECTO:		\$175.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010909	Fester Silicón, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Fester Silicón, cubeta de 19 litros	l	0.250000	\$223.79	\$55.95
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$55.95
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000	\$1,222.82	\$48.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$48.91	\$1.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.47
				COSTO DIRECTO:	\$106.33
010911	Pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el I.M.S.S. en pisos de concreto incluye: suministro y aplicación de dos manos, trazo, emplastecido, limpieza, pintura epoxicolor de PROCONSA, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas modelo Epoxicolor Blanco, bote de 12 litros	l	0.285700	\$267.75	\$76.50
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.100000	\$44.44	\$4.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$80.94
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.066667	\$1,222.82	\$81.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.52
				COSTO DIRECTO:	\$162.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010977	Adoquin peatonal rectangular T-200 de 4 x 20 x 40 cm, o similar an calidad, asentado con mortero cemento-arena 1:5 incluye: junteo con color, cortes, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.075000	\$214.22	\$16.07
	Adoquin peatonal rectangular T-200 de 4 x 20 x 40 cm, tipo semiliso, de 200 kg/cm2, color gris	m ²	1.100000	\$114.72	\$126.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$142.26
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.166667	\$1,322.66	\$220.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$220.44
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.030000	\$220.44	\$6.61
				SUBTOTAL BASICOS:	\$6.61
				COSTO DIRECTO:	\$369.31
010982	Piedra bola clasificada de 5 cm en recubrimiento de jardines, asentada con cemento-arena 1:5, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Piedra bola	m ²	0.075000	\$273.95	\$20.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$20.55
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.125000	\$1,322.66	\$165.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$165.33
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.050000	\$165.33	\$8.27
				SUBTOTAL BASICOS:	\$8.27
				COSTO DIRECTO:	\$194.14



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010985	Escalones de concreto lavado colado en sitio con un f'c = 150kg/cm ² usando agregado 19 mm, incluye: curado con curacreto rojo, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.150000	\$27.34	\$4.10
	Curacreto rojo N T1CA, cubeta de 19 litros	l	0.166667	\$38.21	\$6.37
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.002600	\$22,717.50	\$59.07
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.150000	\$25.26	\$3.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$73.32
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.250000	\$1,322.66	\$330.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$330.66
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$330.66	\$9.92
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$9.92
	BASICOS				
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm ²	m ³	0.035000	\$2,008.87	\$70.31
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m ²	0.300000	\$439.35	\$131.81
	SUBTOTAL BASICOS:				\$202.12
	COSTO DIRECTO:				\$616.02
011004	Alfombra modelo Ofelina-Nuts linea Luxor color Nuts, clave de color 33293, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Alfombra modelo Ofelina-Nuts linea Luxor color Nuts, clave de color 33293	m ²	1.100000	\$226.35	\$248.99
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$248.99
	MANO DE OBRA				
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.045000	\$1,439.09	\$64.76
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$64.76
	COSTO DIRECTO:				\$313.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041206	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva para tubo de 19 mm, suministro y aplicación.	m			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.056100	\$148.77	\$8.35
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.150000	\$13.35	\$2.00
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.005600	\$44.44	\$0.25
	#N/A	#N/A		#N/A	
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$10.60
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.014286	\$1,222.82	\$17.47
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$17.47
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$17.47	\$0.52
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.52
			COSTO DIRECTO:		\$28.59
041213	Pintura anticorrosiva para tubería de 100 mm, suministro y aplicación.	m			
	MATERIALES				
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.247500	\$150.59	\$37.27
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.450000	\$13.35	\$6.01
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.075000	\$44.44	\$3.33
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$46.61
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.035715	\$1,222.82	\$43.67
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$43.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$43.67	\$1.31
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.31
			COSTO DIRECTO:		\$91.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041250	Suministro y colocación de loseta modelo 2 Americas Blanco de 33.3 x 33.3 cm, asentado con pegazulejo crest, colocado a hueso. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m ²			
	MATERIALES				
	Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	0.001000	\$5,838.07	\$5.84
	Adhesivo para azulejo Crest Blanco, saco de 20 kg	Pieza	0.200000	\$141.15	\$28.23
	Loseta modelo 2 Americas Blanco de 33.3 x 33.3 cm, aspecto monocolor, acabado mate para piso	m ²	1.030000	\$114.53	\$117.97
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$152.03
	MANO DE OBRA				
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.143000	\$1,339.29	\$191.52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$191.52
			COSTO DIRECTO:		\$343.55
041251	Suministro y colocación de loseta modelo Diamond LX White de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, asentado con pegazulejo crest, con junta de 3 mm juntacres. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m ²			
	MATERIALES				
	Junta a base de cemento sin arena silica con sellador para juntas menores de 3 mm, JuntaCREST ultramax, saco de 10 kg, marca Crest	kg	0.571429	\$37.51	\$21.43
	Loseta modelo Diamond LX White de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, acabado mate para piso	m ²	1.030000	\$186.68	\$192.28
	Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	0.001000	\$5,838.07	\$5.84
	Adhesivo para azulejo Crest Blanco, saco de 20 kg	Pieza	0.200000	\$141.15	\$28.23
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$247.78
	MANO DE OBRA				
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.143000	\$1,339.29	\$191.52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$191.52
			COSTO DIRECTO:		\$439.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041252	Suministro y colocación de Loseta modelo Santorini Beige de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, asentado con pegazulejo crest, con junta de 3 mm juntacres. incluye: material, mano de obra, herramienta.	m²			
	MATERIALES				
	Adhesivo para azulejo Crest Blanco, saco de 20 kg	Pieza	0.200000	\$141.15	\$28.23
	Junta a base de cemento sin arena silica con sellador para juntas menores de 3 mm, JuntaCREST ultramax, saco de 10 kg, marca Crest	kg	0.571429	\$37.51	\$21.43
	Cemento portland blanco CPC 30RB, saco de 50 kg	t	0.001000	\$5,838.07	\$5.84
	Loseta modelo Santorini Beige de 33.3 x 33.3 cm, aspecto granito, acabado mate para piso	m²	1.030000	\$133.20	\$137.20
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$192.70
	MANO DE OBRA				
00-M0010	Cuadrilla 10 (Oficial azulejero + ayudante)	jor	0.143000	\$1,339.29	\$191.52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$191.52
			COSTO DIRECTO:		\$384.22
041253	Pulido y encerado de pisos vinílicos por medios mecánicos y manuales. Incluye cera Glomosa de Johnson, en cualquier nivel.	m²			
	MATERIALES				
	Cera autobrilante de pisos laminados, bote de 750 ml	Pieza	0.222222	\$74.57	\$16.57
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$16.57
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.022222	\$1,322.66	\$29.39
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$29.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQV00.245	Pulidora de piso de marmol	h	0.222222	\$38.58	\$8.57
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$8.57
			COSTO DIRECTO:		\$54.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041254	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva en superficies metálicas, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.220000	\$148.77	\$32.73
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.111111	\$44.44	\$4.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$37.67
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.050000	\$1,222.82	\$61.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.14
	COSTO DIRECTO:				\$98.81
041255	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva rojo institucional de 20 cm de ancho, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.033334	\$44.44	\$1.48
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.111111	\$148.77	\$16.53
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$18.01
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.025000	\$1,222.82	\$30.57
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.57
	COSTO DIRECTO:				\$48.58
041256	Pintura en pavimentos en franjas de 10 cm de ancho, color amarillo tránsito, trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.016667	\$44.44	\$0.74
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.041667	\$207.17	\$8.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.37
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.020000	\$1,222.82	\$24.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$24.46
	COSTO DIRECTO:				\$33.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041257	Pintura de esmalte en guarniciones hasta 40 cm de desarrollo, color amarillo tránsito, trabajo terminado, incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación.	m			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.066668	\$44.44	\$2.96
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.142857	\$207.17	\$29.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$32.56
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.040000	\$1,222.82	\$48.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.91
				COSTO DIRECTO:	\$81.47
010683	Colocación de contramarcos metal plomeando, nivelando, amacizando con concreto f'c=150 kg/cm².	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667	\$1,322.66	\$88.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$88.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$88.18	\$2.65
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.65
	BASICOS				
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm²	m³	0.010400	\$2,008.87	\$20.89
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.035000	\$439.35	\$15.38
				SUBTOTAL BASICOS:	\$36.27
				COSTO DIRECTO:	\$127.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010729	Herrería interior o exterior tubular de lámina negra incluye: herrajes y anticorrosivo, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.025000	\$150.59	\$3.76
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Lincoln E6011 AS	kg	0.025000	\$67.24	\$1.68
	Perfiles de fierro tubular de lámina 1/2"x1"	kg	1.100000	\$38.82	\$42.70
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$48.15
	MANO DE OBRA				
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.033333	\$1,289.36	\$42.98
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$42.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.004167	\$13.37	\$0.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.06
	COSTO DIRECTO:				\$91.18
010731	Contramarcos metálicos en rejas, con sección tubular de lamina calibre 18, incluye: pintura anticorrosivo.	kg			
	MATERIALES				
	Perfil tubular de acero cuadrado, calibre 18, modelo C-050	kg	2.674500	\$3.66	\$9.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.79
	MANO DE OBRA				
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.044444	\$1,289.36	\$57.30
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$57.30
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.088889	\$13.37	\$1.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.19
	COSTO DIRECTO:				\$68.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010735	Fierro estructural habilitado en perfiles ligeros laminados, ángulos, soleras, canales, se incluyen: anclas.	kg			
	MATERIALES				
	Fierro Estructural	kg	2.690000	\$25.34	\$68.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$68.16
	MANO DE OBRA				
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.058800	\$1,289.36	\$75.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.019600	\$13.37	\$0.26
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.26
				COSTO DIRECTO:	\$0.26
011008	Moldura de acero inoxidable calibre No.16 para rematar lambrines a cualquier nivel, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1", código EL13025	Pieza	2.000000	\$21.94	\$43.88
	Taquete color negro de 3/8 x 1", modelo FDP009	Pieza	2.000000	\$1.02	\$2.04
	Moldura Ac-Inox N16 de 19mm	m	1.100000	\$291.28	\$320.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$366.33
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.047619	\$1,322.66	\$62.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$62.98
				COSTO DIRECTO:	\$429.31
010804	Mampara modelo ZM-2001 muro móvil sono-aislante, o similar en calidad, incluye: flete, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Mampara modelo ZM-2001 muro móvil sono-aislante, 1.20 m de largo	m²	1.000000	\$1,759.09	\$1,759.09
	Sujetador mariposa con tornillo, clave SM 18 T	Pieza	2.000000	\$5.40	\$10.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,769.89
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.181818	\$1,472.40	\$267.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$267.71
				COSTO DIRECTO:	\$2,037.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011005	Domo acrílico de 0.60 x 1.20 m en azotea incluye: murete de 0.60 m altura de tabique rojo recocido juntado con mortero cemento-arena proporción 1:5, cadena perimetral de 0.14 x 0.14 m, concreto 150-19 armado con 4 varillas # 2.5	pieza			
	MATERIALES				
	Tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm	Millar	0.061600	\$3,230.17	\$198.98
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	1.756000	\$25.26	\$44.36
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.206668	\$27.34	\$5.65
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.005625	\$22,717.50	\$127.79
	Domo burbuja de acrílico sin ventila 1.20 x 1.20 m	Pieza	1.000000	\$1,682.90	\$1,682.90
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,059.67
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.833333	\$1,322.66	\$1,102.21
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,102.21
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.056250	\$1,595.17	\$89.73
BACIMA	Cimbra aparente en cadenas castillos.	m²	0.280000	\$439.35	\$123.02
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm²	m³	0.073382	\$2,008.87	\$147.42
			SUBTOTAL BASICOS:		\$360.16
			COSTO DIRECTO:		\$3,522.05
010766	Vidrio 6 mm en tabletas 10 cm. cantos, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Vidrio claro de 6 mm, en tabletas de 10x10 cm	m²	1.070000	\$892.23	\$954.69
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$954.69
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.125000	\$1,256.11	\$157.01
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$157.01
			COSTO DIRECTO:		\$1,111.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010768	Cristal satinado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Pavia Dual, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal satinado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Pavia Dual	m2	1.070000	\$439.21	\$469.95
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$469.95
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.125000	\$1,256.11	\$157.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$157.01
				COSTO DIRECTO:	\$626.97
010770	Vitrobloc de 19 x 19 x 8 cm, modelo Agua, o similar en calidad, asentado con pasta de cemento blanco con refuerzo horizontal de alambren 1/4" a cada 2 hiladas, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Vitrobloc de 19 x 19 x 8 cm, modelo Agua	Pieza	26.000000	\$66.69	\$1,733.94
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	19.760000	\$19.72	\$389.67
	Alambren de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.550000	\$25.26	\$13.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,137.50
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.333333	\$1,322.66	\$440.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$440.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$440.88	\$13.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$13.23
				COSTO DIRECTO:	\$2,591.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010773	Cristal flotado de 5 mm claro, de 1.8x2.60 m, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 5 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Claro	m2	1.100000	\$225.77	\$248.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$248.35
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.105263	\$1,256.11	\$132.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.22	\$3.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.97
				COSTO DIRECTO:	\$384.54
010774	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono bronce	m2	1.100000	\$652.91	\$718.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$718.20
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.105263	\$1,256.11	\$132.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.22	\$3.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.97
				COSTO DIRECTO:	\$854.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010775	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Cristazul, tono azulado, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Cristazul, tono azulado	m2	1.100000	\$521.18	\$573.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$573.30
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.105263	\$1,256.11	\$132.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.22	\$3.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.97
				COSTO DIRECTO:	\$709.49
010776	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono verde, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Tintex, tono verde	m2	1.100000	\$652.91	\$718.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$718.20
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.105263	\$1,256.11	\$132.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.22	\$3.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.97
				COSTO DIRECTO:	\$854.39



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010778	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 3.30x5.18 cm, tipo Claro, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 3.30x5.18 cm, tipo Claro	m2	1.100000	\$308.06	\$338.87
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$338.87
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.117895	\$1,256.11	\$148.09
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$148.09
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$148.09	\$4.44
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$4.44
	COSTO DIRECTO:				\$491.40
010780	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Filtrasol, tono gris, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 1.80x2.60 m, tipo Filtrasol, tono gris	m2	1.100000	\$571.19	\$628.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$628.31
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.105263	\$1,256.11	\$132.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$132.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$132.22	\$3.97
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.97
	COSTO DIRECTO:				\$764.50



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010782	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 2.43x3.30 m, tipo Filtraplus, tono gris oscuro, o similar en calidad, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Cristal flotado de 6 mm de espesor, de 2.43x3.30 m, tipo Filtraplus, tono gris oscuro	m2	1.100000	\$547.96	\$602.76
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$602.76
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.112631	\$1,256.11	\$141.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$141.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$141.48	\$4.24
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$4.24
	COSTO DIRECTO:				\$748.48
010784	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 1.80 m, suministro y colocación	m ²			
	MATERIALES				
	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 1.80 m	Pieza	1.100000	\$1,794.48	\$1,973.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,973.93
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,256.11	\$83.74
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$83.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$83.74	\$2.51
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.51
	COSTO DIRECTO:				\$2,060.18



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010785	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 2.40 m, suministro y colocación	m ²			
	MATERIALES				
	Lámina acrílica mod. Z-25 Blanco Sólido de 3 mm de espesor, de 1.20 x 2.40 m	Pieza	1.100000	\$8,803.73	\$9,684.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9,684.10
	MANO DE OBRA				
00-M0031	Cuadrilla 31 (Oficial vidriero + ayudante)	jor	0.095238	\$1,256.11	\$119.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$119.63
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$119.63	\$3.59
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.59
				COSTO DIRECTO:	\$9,807.32
010789	Lambrin a base de bastidor de pino 1a de 38x38 mm con peínazos a cada 30cm. en 2 sentidos, forrado con triplay de caoba de 6 mm de espesor y entrecalles de solera aluminio de 19mm, suministro y colocación,	m ²			
	MATERIALES				
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	0.250000	\$115.73	\$28.93
	Moldura Aluminio 19mm	m	1.100000	\$76.96	\$84.66
	Hoja de triplay de caoba de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	1.100000	\$207.72	\$228.49
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.500000	\$60.78	\$30.39
	Pegamento de contacto tipo 5000, lata de 1 litro	Pieza	0.330000	\$197.25	\$65.09
	Madera de pino de 1a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	7.518600	\$42.16	\$316.98
	Hoja de lija de agua de 230x280 mm (9"x11") grado extra fino, tipo A99, modelo 00037	Pieza	2.000000	\$16.92	\$33.84
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$788.39
	MANO DE OBRA				
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.333333	\$1,472.40	\$490.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$490.80
				COSTO DIRECTO:	\$1,279.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010796	Lambrin a base de bastidor de pino 1a de 38x38 mm con peinazos a cada 30cm. en 2 sentidos, forrado con triplay de pino de 6 mm de espesor y acabado laminado plastico madera natural marca TEKNO-STEP en columnas, suministro y colocación.	m ²			
MATERIALES					
	Triplay de madera de pino de 1a de 6 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	1.100000	\$117.00	\$128.70
	Madera de pino de 1a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	4.508500	\$42.16	\$190.08
	Pegamento de contacto tipo 5000, lata de 1 litro	Pieza	0.250000	\$197.25	\$49.31
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	0.125000	\$115.73	\$14.47
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.220000	\$60.78	\$13.37
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.125000	\$13.35	\$1.67
	Laminado plastico madera natural marca TEKNO-STEP	m ²	1.100000	\$209.27	\$230.20
SUBTOTAL MATERIALES:					\$627.79
MANO DE OBRA					
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.400000	\$1,472.40	\$588.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$588.96
COSTO DIRECTO:					\$1,216.75
010799	Piso de duela de pino machihembrada de 3/4"x4" colocada sobre retícula de polin 7.5 x 7.5 cm, 40 cm. a centro, suministro y colocación.	m ²			
MATERIALES					
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.020000	\$60.78	\$1.22
	Barniz 3000 brillante POLYFORM, bote de 4 litros	l	0.200000	\$259.70	\$51.94
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	13.510000	\$30.64	\$413.95
	Duela de pino 19 mm x 9 cm x CAB	m ²	0.900900	\$390.99	\$352.24
SUBTOTAL MATERIALES:					\$819.34
MANO DE OBRA					
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.166667	\$1,472.40	\$245.40
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$245.40
COSTO DIRECTO:					\$1,064.74



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010839	Lambrin de madera de cedro, anchos variables y sección biselada, bastidor de pino 38 mm a cada 30 cm. y forro de duela, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Barniz 3000 brillante POLYFORM, bote de 4 litros	l	0.550000	\$259.70	\$142.84
	Madera de pino de 1a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	4.955000	\$42.16	\$208.90
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.038800	\$60.78	\$2.36
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 3/4" x 3", código EL19076	Pieza	14.000000	\$82.65	\$1,157.10
	Taquete color negro de 3/16 x 1", modelo FDP005	Pieza	14.000000	\$0.47	\$6.58
	Duela de cedro rojo de 19 mm x 6 cm x CAB	m ²	1.050000	\$1,893.78	\$1,988.47
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	0.210000	\$115.73	\$24.30
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,530.55
	MANO DE OBRA				
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	0.266667	\$1,472.40	\$392.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$392.64
	COSTO DIRECTO:				\$3,923.19
010809	Puerta madera cedro o caoba de 0.70 a 0.81 x 2.10 m, con marco de pino de 1a de 25 x 50 mm incluye. peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, materiales, colocación de	pieza			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.600000	\$44.44	\$26.66
	Hoja de lija para madera de 230x280 mm (9"x11") G-36, código 00056	Pieza	0.800000	\$22.57	\$18.06
	Hoja de triplay de cedro de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m ²	3.696000	\$195.50	\$722.57
	Madera de caoba de 1a común de 1" x 12" x 1'	pt	13.700000	\$10.19	\$139.60
	Sellador 6x1 vinílico transparente, bote de 1 galón	l	0.625000	\$86.06	\$53.79
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	0.800000	\$115.73	\$92.58
	Bisagra de 2-7/8" x 4" modelo 140E CTU rectangular de latón con perno remachado	Juego	3.000000	\$1.63	\$4.89
	Primer de Piroxilina color car, acabado mate, bote de 500 ml	Pieza	1.000000	\$105.60	\$105.60
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.075000	\$60.78	\$4.56
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,168.31
	MANO DE OBRA				
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	1.000000	\$1,472.40	\$1,472.40
00-M0015	Cuadrilla 15 (Oficial Barnizador + ayudante)	jor	1.000000	\$1,489.00	\$1,489.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2,961.39
	COSTO DIRECTO:				\$4,129.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010811	Puerta madera cedro o caoba de 0.92 a 1.01 x2.10 m: con marco de 1a de 25 x 50 mm incluye: peinaos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, colocación de bisagras o bibeles y	pieza			
	MATERIALES				
	Madera de caoba de 1a común de 1" x 12" x 1'	pt	17.125000	\$10.19	\$174.50
	Sellador 6x1 vinílico transparente, bote de 1 galón	l	0.781250	\$86.06	\$67.23
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	1.000000	\$115.73	\$115.73
	Bisagra de 2-7/8" x 4" modelo 140E CTU rectangular de latón con perno remachado	Juego	3.000000	\$1.63	\$4.89
	Primer de Piroxilina color car, acabado mate, bote de 500 ml	Pieza	1.250000	\$105.60	\$132.00
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.750000	\$44.44	\$33.33
	Hoja de lija para madera de 230x280 mm (9"x11") G-36, código 00056	Pieza	1.000000	\$22.57	\$22.57
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.093750	\$60.78	\$5.70
	Hoja de triplay de cedro de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m²	4.620000	\$195.50	\$903.21
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,459.17
	MANO DE OBRA				
00-M0015	Cuadrilla 15 (Oficial Barnizador + ayudante)	jor	0.750000	\$1,489.00	\$1,116.75
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	1.250000	\$1,472.40	\$1,840.50
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2,957.24
			COSTO DIRECTO:		\$4,416.41



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010813	Puerta madera cedro o caoba de 1.12 a 1.22 x 2.10 m. con marco de 1a de 25 x 50 mm, incluye: peñazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm. Unión espiga, caja de triplay de cedro 6 mm ambos lados, acabado barniz natural, materiales, colocación de bisagras o	pieza			
	MATERIALES				
	Hoja de lija para madera de 230x280 mm (9"x11") G-36, código 00056	Pieza	1.200000	\$22.57	\$27.08
	Hoja de triplay de cedro de 5 mm x 1.22 m x 2.44 m	m²	5.544000	\$195.50	\$1,083.85
	Madera de caoba de 1a común de 1" x 12" x 1'	pt	20.550000	\$10.19	\$209.40
	Sellador 6x1 vinílico transparente, bote de 1 galón	l	0.937500	\$86.06	\$80.68
	Pegamento para madera tipo 850, porrón de 1 Kg	Pieza	1.200000	\$115.73	\$138.88
	Bisagra de 2-7/8" x 4" modelo 140E CTU rectangular de latón con perno remachado	Juego	3.000000	\$1.63	\$4.89
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.900000	\$44.44	\$40.00
	Clavo de 2 1/2" (63 mm) con cabeza, calibre 11, clave 3120	kg	0.112500	\$60.78	\$6.84
	Primer de Piroxilina color car, acabado mate, bote de 500 ml	Pieza	1.500000	\$105.60	\$158.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,750.02
	MANO DE OBRA				
00-M0015	Cuadrilla 15 (Oficial Barnizador + ayudante)	jor	0.900000	\$1,489.00	\$1,340.10
00-M0009	Cuadrilla 09 (Ebanista + ayudante)	jor	1.500000	\$1,472.40	\$2,208.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,548.69
				COSTO DIRECTO:	\$5,298.71
010841	Cerradura cromo mate, modelo 81115, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cerradura cromo mate, modelo 81115	Pieza	1.000000	\$108.68	\$108.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$108.68
	MANO DE OBRA				
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.125000	\$1,439.09	\$179.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$179.89
				COSTO DIRECTO:	\$288.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010846	Cerradura de perilla tubular modelo Gamma Tubular 81153, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cerradura de perilla tubular modelo GAMMA TUBULAR 81153	Pieza	1.000000	\$133.27	\$133.27
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$133.27
00-M0034	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.125000	\$1,439.09	\$179.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$179.89
				COSTO DIRECTO:	\$313.16
010864	Cerradura para mueble L021, modelo L021LBB, acabado latón brillante, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cerradura para mueble L021, modelo L021LBB, acabado latón brillante	Pieza	1.000000	\$49.79	\$49.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$49.79
00-M0034	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.062500	\$1,439.09	\$89.94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$89.94
				COSTO DIRECTO:	\$139.73
010866	Cerradura de sobreponer, modelo 715 IF color cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cerradura de sobreponer, modelo 715 IF color cromo	Pieza	1.000000	\$279.49	\$279.49
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$279.49
00-M0034	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.100000	\$1,439.09	\$143.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$143.91
				COSTO DIRECTO:	\$423.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010873	Cerradura de sobreponer, modelo X-720 clásica color beige, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cerradura de sobreponer, modelo X-720 clásica color beige	Pieza	1.000000	\$456.09	\$456.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$456.09
	MANO DE OBRA				
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.166667	\$1,439.09	\$239.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$239.85
				COSTO DIRECTO:	\$695.94
010881	Tope para puerta con imán, modelo 1057 acabado cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tope para puerta con imán, modelo 1057 acabado cromo	Pieza	1.000000	\$102.72	\$102.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$102.72
	MANO DE OBRA				
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.062500	\$1,439.09	\$89.94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$89.94
				COSTO DIRECTO:	\$192.66
010883	Cierra puertas hidráulico con apertura de 160°, color aluminio, modelo CIPU, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cierra puertas hidráulico con apertura de 160°, color aluminio, modelo CIPU	Pieza	1.000000	\$557.76	\$557.76
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$557.76
	MANO DE OBRA				
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.150000	\$1,439.09	\$215.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$215.86
				COSTO DIRECTO:	\$773.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010885	Bisagra hidráulica de piso modelo BTS80, peso máximo 300 kg, o similar en calidad, incluye: abertura de caja y materiales para fijación, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.002200	\$3,567.72	\$7.85
	Arena	m³	0.005500	\$407.51	\$2.24
	Bisagra hidráulica de piso modelo BTS80, peso máximo 300 kg	Pieza	1.000000	\$13,442.94	\$13,442.94
SUBTOTAL MATERIALES:					\$13,453.03
MANO DE OBRA					
00-M0034	Cuadrilla 34 (Colocador + ayudante)	jor	0.125000	\$1,439.09	\$179.89
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.333333	\$1,322.66	\$440.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$620.77
COSTO DIRECTO:					\$14,073.80
010989	Pozo de visita 60x150x300cm muros de tabique rojo de 28cm junteado con mortero cemento arena 1:5, aplanado pulido, losa de piso de 15cm concreto f'c=150 kg/cm²., escalera 5/8" 40 cm ancho cada 40cm no incluye: brocal y tapa.	pieza			
MATERIALES					
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	2.000000	\$30.64	\$61.28
	Tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm	Millar	0.421000	\$3,230.17	\$1,359.90
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 6 (3/4") clave 30773	kg	9.200000	\$22.72	\$209.02
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 5 (5/8") clave 30770	kg	9.200000	\$22.72	\$209.02
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	2.000000	\$25.26	\$50.52
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,889.75
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	3.500000	\$1,322.66	\$4,629.29
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4,629.29
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$4,629.29	\$138.88
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$138.88
BASICOS					
BA150	Concreto f'c= 150 kg/cm²	m³	0.413062	\$2,008.87	\$829.79
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.295044	\$1,595.17	\$470.64
SUBTOTAL BASICOS:					\$1,300.43
COSTO DIRECTO:					\$7,958.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010991	Brocal y tapa de concreto armado para pozos de visita de 60 cm. Diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Brocal y tapa de 24" (60 cm) de concreto polimérico f'c=800 kg/cm2, reforzado con fibra de vidrio	Pieza	1.000000	\$1,281.10	\$1,281.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,281.10
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.300000	\$1,322.66	\$396.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$396.80
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.035000	\$1,595.17	\$55.83
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.83
				COSTO DIRECTO:	\$1,733.73
010993	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4"), incluye: trazo cama de arena de 0.10 m. de espesor con ancho de cepa, suministro y tendido.	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	1.050000	\$83.19	\$87.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$87.35
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.055556	\$1,322.66	\$73.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.48
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.012000	\$1,595.17	\$19.14
				SUBTOTAL BASICOS:	\$19.14
				COSTO DIRECTO:	\$179.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010995	Tubo de concreto de 20 cm. de diámetro nivelado y junteado con mortero cemento arena 1:5, incluye: trazo, cama de arena de 0.10 m. de espesor con ancho de cepa, suministro y tendido.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto simple de 20 cm (8") con junta hermética, grado 1	m	1.050000	\$163.84	\$172.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$172.03
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.074074	\$1,322.66	\$97.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.97
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.020000	\$1,595.17	\$31.90
				SUBTOTAL BASICOS:	\$31.90
				COSTO DIRECTO:	\$301.91
010997	Tubo de concreto reforzado de 30 cm de diámetro, nivelado y junteado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: trazo de cama de arena de 0.10 m. de espesor de ancho de cepa, suministro y tendido.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto reforzado de 30 cm (12") con junta hermética, unión espiga-campana, grado 1	m	1.050000	\$581.90	\$611.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$611.00
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.095238	\$1,322.66	\$125.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$125.97
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.028500	\$1,595.17	\$45.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$45.46
				COSTO DIRECTO:	\$782.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010999	Tubo de concreto reforzado de 45 cm de diámetro, nivelado y junteado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: trazo de cama de arena de 0.10 m. de espesor de ancho de cepa, suministro y tendido.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto reforzado de 45 cm (18") con junta hermética, unión espiga-campana, grado 1	m	1.050000	\$717.49	\$753.36
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.250000	\$30.64	\$7.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$761.02
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.142857	\$1,322.66	\$188.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$188.95
	BASICOS				
BA-1:5	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.030000	\$1,595.17	\$47.85
				SUBTOTAL BASICOS:	\$47.85
				COSTO DIRECTO:	\$997.83
040101	Tubo de cobre tipo "M" de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "M" 10 mm (3/8").	m	1.050000	\$71.50	\$75.08
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$75.08
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.025600	\$1,472.11	\$37.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.69
				COSTO DIRECTO:	\$112.76
040103	Tubo de cobre tipo "M" de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "M" 19 mm (3/4").	m	1.050000	\$150.24	\$157.75
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$157.75
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,472.11	\$49.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$49.07
				COSTO DIRECTO:	\$206.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040105	Tubo de cobre tipo "M" de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "M" 32 mm (1 1/4").	m	1.050000	\$338.02	\$354.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$354.92
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.047619	\$1,472.11	\$70.10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$70.10
				COSTO DIRECTO:	\$425.02
040112	Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "L" 13 mm (1/2").	m	1.050000	\$129.88	\$136.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$136.37
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.029412	\$1,472.11	\$43.30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$43.30
				COSTO DIRECTO:	\$179.67
040113	Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "L" 19 mm (3/4").	m	1.050000	\$207.30	\$217.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$217.67
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,472.11	\$49.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$49.07
				COSTO DIRECTO:	\$266.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040115	Tubo de cobre tipo "L" de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "L" 32 mm (1 1/4").	m	1.050000	\$440.61	\$462.64
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$462.64
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.61
				COSTO DIRECTO:	\$536.25
040117	Tubo de cobre tipo "L" de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo rígido de cobre tipo "L" 50 mm (2").	m	1.050000	\$938.21	\$985.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$985.12
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.064516	\$1,472.11	\$94.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$94.97
				COSTO DIRECTO:	\$1,080.10
040119	Tubo de cobre flexible para usos generales de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de cobre flexible para usos generales de 10 mm (3/8").	m	1.050000	\$67.07	\$70.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$70.42
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,472.11	\$49.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$49.07
				COSTO DIRECTO:	\$119.49



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040121	Cople de cobre a cobre de 10 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.040800	\$13.35	\$0.54
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001000	\$171.58	\$0.17
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.010000	\$18.45	\$0.18
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.002000	\$325.08	\$0.65
	Cople de cobre soldable sin ranura de 10 mm (3/8") catalogo 101.	Pieza	1.000000	\$10.36	\$10.36
	Gasolina Magna	l	0.010800	\$18.31	\$0.20
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12.16
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.045400	\$1,472.11	\$66.83
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$66.83
	COSTO DIRECTO:				\$78.99
040123	Cople de cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.002500	\$171.58	\$0.43
	Gasolina Magna	l	0.011900	\$18.31	\$0.22
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.014600	\$18.45	\$0.27
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.050000	\$13.35	\$0.67
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.005000	\$325.08	\$1.63
	Cople de cobre soldable sin ranura de 19 mm (3/4") catalogo 101.	Pieza	1.000000	\$12.24	\$12.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$15.51
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.052300	\$1,472.11	\$76.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$76.99
	COSTO DIRECTO:				\$92.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040125	Cople de cobre a cobre de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.070000	\$13.35	\$0.93
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.004000	\$171.58	\$0.69
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.022500	\$18.45	\$0.42
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.008000	\$325.08	\$2.60
	Cople de cobre soldable sin ranura de 32 mm (1 1/4") catalogo 101.	Pieza	1.000000	\$32.40	\$32.40
	Gasolina Magna	l	0.014800	\$18.31	\$0.27
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$37.38
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.073600	\$1,472.11	\$108.35
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$108.35
			COSTO DIRECTO:		\$145.73
040127	Cople de cobre a cobre de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.034300	\$18.45	\$0.63
	Cople de cobre soldable sin ranura de 50 mm (2") catalogo 101.	Pieza	1.000000	\$83.04	\$83.04
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.013000	\$325.08	\$4.23
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.090000	\$13.35	\$1.20
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.006500	\$171.58	\$1.12
	Gasolina Magna	l	0.018900	\$18.31	\$0.35
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001900	\$47.72	\$0.09
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$90.65
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$121.89
			COSTO DIRECTO:		\$212.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040139	Cople de cobre a fierro exterior de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.001100	\$318.78	\$0.35
	Gasolina Magna	l	0.005400	\$18.31	\$0.10
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.005500	\$18.45	\$0.10
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.020400	\$13.35	\$0.27
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.001500	\$325.08	\$0.49
	Cople de cobre sin ranura de 13 mm, catálogo 101	Pieza	1.000000	\$5.51	\$5.51
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.000800	\$171.58	\$0.14
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.000500	\$47.72	\$0.02
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$6.98
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033300	\$1,472.11	\$49.02
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$49.02
			COSTO DIRECTO:		\$56.00
040141	Cople de cobre a fierro exterior de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003000	\$325.08	\$0.98
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.000700	\$47.72	\$0.03
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.030000	\$13.35	\$0.40
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Sellador Permatex	Pieza	0.002500	\$318.78	\$0.80
	Gasolina Magna	l	0.006600	\$18.31	\$0.12
	Cople de cobre sin ranura de 25 mm, catálogo 101	Pieza	1.000000	\$22.49	\$22.49
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.008900	\$18.45	\$0.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$25.24
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.043700	\$1,472.11	\$64.33
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$64.33
			COSTO DIRECTO:		\$89.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040143	Cople de cobre a hierro exterior de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.000900	\$47.72	\$0.04
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.005000	\$325.08	\$1.63
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.040000	\$13.35	\$0.53
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.013800	\$18.45	\$0.25
	Cople de cobre sin ranura de 38 mm, catálogo 101	Pieza	1.000000	\$50.58	\$50.58
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.002500	\$171.58	\$0.43
	Gasolina Magna	l	0.008000	\$18.31	\$0.15
	Sellador Permatex	Pieza	0.004000	\$318.78	\$1.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$54.89
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.054200	\$1,472.11	\$79.79
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$79.79
			COSTO DIRECTO:		\$134.68
040189	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 19 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	Gasolina Magna	l	0.012300	\$18.31	\$0.23
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.002500	\$171.58	\$0.43
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.050000	\$13.35	\$0.67
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.005200	\$325.08	\$1.69
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.015000	\$18.45	\$0.28
	Codo de 90° de 19 mm (3/4") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	1.000000	\$16.93	\$16.93
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$20.28
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.052300	\$1,472.11	\$76.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$76.99
			COSTO DIRECTO:		\$97.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040191	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 32 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.023200	\$18.45	\$0.43
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.070000	\$13.35	\$0.93
	Codo de 90° de 32 mm (1 1/4") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	1.000000	\$75.55	\$75.55
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.008200	\$325.08	\$2.67
	Gasolina Magna	l	0.015200	\$18.31	\$0.28
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.004000	\$171.58	\$0.69
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$80.61
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.073500	\$1,472.11	\$108.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$108.20
			COSTO DIRECTO:		\$188.81
040192	Codo de cobre a cobre de 90 grados x 38 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.083200	\$13.35	\$1.11
	Codo de 90° de 38 mm (1 1/2") cobre-cobre, catálogo 107.	Pieza	1.000000	\$108.75	\$108.75
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.010700	\$325.08	\$3.48
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001700	\$47.72	\$0.08
	Gasolina Magna	l	0.017200	\$18.31	\$0.31
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.005200	\$171.58	\$0.89
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.029400	\$18.45	\$0.54
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$115.17
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.076500	\$1,472.11	\$112.62
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$112.62
			COSTO DIRECTO:		\$227.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040222	Tee de cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.003900	\$171.58	\$0.67
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001900	\$47.72	\$0.09
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.007700	\$325.08	\$2.50
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.077300	\$13.35	\$1.03
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.022600	\$18.45	\$0.42
	Gasolina Magna	l	0.018400	\$18.31	\$0.34
	Tee de cobre soldable de 19 mm (3/4") catálogo 111.	Pieza	1.000000	\$32.98	\$32.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$38.03
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.077100	\$1,472.11	\$113.50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$113.50
	COSTO DIRECTO:				\$151.53
040223	Tee de cobre a cobre de 25 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002100	\$47.72	\$0.10
	Tee de cobre soldable de 25 mm (1") catálogo 111.	Pieza	1.000000	\$85.77	\$85.77
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.009300	\$325.08	\$3.02
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.092700	\$13.35	\$1.24
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.026700	\$18.45	\$0.49
	Gasolina Magna	l	0.020400	\$18.31	\$0.37
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.004600	\$171.58	\$0.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$91.79
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090400	\$1,472.11	\$133.08
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.08
	COSTO DIRECTO:				\$224.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040225	Tee de cobre a cobre de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Tee de cobre soldable de 38 mm (1 1/2") catálogo 111.	Pieza	1.000000	\$230.73	\$230.73
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.015500	\$325.08	\$5.04
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.123600	\$13.35	\$1.65
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.042500	\$18.45	\$0.78
	Gasolina Magna	l	0.024700	\$18.31	\$0.45
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002500	\$47.72	\$0.12
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.007700	\$171.58	\$1.32
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$242.07
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.110500	\$1,472.11	\$138.92
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$138.92
			COSTO DIRECTO:		\$380.99
040249	Tuerca unión cobre a cobre de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.041200	\$13.35	\$0.55
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.002900	\$325.08	\$0.94
	Tuerca unión cobre-cobre de 13 mm (1/2") catálogo 102.	Pieza	1.000000	\$70.03	\$70.03
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.012200	\$18.45	\$0.23
	Gasolina Magna	l	0.011000	\$18.31	\$0.20
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001400	\$171.58	\$0.24
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$72.24
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.045400	\$1,472.11	\$66.83
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$66.83
			COSTO DIRECTO:		\$139.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040251	Tuerca unión cobre a cobre de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	Tuerca unión cobre-cobre de 19 mm (3/4") catálogo 102.	Pieza	1.000000	\$89.77	\$89.77
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.005000	\$325.08	\$1.63
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.050000	\$13.35	\$0.67
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.014600	\$18.45	\$0.27
	Gasolina Magna	l	0.011900	\$18.31	\$0.22
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.002600	\$171.58	\$0.45
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$93.05
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.052300	\$1,472.11	\$76.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$76.99
			COSTO DIRECTO:		\$170.05
040253	Tuerca unión cobre a cobre de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.014800	\$18.31	\$0.27
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.004000	\$171.58	\$0.69
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.020000	\$13.35	\$0.27
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.022500	\$18.45	\$0.42
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.008000	\$325.08	\$2.60
	Tuerca unión cobre-cobre de 32 mm (1 1/4") catálogo 102.	Pieza	1.000000	\$387.26	\$387.26
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$391.57
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.076500	\$1,472.11	\$112.62
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$112.62
			COSTO DIRECTO:		\$504.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040255	Tuerca unión cobre a cobre de 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.013000	\$325.08	\$4.23
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.034300	\$18.45	\$0.63
	Gasolina Magna	l	0.018900	\$18.31	\$0.35
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001900	\$47.72	\$0.09
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.900000	\$13.35	\$12.02
	Tuerca unión cobre-cobre de 50 mm (2") catálogo 102.	Pieza	1.000000	\$868.38	\$868.38
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.006500	\$171.58	\$1.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$886.81
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090400	\$1,472.11	\$133.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.08
				COSTO DIRECTO:	\$1,019.88
040370	Tuerca unión de cobre a rosca interior de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Tuerca unión de cobre a rosca interior de 13 mm (1/2") catálogo 102H13	Pieza	1.000000	\$152.61	\$152.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$154.59
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.049700	\$1,472.11	\$73.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.16
				COSTO DIRECTO:	\$227.75
040372	Rizo Pigtail de cobre de 1/4", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rizo Pigtail de cobre de 1/4", modelo PTI-1, código 312064	Pieza	1.000000	\$64.83	\$64.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$64.83
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.032258	\$1,472.11	\$47.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$47.49
				COSTO DIRECTO:	\$112.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040374	Manguera flexible para gas de 3/8", de 60 cm de longitud, malla trenzada de acero, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera flexible para gas de 3/8" (10 mm) de 60 cm, con malla trenzada de acero, con tuercas cónicas de latón, modelo FGA-10-060	Pieza	1.000000	\$37.58	\$37.58
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.400000	\$0.76	\$0.30
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$37.88
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$73.61
			COSTO DIRECTO:		\$111.49
040382	Regulador lobo de 13 x 25 mm de alta presión para gas L.P., color rojo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Regulador lobo de 13 x 25 mm de alta presión para gas l.p., color rojo	Pieza	1.000000	\$624.98	\$624.98
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$624.98
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$92.01
			COSTO DIRECTO:		\$716.99
040384	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 19 mm, de 0.95 m de longitud, para presión de 76 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 3/4", de 0.95 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 76 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$648.00	\$648.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.020600	\$299.56	\$6.17
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$654.17
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.143500	\$1,472.11	\$211.25
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$211.25
			COSTO DIRECTO:		\$865.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041258	Suministro de bomba centrífuga de 1/2 H.P.	pieza			
	MATERIALES				
	Bomba centrífuga de 1/2 HP con salida 1" x 1" NPT, 127v, modelo BCHP.50	Pieza	1.000000	\$2,229.40	\$2,229.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,229.40
				COSTO DIRECTO:	\$2,229.40
041259	Suministro de bomba centrífuga de 3/4 H.P.	pieza			
	MATERIALES				
	Bomba centrífuga de 3/4 HP con salida 1" x 1" NPT, 127v, modelo BCHP.75	Pieza	1.000000	\$2,954.12	\$2,954.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,954.12
				COSTO DIRECTO:	\$2,954.12
040289	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pichancha canastilla de bronce de 64 mm (2 1/2") figura 44P, modelo .64	Pieza	1.000000	\$2,052.00	\$2,052.00
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,111.77
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.21
				COSTO DIRECTO:	\$2,258.98
040290	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 75 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	Pichancha canastilla de bronce de 75 mm (3") figura 44P, modelo .75	Pieza	1.000000	\$2,820.41	\$2,820.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,880.18
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,472.11	\$163.57
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$163.57
				COSTO DIRECTO:	\$3,043.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040291	Monomando de empotrar para regadera, acabado cromo, modelo 4472, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.006200	\$299.56	\$1.86
	Monomando de empotrar para regadera, acabado cromo, modelo 4472	Pieza	1.000000	\$2,351.54	\$2,351.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,353.40
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$92.01
				COSTO DIRECTO:	\$2,445.40
040294	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 13 mm (1/2") figura 83, modelo .13	Pieza	1.000000	\$289.52	\$289.52
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$291.54
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$372.80
040296	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 25 mm (1") figura 83, modelo .25	Pieza	1.000000	\$514.95	\$514.95
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$518.97
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056800	\$1,472.11	\$83.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$83.62
				COSTO DIRECTO:	\$602.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040298	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001600	\$47.72	\$0.08
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 38 mm (1 1/2") figura 83, modelo .38	Pieza	1.000000	\$1,255.29	\$1,255.29
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,261.93
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$121.89
COSTO DIRECTO:					\$1,383.82
040299	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002000	\$47.72	\$0.10
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Válvula de compuerta roscable (para servicio de agua) de bronce de 51 mm (2") figura 83, modelo .51	Pieza	1.000000	\$1,955.88	\$1,955.88
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,964.52
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099400	\$1,472.11	\$146.33
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$146.33
COSTO DIRECTO:					\$2,110.85
040301	Válvula de compuerta roscable Fig. 83 de 3/8"(10mm) para agua, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Válvula de compuerta roscable Fig. 83 de 3/8"(10mm) (para agua)	Pieza	1.000000	\$261.38	\$261.38
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
SUBTOTAL MATERIALES:					\$263.40
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055500	\$1,472.11	\$81.70
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$81.70
COSTO DIRECTO:					\$345.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040302	Válvula de compuerta roscable modelo .13 de 1/2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de compuerta roscable modelo .13 de 1/2", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$808.96	\$808.96
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$810.98
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.26
	COSTO DIRECTO:				\$892.24
040303	Válvula de compuerta roscable modelo .19 de 3/4", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de compuerta roscable modelo .19 de 3/4", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$1,025.56	\$1,025.56
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,028.90
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.26
	COSTO DIRECTO:				\$1,110.16
040304	Válvula de compuerta roscable modelo .25 de 1", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001300	\$47.72	\$0.06
	Válvula de compuerta roscable modelo .25 de 1", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$1,799.15	\$1,799.15
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,803.16
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056800	\$1,472.11	\$83.62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$83.62
	COSTO DIRECTO:				\$1,886.78



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040305	Válvula de compuerta roscable modelo .32 de 1-1/4", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.015000	\$47.72	\$0.72
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	Válvula de compuerta roscable modelo .32 de 1-1/4", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$2,742.92	\$2,742.92
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,748.90
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066300	\$1,472.11	\$97.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$97.60
COSTO DIRECTO:					\$2,846.50
040306	Válvula de compuerta roscable modelo .38 de 1-1/2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001600	\$47.72	\$0.08
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
	Válvula de compuerta roscable modelo .38 de 1-1/2", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$3,663.43	\$3,663.43
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,670.07
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$121.89
COSTO DIRECTO:					\$3,791.96
040307	Válvula de compuerta roscable modelo .51 de 2", Fig.22 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Válvula de compuerta roscable modelo .51 de 2", FIG.22 de bronce	Pieza	1.000000	\$5,304.26	\$5,304.26
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5,312.87
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099400	\$1,472.11	\$146.33
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$146.33
COSTO DIRECTO:					\$5,459.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040308	Válvula de compuerta soldable de bronce de 13 mm (1/2") modelo 783.13, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Gasolina Magna	l	0.011000	\$18.31	\$0.20
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.041200	\$13.35	\$0.55
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.011000	\$171.58	\$1.89
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003100	\$325.08	\$1.01
	Válvula de compuerta soldable de bronce de 13 mm (1/2") modelo 783.13	Pieza	1.000000	\$289.52	\$289.52
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$293.21
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$374.47
040309	Válvula de compuerta soldable de bronce de 19 mm (3/4") modelo 783.19, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Válvula de compuerta soldable de bronce de 19 mm (3/4") modelo 783.19	Pieza	1.000000	\$355.82	\$355.82
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	Gasolina Magna	l	0.012300	\$18.31	\$0.23
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.051500	\$13.35	\$0.69
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.002600	\$171.58	\$0.45
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.005200	\$325.08	\$1.69
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$358.93
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$440.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040310	Válvula de compuerta soldable de bronce de 25 mm (1") modelo 783.25, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.004500	\$171.58	\$0.77
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.008500	\$325.08	\$2.76
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.065000	\$13.35	\$0.87
	Gasolina Magna	l	0.015500	\$18.31	\$0.28
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001600	\$47.72	\$0.08
	Válvula de compuerta soldable de bronce de 25 mm (1") modelo 783.25	Pieza	1.000000	\$499.04	\$499.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$503.80
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056800	\$1,472.11	\$83.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$83.62
				COSTO DIRECTO:	\$587.42
040311	Válvula de compuerta soldable de bronce de 38 mm (1 1/2") modelo 783.38, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de compuerta soldable de bronce de 38 mm (1 1/2") modelo 783.38	Pieza	1.000000	\$1,244.28	\$1,244.28
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.005200	\$171.58	\$0.89
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.010300	\$325.08	\$3.35
	Gasolina Magna	l	0.016500	\$18.31	\$0.30
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001600	\$47.72	\$0.08
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.082400	\$13.35	\$1.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,250.00
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$121.89
				COSTO DIRECTO:	\$1,371.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040312	Válvula de compuerta soldable de bronce de 51 mm (2") modelo 783.51, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002000	\$47.72	\$0.10
	Gasolina Magna	l	0.019500	\$18.31	\$0.36
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.092700	\$13.35	\$1.24
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.006700	\$171.58	\$1.15
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.013400	\$325.08	\$4.36
	Válvula de compuerta soldable de bronce de 51 mm (2") modelo 783.51	Pieza	1.000000	\$1,974.29	\$1,974.29
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,981.49
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099400	\$1,472.11	\$146.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$146.33
				COSTO DIRECTO:	\$2,127.81
040315	Válvula de globo roscable de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Válvula de globo roscable de bronce de 13 mm (3") figura 95, modelo .13	Pieza	1.000000	\$1,384.04	\$1,384.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,386.02
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$1,467.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040316	Válvula de globo roscable de bronce de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Válvula de globo roscable de bronce de 19 mm (3/4") figura 95, modelo .19	Pieza	1.000000	\$1,940.72	\$1,940.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,944.00
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$2,025.26
040317	Válvula de globo roscable de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Válvula de globo roscable de bronce de 25 mm (1") figura 95, modelo .25	Pieza	1.000000	\$2,763.61	\$2,763.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,767.56
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056800	\$1,472.11	\$83.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$83.62
				COSTO DIRECTO:	\$2,851.18
040318	Válvula de globo roscable de bronce de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de globo roscable de bronce de 32 mm (1 1/4") figura 95, modelo .32	Pieza	1.000000	\$4,634.28	\$4,634.28
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,639.54
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066300	\$1,472.11	\$97.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.60
				COSTO DIRECTO:	\$4,737.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040319	Válvula de globo roscable de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
	Válvula de globo roscable de bronce de 38 mm (1 1/2") figura 95, modelo .38	Pieza	1.000000	\$5,317.36	\$5,317.36
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,323.93
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$121.89
	COSTO DIRECTO:				\$5,445.82
040320	Válvula de globo roscable de bronce de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de globo roscable de bronce de 51 mm (2") figura 95, modelo .51	Pieza	1.000000	\$7,895.69	\$7,895.69
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7,904.23
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099400	\$1,472.11	\$146.33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$146.33
	COSTO DIRECTO:				\$8,050.56
040352	Válvula para flotador modelo .13 de 1/2", Fig.04 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Válvula para flotador modelo .13 de 1/2", FIG.04 de bronce	Pieza	1.000000	\$246.65	\$246.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$248.63
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.124300	\$1,472.11	\$182.98
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$182.98
	COSTO DIRECTO:				\$431.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040353	Válvula para flotador modelo .19 de 3/4", Fig.04 de bronce, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Válvula para flotador modelo .19 de 3/4", FIG.04 de bronce	Pieza	1.000000	\$456.31	\$456.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$459.59
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.124300	\$1,472.11	\$182.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$182.98
				COSTO DIRECTO:	\$642.58
040359	Juego de llaves de empotrar roscables de 13 mm (1/2") modelo 52, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Juego de llaves de empotrar roscables de 13 mm (1/2") modelo 52	Pieza	1.000000	\$675.80	\$675.80
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Gasolina Magna	l	0.011000	\$18.31	\$0.20
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003100	\$325.08	\$1.01
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$679.29
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055200	\$1,472.11	\$81.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$81.26
				COSTO DIRECTO:	\$760.55



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040360	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 15 mm (1/2") extremos roscados, figura 7711, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 15 mm (1/2") extremos roscados, figura 7711	Pieza	1.000000	\$231.88	\$231.88
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Sellador Permatex	Pieza	0.062000	\$318.78	\$19.76
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$251.69
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055500	\$1,472.11	\$81.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.70
	COSTO DIRECTO:				\$333.39
040361	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 20 mm (3/4") extremos roscados, figura 7711, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de bola flotante clase 600 WOG de 20 mm (3/4") extremos roscados, figura 7711	Pieza	1.000000	\$235.73	\$235.73
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001200	\$47.72	\$0.06
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$239.07
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055500	\$1,472.11	\$81.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.70
	COSTO DIRECTO:				\$320.77
040430	Tubo de fierro fundido de 50 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.412000	\$70.57	\$29.07
	Estopa alquitranada	kg	0.206000	\$64.73	\$13.33
	Gasolina Magna	l	0.105600	\$18.31	\$1.93
	Tubo Fo.Fo. con campana de 2"(51 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	1.000000	\$652.09	\$652.09
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$696.43
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.121900	\$1,472.11	\$179.45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$179.45
	COSTO DIRECTO:				\$875.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040431	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo Fo.Fo. con campana de 4"(102 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	1.000000	\$1,234.48	\$1,234.48
	Estopa alquitranada	kg	0.309000	\$64.73	\$20.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Gasolina Magna	l	0.137300	\$18.31	\$2.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,315.15
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,472.11	\$201.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$201.68
	COSTO DIRECTO:				\$1,516.82
040432	Tubo de fierro fundido de 150 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo Fo.Fo. con campana de 6"(152 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	1.000000	\$1,836.00	\$1,836.00
	Estopa alquitranada	kg	0.412000	\$64.73	\$26.67
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.236000	\$70.57	\$87.22
	Gasolina Magna	l	0.196200	\$18.31	\$3.59
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,185.52
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.156200	\$1,472.11	\$229.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$196.38
	COSTO DIRECTO:				\$1,381.90
040433	Tubo de fierro fundido de 200 mm diámetro con 1 campana de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo Fo.Fo. con campana de 8"(203 mm) x 3.5 m de longitud	Pieza	1.000000	\$5,798.39	\$5,798.39
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.854000	\$70.57	\$130.84
	Gasolina Magna	l	0.274000	\$18.31	\$5.02
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,974.25
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.274000	\$1,472.11	\$403.36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$403.36
	COSTO DIRECTO:				\$6,377.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040435	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro de 3.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Estopa alquitranada	kg	0.309000	\$64.73	\$20.00
	Gasolina Magna	l	0.137600	\$18.31	\$2.52
	Tubo Fo.Fo. con campana de 4"(102 mm) x 1.52 m de longitud	Pieza	1.000000	\$1,234.48	\$1,234.48
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,315.15
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.156200	\$1,472.11	\$229.94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$229.94
				COSTO DIRECTO:	\$1,545.09
040438	Tubo de fierro fundido de 100 mm diámetro con 2 campanas de 1.50 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro fundido de 100 mm. diámetro con 2 campanas de 1.50 m.	Pieza	1.000000	\$569.55	\$569.55
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.648000	\$70.57	\$116.30
	Gasolina Magna	l	0.274600	\$18.31	\$5.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$730.88
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.274000	\$1,472.11	\$403.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$403.36
				COSTO DIRECTO:	\$1,134.24
040450	Codo de fierro fundido de 90 grados x 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro fundido de 90° de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$152.95	\$152.95
	Estopa alquitranada	kg	0.206000	\$64.73	\$13.33
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.412000	\$70.57	\$29.07
	Gasolina Magna	l	0.105600	\$18.31	\$1.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$197.29
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.081600	\$1,472.11	\$120.12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$120.12
				COSTO DIRECTO:	\$317.42



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040451	Codo de fierro fundido de 90 grados x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro fundido de 90° de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$294.90	\$294.90
	Estopa alquitranada	kg	0.309000	\$64.73	\$20.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Gasolina Magna	l	0.137600	\$18.31	\$2.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$375.57
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.095800	\$1,472.11	\$141.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$141.03
	COSTO DIRECTO:				\$516.60
040452	Codo de fierro fundido de 90 grados x 152 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro fundido de 90° de 152 mm (6") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$763.85	\$763.85
	Estopa alquitranada	kg	0.412000	\$64.73	\$26.67
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.236000	\$70.57	\$87.22
	Gasolina Magna	l	0.196200	\$18.31	\$3.59
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$881.34
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.104200	\$1,472.11	\$153.39
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$153.39
	COSTO DIRECTO:				\$1,034.73
040453	Codo de fierro fundido de 90 grados x 203 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro fundido de 90° de 203 mm (8") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$1,851.69	\$1,851.69
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.854000	\$70.57	\$130.84
	Gasolina Magna	l	0.274000	\$18.31	\$5.02
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,027.55
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.168900	\$1,472.11	\$248.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$248.64
	COSTO DIRECTO:				\$2,276.19



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040455	Codo de fierro fundido de 45 grados x 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo Fo.Fo. de 45° x 2"(51 mm) modelo M397	Pieza	1.000000	\$126.85	\$126.85
	Estopa alquitranada	kg	0.206000	\$64.73	\$13.33
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.412000	\$70.57	\$29.07
	Gasolina Magna	l	0.105600	\$18.31	\$1.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$171.19
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.081633	\$1,472.11	\$120.17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$120.17
	COSTO DIRECTO:				\$291.37
040456	De fierro fundido de 45 grados x 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo Fo.Fo. de 45° x 4"(102 mm) modelo M398	Pieza	1.000000	\$228.17	\$228.17
	Estopa alquitranada	kg	0.309000	\$64.73	\$20.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Gasolina Magna	l	0.137600	\$18.31	\$2.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$308.84
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.095800	\$1,472.11	\$141.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$141.03
	COSTO DIRECTO:				\$449.87
040472	Codo doble de fierro fundido de 90° x 51 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo doble de fierro fundido de 90° de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$306.16	\$306.16
	Adaptador de fierro fundido de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	2.000000	\$113.88	\$227.76
	Gasolina Magna	l	0.206000	\$18.31	\$3.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$537.69
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.108400	\$1,472.11	\$159.58
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$159.58
	COSTO DIRECTO:				\$697.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040473	Codo doble de fierro fundido de 90 grados x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro fundido de 90° de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$294.90	\$294.90
	Gasolina Magna	l	0.412000	\$18.31	\$7.54
	Adaptador de fierro fundido de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	2.000000	\$301.67	\$603.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$905.78
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.129200	\$1,472.11	\$190.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$190.20
				COSTO DIRECTO:	\$1,095.98
040475	Codo doble de fierro fundido de 90° x 102 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo doble de fierro fundido de 90° de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$661.10	\$661.10
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.648000	\$70.57	\$116.30
	Gasolina Magna	l	0.275200	\$18.31	\$5.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$822.44
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.191600	\$1,472.11	\$282.06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$282.06
				COSTO DIRECTO:	\$1,104.50
040477	Yee sencilla de fierro fundido de 51 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 51 mm (2") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$232.53	\$232.53
	Estopa alquitranada	kg	0.412000	\$64.73	\$26.67
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Gasolina Magna	l	0.211200	\$18.31	\$3.87
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$321.22
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.266600	\$1,472.11	\$392.47
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$392.47
				COSTO DIRECTO:	\$713.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040478	Yee sencilla de fierro fundido de 102 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 102 mm (4") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$554.42	\$554.42
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.648000	\$70.57	\$116.30
	Gasolina Magna	l	0.275200	\$18.31	\$5.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$715.76
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.273200	\$1,472.11	\$402.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$402.18
	COSTO DIRECTO:				\$1,117.94
040479	Yee sencilla de fierro fundido de 152 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 152 mm (6") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$1,008.70	\$1,008.70
	Estopa alquitranada	kg	0.857000	\$64.73	\$55.47
	Lingote de plomo para retacar	kg	2.570900	\$70.57	\$181.43
	Gasolina Magna	l	0.392400	\$18.31	\$7.18
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,252.79
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.314400	\$1,472.11	\$462.83
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$462.83
	COSTO DIRECTO:				\$1,715.62
040480	Yee sencilla de fierro fundido de 203 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 203 mm (8") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$2,416.81	\$2,416.81
	Estopa alquitranada	kg	1.236000	\$64.73	\$80.01
	Lingote de plomo para retacar	kg	3.708000	\$70.57	\$261.67
	Gasolina Magna	l	0.548000	\$18.31	\$10.03
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,768.52
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.549400	\$1,472.11	\$808.78
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$808.78
	COSTO DIRECTO:				\$3,577.30



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040488	Yee doble de fierro fundido de 102 x 51 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Gasolina Magna	l	0.348800	\$18.31	\$6.39
	Yee doble de fierro fundido de 1 campana de 102 x 51 mm (4 x 2") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$540.97	\$540.97
	Estopa alquitranada	kg	0.721000	\$64.73	\$46.67
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.648000	\$70.57	\$116.30
SUBTOTAL MATERIALES:					\$710.33
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.371700	\$1,472.11	\$547.18
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$547.18
COSTO DIRECTO:					\$1,257.51
040489	Yee doble de fierro fundido de 152 x 102 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Yee doble de fierro fundido de 1 campana de 152 x 102 mm (6 x 4") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$1,377.03	\$1,377.03
	Estopa alquitranada	kg	1.030000	\$64.73	\$66.67
	Lingote de plomo para retacar	kg	2.884000	\$70.57	\$203.52
	Gasolina Magna	l	0.471400	\$18.31	\$8.63
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,655.86
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.444400	\$1,472.11	\$654.21
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$654.21
COSTO DIRECTO:					\$2,310.06
040490	Yee doble de fierro fundido de 203 x 152 mm, de 1 campana, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Lingote de plomo para retacar	kg	4.326000	\$70.57	\$305.29
	Estopa alquitranada	kg	1.442000	\$64.73	\$93.34
	Yee sencilla de fierro fundido de 1 campana de 200 x 150 mm (8x6") tipo TISA	Pieza	1.000000	\$1,728.31	\$1,728.31
	Gasolina Magna	l	0.666400	\$18.31	\$12.20
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,139.14
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.740700	\$1,472.11	\$1,090.39
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,090.39
COSTO DIRECTO:					\$3,229.53



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040506	Tee de fierro fundido de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.211200	\$18.31	\$3.87
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Tee de Fo.Fo. Bridada de 2" x 2" (51x51 mm)	Pieza	1.000000	\$1,421.93	\$1,421.93
	Estopa alquitranada	kg	0.412000	\$64.73	\$26.67
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,510.62
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.243900	\$1,472.11	\$359.05
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$359.05
	COSTO DIRECTO:				\$1,869.66
040507	Tee de fierro fundido de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.648000	\$70.57	\$116.30
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Gasolina Magna	l	0.275200	\$18.31	\$5.04
	Tee de Fo.Fo. Bridada de 4" x 4" (100x100 mm)	Pieza	1.000000	\$3,991.57	\$3,991.57
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$4,152.91
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.316400	\$1,472.11	\$465.78
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$465.78
	COSTO DIRECTO:				\$4,618.69
040508	Tee de fierro fundido de 100 x 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa alquitranada	kg	0.515000	\$64.73	\$33.34
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.236000	\$70.57	\$87.22
	Gasolina Magna	l	0.243200	\$18.31	\$4.45
	Tee de Fo.Fo. Bridada de 4" x 2" (100x51 mm)	Pieza	1.000000	\$3,184.49	\$3,184.49
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,309.50
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.243900	\$1,472.11	\$359.05
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$359.05
	COSTO DIRECTO:				\$3,668.55



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040530	Trampa sanitaria tipo "P" de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Trampa sanitaria tipo "P" de 2" (50 mm) de acero inoxidable	Pieza	1.000000	\$250.82	\$250.82
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$250.82
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.114600	\$1,472.11	\$168.70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$168.70
				COSTO DIRECTO:	\$419.52
040531	Trampa sanitaria tipo "P" de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Trampa sanitaria tipo "P" de 4" (100 mm) de acero inoxidable	Pieza	1.000000	\$707.35	\$707.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$707.35
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.133300	\$1,472.11	\$196.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$196.23
				COSTO DIRECTO:	\$903.58
040542	Tapón registro ciego de fierro fundido de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa alquitranada	kg	0.206000	\$64.73	\$13.33
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.412000	\$70.57	\$29.07
	Gasolina Magna	l	0.105600	\$18.31	\$1.93
	Tapón registro ciego de fierro fundido de 51 mm (2") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$369.70	\$369.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$414.04
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.075000	\$1,472.11	\$110.41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$110.41
				COSTO DIRECTO:	\$524.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040543	Tapón registro ciego de fierro fundido de 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón registro ciego de fierro fundido de 102 mm (4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$189.13	\$189.13
	Estopa alquitranada	kg	0.309000	\$64.73	\$20.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	0.824000	\$70.57	\$58.15
	Gasolina Magna	l	0.137600	\$18.31	\$2.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$269.80
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090900	\$1,472.11	\$133.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.82
	COSTO DIRECTO:				\$403.62
040544	Tapón registro ciego de fierro fundido de 152 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.196200	\$18.31	\$3.59
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.236000	\$70.57	\$87.22
	Estopa alquitranada	kg	0.412000	\$64.73	\$26.67
	Tapón registro ciego de fierro fundido de 152 mm (6") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$313.50	\$313.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$430.99
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.111100	\$1,472.11	\$163.55
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$163.55
	COSTO DIRECTO:				\$594.54
040545	Tapón registro ciego de fierro fundido de 203 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.274000	\$18.31	\$5.02
	Estopa alquitranada	kg	0.618000	\$64.73	\$40.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.854000	\$70.57	\$130.84
	Tapón registro ciego de fierro fundido de 203 mm (8") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$790.37	\$790.37
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$966.23
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142800	\$1,472.11	\$210.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$210.22
	COSTO DIRECTO:				\$1,176.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040556	Reducción de fierro fundido de 102 x 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción de fierro fundido de 102 x 51 mm (4 x 2") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$187.53	\$187.53
	Gasolina Magna	l	0.243200	\$18.31	\$4.45
	Estopa alquitranada	kg	0.515000	\$64.73	\$33.34
	Lingote de plomo para retacar	kg	1.236000	\$70.57	\$87.22
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$312.54
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.095800	\$1,472.11	\$141.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$141.03
	COSTO DIRECTO:				\$453.57
040557	Reducción de fierro fundido de 152 x 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción de fierro fundido de 152 x 102 mm (6 x 4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$377.34	\$377.34
	Lingote de plomo para retacar	kg	2.060000	\$70.57	\$145.37
	Gasolina Magna	l	0.333800	\$18.31	\$6.11
	Estopa alquitranada	kg	0.721000	\$64.73	\$46.67
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$575.50
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.104200	\$1,472.11	\$153.39
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$153.39
	COSTO DIRECTO:				\$728.89
040558	Reducción de fierro fundido de 203 x 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción de fierro fundido de 203 x 102 mm (8 x 4") tipo TAR-TISA	Pieza	1.000000	\$712.31	\$712.31
	Estopa alquitranada	kg	0.927000	\$64.73	\$60.00
	Lingote de plomo para retacar	kg	2.678000	\$70.57	\$188.99
	Gasolina Magna	l	0.411600	\$18.31	\$7.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$968.84
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.168900	\$1,472.11	\$248.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$248.64
	COSTO DIRECTO:				\$1,217.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040569	Tubo de plomo de 100 x 3 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de plomo de 100 mm. x 1/16" de espesor	m	1.000000	\$742.00	\$742.00
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	1.000000	\$325.08	\$325.08
	Gasolina Magna	l	0.515000	\$18.31	\$9.43
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.250000	\$18.45	\$4.61
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,081.12
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$147.21
	COSTO DIRECTO:				\$1,228.33
040570	Tubo de plomo reforzado de 25 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo plomo reforzado 25 mm	m	1.000000	\$530.77	\$530.77
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.250000	\$18.45	\$4.61
	Gasolina Magna	l	0.257500	\$18.31	\$4.71
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.250000	\$325.08	\$81.27
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$621.37
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056200	\$1,472.11	\$82.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$82.73
	COSTO DIRECTO:				\$704.10



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040571	Tubo de plomo de 50 mm x 1/16" de espesor, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de plomo de 50 mm. x 1/16" de espesor	m	1.000000	\$1,172.38	\$1,172.38
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.500000	\$325.08	\$162.54
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.250000	\$18.45	\$4.61
	Gasolina Magna	l	0.257500	\$18.31	\$4.71
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,344.25
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056200	\$1,472.11	\$82.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$82.73
	COSTO DIRECTO:				\$1,426.98
040572	Tubo de plomo de 100 mm x 1/16" de espesor, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo plomo delgado de 100 mm (4") x 3 m	m	1.000000	\$742.00	\$742.00
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	1.000000	\$325.08	\$325.08
	Gasolina Magna	l	0.515000	\$18.31	\$9.43
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.250000	\$18.45	\$4.61
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,081.12
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$147.21
	COSTO DIRECTO:				\$1,228.33
040573	Cuello de cera para WC (sin guía), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cuello de cera para WC (sin guía)	Pieza	1.000000	\$23.65	\$23.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$23.65
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.011238	\$1,472.11	\$16.54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$16.54
	COSTO DIRECTO:				\$40.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040574	Tapa ciega para cespól de 4" cromada modelo Zamac, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapa ciega para cespól de 4" cromada marca Valezzi modelo Zamac	Pieza	1.000000	\$314.99	\$314.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$314.99
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083400	\$1,472.11	\$122.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$122.77
				COSTO DIRECTO:	\$437.76
040575	Tapa ciega cromada para cespól, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapa ciega cromada "VALEZZI" para cespól. 10 cm	Pieza	1.000000	\$314.99	\$314.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$314.99
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.124900	\$1,472.11	\$183.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$183.87
				COSTO DIRECTO:	\$498.86
040577	Coladera de una boca para interior, con rejilla redonda de 99 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de una boca para piso en interiores, con rejilla redonda con sello hidráulico, modelo 24.	Pieza	1.000000	\$1,423.28	\$1,423.28
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,483.05
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$294.42
				COSTO DIRECTO:	\$1,777.47



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040578	Coladera de tres bocas para interior, con rejilla redonda de 99 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de tres bocas para piso en interiores, con rejilla redonda y sello hidráulico, modelo 25.	Pieza	1.000000	\$1,583.62	\$1,583.62
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,643.39
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$294.42
			COSTO DIRECTO:		\$1,937.81
040579	Coladera de rejilla rectangular de 386 mm de largo, para exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") tipo industrial, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	Coladera de rejilla rectangular con campana, para piso en exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, con sello hidráulico, modelo 2714.	Pieza	1.000000	\$4,879.01	\$4,879.01
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$4,938.78
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.277778	\$1,472.11	\$408.92
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$408.92
			COSTO DIRECTO:		\$5,347.70
040585	Coladera de rejilla redonda con campana, para exteriores, para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de rejilla redonda con campana, para piso en exteriores, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar con sello hidráulico, modelo 2514.	Pieza	1.000000	\$2,330.17	\$2,330.17
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,389.94
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,472.11	\$490.70
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$490.70
			COSTO DIRECTO:		\$2,880.64



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040586	Coladera de rejilla redonda de 208 mm, con canastilla para sedimentos, para jardín o azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de rejilla redonda con canastilla para sedimentos, para jardín o azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, modelo 5424.	Pieza	1.000000	\$2,565.52	\$2,565.52
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,625.29
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.42
	COSTO DIRECTO:				\$2,919.71
040587	Coladera de cúpula para azotea de 114 mm de diámetro, con conexión para tubo de 102 mm, para roscar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	Coladera de cúpula para azotea, con conexión para tubo de 102 mm (4") para roscar, modelo 444.	Pieza	1.000000	\$1,323.79	\$1,323.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,383.56
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.178571	\$1,472.11	\$262.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$262.88
	COSTO DIRECTO:				\$1,646.44
040588	Coladera de rejilla cuadrada de acero inoxidable con campana, para exteriores con conexión para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de rejilla cuadrada, para piso en exteriores, de acero inoxidable con campana, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar con sello hidráulico, modelo 2584.	Pieza	1.000000	\$6,774.14	\$6,774.14
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,833.91
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,472.11	\$245.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$245.35
	COSTO DIRECTO:				\$7,079.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040589	Coladera de pretil para azotea para tubo de 102 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Coladera de pretil para azotea, conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar, modelo 4954.	Pieza	1.000000	\$2,288.79	\$2,288.79
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.092700	\$299.56	\$27.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,316.56
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.153846	\$1,472.11	\$226.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$226.48
	COSTO DIRECTO:				\$2,543.04
040590	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pichancha canastilla de bronce de 32 mm (1 1/4") figura 44P, modelo .32	Pieza	1.000000	\$551.52	\$551.52
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$611.29
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$73.61
	COSTO DIRECTO:				\$684.90
040591	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.030000	\$318.78	\$9.56
	Pichancha canastilla de bronce de 50 mm (2") figura 44P, modelo .51	Pieza	1.000000	\$1,047.68	\$1,047.68
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,057.24
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.058824	\$1,472.11	\$86.60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$86.60
	COSTO DIRECTO:				\$1,143.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040593	Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 l/min, con capacidad de 18 kg, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 l/min, con capacidad de 18 kg, con conexión para tubo de 2" para roscar, modelo IG-20.	Pieza	1.000000	\$14,512.85	\$14,512.85
	Gasolina Magna	l	0.206000	\$18.31	\$3.77
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.250000	\$299.56	\$74.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$14,591.51
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.111111	\$1,472.11	\$1,635.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,635.68
	COSTO DIRECTO:				\$16,227.19
040595	Trampa para vapor de cubeta invertida Series 800 de 1/2" (13mm) en hierro fundido, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Trampa para vapor de cubeta invertida Series 800 de 1/2" (13mm) en hierro fundido	Pieza	1.000000	\$5,293.19	\$5,293.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,293.19
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.091700	\$1,472.11	\$134.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$134.99
	COSTO DIRECTO:				\$5,428.18
040597	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/8" (9 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/8" (9 mm) de acero inoxidable	Pieza	1.000000	\$3,417.84	\$3,417.84
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,419.82
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.079200	\$1,472.11	\$116.59
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$116.59
	COSTO DIRECTO:				\$3,536.41



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040598	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 1/2" (13 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 1/2" (13 mm) de acero inoxidable	Pieza	1.000000	\$4,366.60	\$4,366.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,368.58
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.079200	\$1,472.11	\$116.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$116.59
				COSTO DIRECTO:	\$4,485.17
040599	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/4" (19 mm) de acero inoxidable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Trampa térmodinámica modelo TD 52 de 3/4" (19 mm) de acero inoxidable	Pieza	1.000000	\$6,387.35	\$6,387.35
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,390.63
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.079200	\$1,472.11	\$116.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$116.59
				COSTO DIRECTO:	\$6,507.22
040603	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 1/2" (13 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.000000	\$96.68	\$96.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$96.68
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035400	\$1,472.11	\$52.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.11
				COSTO DIRECTO:	\$148.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040621	Tuerca cónica reducción de 13x10 mm (1/2" x 3/8") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca cónica reducida de 13x10 mm (1/2" x 3/8") catálogo 30-F.	Pieza	1.000000	\$18.67	\$18.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18.67
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.049700	\$1,472.11	\$73.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.16
				COSTO DIRECTO:	\$91.83
040622	Tuerca cónica corta de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca cónica corta de 13 mm (1/2") catálogo 21-FS.	Pieza	1.000000	\$16.59	\$16.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16.59
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.049700	\$1,472.11	\$73.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.16
				COSTO DIRECTO:	\$89.75
040732	Válvula de acoplamiento rápido de 19 mm diámetro bockner., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Valvula de acoplamiento rapido 19 mm	Pieza	1.000000	\$810.60	\$810.60
	Sellador Permatex	Pieza	0.010000	\$318.78	\$3.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$813.79
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.027600	\$1,472.11	\$40.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$40.63
				COSTO DIRECTO:	\$854.42



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040855	Válvula de alivio de bronce de 13 mm (1/2") extremos roscados NPT, modelo 2B20, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de alivio de bronce de 13 mm (1/2") extremos roscados NPT, modelo 2B20	Pieza	1.000000	\$119.61	\$119.61
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.003200	\$299.56	\$0.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$120.57
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055500	\$1,472.11	\$81.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.70
	COSTO DIRECTO:				\$202.27
040856	Válvula de alivio de bronce de 19 mm (3/4") extremos roscados NPT, modelo 2B20, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula de alivio de bronce de 19 mm (3/4") extremos roscados NPT, modelo 2B20	Pieza	1.000000	\$285.73	\$285.73
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.005500	\$299.56	\$1.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$287.38
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055500	\$1,472.11	\$81.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$81.70
	COSTO DIRECTO:				\$369.08
040882	Válvula reguladora de presión marca "SARCO" modelo 25 p de 51mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.030000	\$318.78	\$9.56
	Válvula reguladora de presión marca "SARCO" modelo 25 p de 51mm	Pieza	1.000000	\$558.36	\$558.36
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002200	\$47.72	\$0.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$568.03
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,472.11	\$736.06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$736.06
	COSTO DIRECTO:				\$1,304.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040883	Manómetro con diámetro de carátula de 2-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-4 kg/cm2 (60 PSI), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manómetro con diámetro de carátula de 2-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-4 kg/cm2 (60 PSI) con conexión inferior en latón de 1/4" NPT, caja metálica color negro, mirilla de vidrio, exactitud 2% escala completa, modelo 63100/4-4	Pieza	1.000000	\$237.20	\$237.20
	Sellador Permatex	Pieza	0.018300	\$318.78	\$5.83
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$243.08
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$58.88
	COSTO DIRECTO:				\$301.97
041185	Llave de nariz semi compacta para manguera de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006000	\$318.78	\$1.91
	Llave de nariz semi compacta de 13 mm (1/2") figura 19N, modelo .13	Pieza	1.000000	\$62.00	\$62.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$63.91
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.026900	\$1,472.11	\$39.60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.60
	COSTO DIRECTO:				\$103.51
041187	Llave de inserción de 25 mm tipo 10b., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Llave intersec.25mm NIBCO 10B	Pieza	1.000000	\$278.18	\$278.18
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$278.18
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056800	\$1,472.11	\$83.62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$83.62
	COSTO DIRECTO:				\$361.80



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041188	Caja para llave de banquetta de fierro fundido, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja para llave de banquetta bota larga	Pieza	1.000000	\$273.00	\$273.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$273.00
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.124300	\$1,472.11	\$182.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$182.98
				COSTO DIRECTO:	\$455.98
041190	Llave de retención modelo SF-008-C, marca Helvex o similar en calidad, incluye: colocación de tubo. alimentadores y chapetones, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Llave de retención armada cromada, modelo SF-008-C	Pieza	1.000000	\$905.08	\$905.08
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.010000	\$299.56	\$3.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$908.08
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083000	\$1,472.11	\$122.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$122.19
				COSTO DIRECTO:	\$1,030.26
020220	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 13 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.020000	\$18.45	\$0.37
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Cople conduit de PVC pesado de 13 mm (1/2") modelo COPP013	Pieza	1.000000	\$3.24	\$3.24
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.000400	\$227.22	\$0.09
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 13 mm (1/2") x 3m, modelo TPP0133	m	1.050000	\$13.89	\$14.58
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$20.20
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008929	\$1,505.42	\$13.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.44
				COSTO DIRECTO:	\$33.64



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020221	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 19 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Cople conduit de PVC pesado de 19 mm (3/4") modelo COPP019	Pieza	1.000000	\$3.65	\$3.65
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.029400	\$18.45	\$0.54
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.000600	\$227.22	\$0.14
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 19 mm (3/4") x 3m, modelo TPP0193	m	1.050000	\$18.19	\$19.10
SUBTOTAL MATERIALES:					\$25.34
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.009804	\$1,505.42	\$14.76
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$14.76
COSTO DIRECTO:					\$40.10
020222	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 25 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.038400	\$18.45	\$0.71
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.000800	\$227.22	\$0.18
	Cople conduit de PVC pesado de 25 mm (1") modelo COPP025	Pieza	1.000000	\$5.67	\$5.67
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 25 mm (1") x 3m, modelo TPP0253	m	1.050000	\$23.02	\$24.17
SUBTOTAL MATERIALES:					\$32.64
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010870	\$1,505.42	\$16.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$16.36
COSTO DIRECTO:					\$49.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020223	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 32 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.001000	\$227.22	\$0.23
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.050000	\$18.45	\$0.92
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Cople conduit de PVC pesado de 32 mm (1 1/4") modelo COPP032	Pieza	1.000000	\$11.04	\$11.04
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 32 mm (1 1/4") x 3m, modelo TPP0323	m	1.050000	\$31.41	\$32.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$47.08
00-M0003	MANO DE OBRA Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012987	\$1,505.42	\$19.55
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$19.55
				COSTO DIRECTO:	\$66.63
020224	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 38 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cople conduit de PVC pesado de 38 mm (1 1/2") modelo COPP038	Pieza	1.000000	\$13.55	\$13.55
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.001200	\$227.22	\$0.27
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.058800	\$18.45	\$1.08
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 38 mm (1 1/2") x 3m, modelo TPP0383	m	1.050000	\$41.21	\$43.27
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$60.09
00-M0003	MANO DE OBRA Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.015385	\$1,505.42	\$23.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$23.16
				COSTO DIRECTO:	\$83.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020225	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 50 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.001900	\$227.22	\$0.43
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.076900	\$18.45	\$1.42
	Cople conduit de PVC pesado de 50 mm (2") modelo COPP051	Pieza	1.000000	\$33.13	\$33.13
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 50 mm (2") x 3m, modelo TPP0513	m	1.050000	\$63.51	\$66.69
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$103.58
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017544	\$1,505.42	\$26.41
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$26.41
	COSTO DIRECTO:				\$129.99
020226	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 64 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cople conduit de PVC pesado de 60 mm (2 1/2") modelo CNPP063	Pieza	1.000000	\$63.28	\$63.28
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.100000	\$18.45	\$1.85
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.002400	\$227.22	\$0.55
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 60 mm (2 1/2") x 3m, modelo TPP0633	m	1.050000	\$87.51	\$91.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$159.47
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021739	\$1,505.42	\$32.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.73
	COSTO DIRECTO:				\$192.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020227	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 76 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.002800	\$227.22	\$0.64
	Cople conduit de PVC pesado de 75 mm (3") modelo CNPP076	Pieza	1.000000	\$118.56	\$118.56
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.111100	\$18.45	\$2.05
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 75 mm (3") x 3m, modelo TPP0763	m	1.050000	\$110.19	\$115.70
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$238.86
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.027027	\$1,505.42	\$40.69
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$40.69
			COSTO DIRECTO:		\$279.55
020228	Tubo conduit de P.V.C. tipo pesado de 102 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.003700	\$227.22	\$0.84
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.142800	\$18.45	\$2.63
	Tubo conduit de PVC tipo pesado de 100 mm (4") x 3m, modelo TPP1003	m	1.050000	\$161.18	\$169.24
	Cople conduit de PVC pesado de 100 mm (4") modelo CNPP100	Pieza	1.000000	\$110.00	\$110.00
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$284.63
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.030303	\$1,505.42	\$45.62
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$45.62
			COSTO DIRECTO:		\$330.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020229	Curva conduit de P.V.C. pesado de 13 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.000800	\$227.22	\$0.18
	Curva PES conduit de PVC pesado de 13 mm (1/2") modelo 69393	Pieza	1.000000	\$6.01	\$6.01
SUBTOTAL MATERIALES:					\$6.19
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.004500	\$1,505.42	\$6.77
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$6.77
COSTO DIRECTO:					\$12.97
020230	Curva conduit de P.V.C. pesado de 19 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.001200	\$227.22	\$0.27
	Curva PES conduit de PVC pesado de 19 mm (3/4") modelo 69394	Pieza	1.000000	\$8.06	\$8.06
SUBTOTAL MATERIALES:					\$8.33
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005600	\$1,505.42	\$8.43
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$8.43
COSTO DIRECTO:					\$16.76
020231	Curva conduit de P.V.C. pesado de 25 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Curva PES conduit de PVC pesado de 25 mm (1") modelo 69195	Pieza	1.000000	\$13.46	\$13.46
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.001600	\$227.22	\$0.36
SUBTOTAL MATERIALES:					\$13.82
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.007100	\$1,505.42	\$10.69
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$10.69
COSTO DIRECTO:					\$24.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020232	Curva conduit de P.V.C. pesado de 32 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.002000	\$227.22	\$0.45
	Curva PES conduit de PVC pesado de 32 mm (1 1/4") modelo 68540	Pieza	1.000000	\$23.34	\$23.34
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$23.79
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.007700	\$1,505.42	\$11.59
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$11.59
			COSTO DIRECTO:		\$35.39
020233	Curva conduit de P.V.C. pesado de 38 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Curva PES conduit de PVC pesado de 38 mm (1 1/2") modelo 68541	Pieza	1.000000	\$35.53	\$35.53
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.002400	\$227.22	\$0.55
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$36.08
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008900	\$1,505.42	\$13.40
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$13.40
			COSTO DIRECTO:		\$49.47
020234	Curva conduit de P.V.C. pesado de 51 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.003800	\$227.22	\$0.86
	Curva PES conduit de PVC pesado de 51 mm (2") modelo 68542	Pieza	1.000000	\$55.47	\$55.47
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$56.33
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.011300	\$1,505.42	\$17.01
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$17.01
			COSTO DIRECTO:		\$73.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020235	Curva conduit de P.V.C. pesado de 64 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.004800	\$227.22	\$1.09
	Curva PES conduit de PVC pesado de 64 mm (2 1/2") modelo 68543	Pieza	1.000000	\$78.32	\$78.32
SUBTOTAL MATERIALES:					\$79.41
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.013500	\$1,505.42	\$20.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$20.32
COSTO DIRECTO:					\$99.73
020236	Curva conduit de P.V.C. pesado de 760mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.005600	\$227.22	\$1.27
	Curva PES conduit de PVC pesado de 76 mm (3") modelo 69196	Pieza	1.000000	\$109.76	\$109.76
SUBTOTAL MATERIALES:					\$111.03
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.016600	\$1,505.42	\$24.99
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$24.99
COSTO DIRECTO:					\$136.02
020237	Curva conduit de P.V.C. pesado de 101 mm de diámetro, incluye: cemento, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Curva PES conduit de PVC pesado de 101 mm (4") modelo 69395	Pieza	1.000000	\$183.71	\$183.71
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.007400	\$227.22	\$1.68
SUBTOTAL MATERIALES:					\$185.39
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025000	\$1,505.42	\$37.64
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$37.64
COSTO DIRECTO:					\$223.03



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020238	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 13 mm suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector de PVC para tubo pesado de 13 mm (1/2"), modelo CNPP013	Pieza	1.000000	\$3.38	\$3.38
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3.38
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.009800	\$1,505.42	\$14.75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$14.75
				COSTO DIRECTO:	\$18.13
020241	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector de PVC para tubo pesado de 32 mm (1 1/4"), modelo CNPP032	Pieza	1.000000	\$11.70	\$11.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11.70
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012100	\$1,505.42	\$18.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.22
				COSTO DIRECTO:	\$29.92
020243	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector de PVC para tubo pesado de 50 mm (2"), modelo CNPP051	Pieza	1.000000	\$21.01	\$21.01
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$21.01
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.014300	\$1,505.42	\$21.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$21.53
				COSTO DIRECTO:	\$42.54



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020246	Conector de P.V.C. para tubo pesado de 100 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector de PVC para tubo pesado de 100 mm (4"), modelo CNPP100	Pieza	1.000000	\$145.39	\$145.39
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$145.39
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020800	\$1,505.42	\$31.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.31
				COSTO DIRECTO:	\$176.70
020354	Contra y monitor P.V.C. 13 mm, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Contratuerca metalica Zamac de 1/2"(13 mm) modelo CT 12	Juego	1.000000	\$2.57	\$2.57
	Monitor metalico de 1/2"(13 mm) modelo MT 12	Pieza	1.000000	\$5.43	\$5.43
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002105	\$1,505.42	\$3.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3.17
				COSTO DIRECTO:	\$11.17
020355	Contra y monitor P.V.C. 19 mm, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Contratuerca metalica Zamac de 3/4"(19 mm) modelo CT 34	Pieza	1.000000	\$3.63	\$3.63
	Monitor metalico de 3/4"(19 mm) modelo MT 34	Pieza	1.000000	\$8.45	\$8.45
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$12.08
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002100	\$1,505.42	\$3.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3.16
				COSTO DIRECTO:	\$15.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020356	Contra y monitor P.V.C. 25 mm, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Contratuera metálica Zamac de 1"(25 mm) modelo CT 100	Pieza	1.000000	\$6.07	\$6.07
	Monitor metálico de 1"(25 mm) modelo MT 100	Pieza	1.000000	\$13.47	\$13.47
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$19.54
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002400	\$1,505.42	\$3.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.61
	COSTO DIRECTO:				\$23.15
020358	Contra y monitor P.V.C. 38 mm, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Contratuera metálica Zamac de 1-1/2"(38 mm) modelo CT 112	Pieza	1.000000	\$13.54	\$13.54
	Monitor metálico de 1-1/2"(38 mm) modelo MT 112	Pieza	1.000000	\$28.48	\$28.48
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$42.02
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003400	\$1,505.42	\$5.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.12
	COSTO DIRECTO:				\$47.14
020360	Contra y monitor P.V.C. 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Monitor metálico de 2-1/2" (64 mm) modelo MT 212	Pieza	1.000000	\$81.16	\$81.16
	Contratuera metálica Zamac de 2-1/2"(64 mm) modelo CT 212	Pieza	1.000000	\$34.40	\$34.40
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$115.56
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010000	\$1,505.42	\$15.05
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$15.05
	COSTO DIRECTO:				\$130.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020361	Contra y monitor P.V.C. 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Monitor metalico de 3" (76 mm) modelo MT 300	Pieza	1.000000	\$121.27	\$121.27
	Contratuera metalica Zamac de 3" (76 mm) modelo CT 300	Pieza	1.000000	\$54.85	\$54.85
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$176.12
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.010200	\$1,505.42	\$15.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.36
				COSTO DIRECTO:	\$191.48
041058	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 38 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 40 mm (1 1/2") tramo de 3 m	Pieza	1.000000	\$90.68	\$90.68
	Anillo empaque de 40 mm (1 1/2") S/Anger	Pieza	1.000000	\$2.02	\$2.02
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008200	\$197.64	\$1.62
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.000670	\$0.34	\$0.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$94.32
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.075000	\$1,472.11	\$110.41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$110.41
				COSTO DIRECTO:	\$204.73
041061	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 51 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 3 m	Pieza	1.000000	\$96.15	\$96.15
	Anillo empaque de 50 mm (2") S/Anger	Pieza	1.000000	\$2.72	\$2.72
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010300	\$197.64	\$2.04
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.002900	\$0.34	\$0.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$100.91
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.085500	\$1,472.11	\$125.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$125.87
				COSTO DIRECTO:	\$226.77



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041065	Tubo sanitario P.V.C. una campana de 101 mm x 3.00 m. de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.008800	\$0.34	\$0.00
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.020600	\$197.64	\$4.07
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 3 m	Pieza	1.000000	\$249.56	\$249.56
	Anillo empaque de 75 mm (3") S/Anger	Pieza	1.000000	\$4.51	\$4.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$258.14
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.120000	\$1,472.11	\$176.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$176.65
	COSTO DIRECTO:				\$434.80
041066	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 110 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.020600	\$197.64	\$4.07
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.060000	\$47.72	\$2.86
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.064400	\$227.22	\$14.63
	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 110 mm x 6m	Pieza	1.000000	\$499.19	\$499.19
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$522.93
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.42
	COSTO DIRECTO:				\$817.36



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041067	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 75 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.060000	\$47.72	\$2.86
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.018400	\$197.64	\$3.64
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.051500	\$227.22	\$11.70
	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 75 mm x 6m	Pieza	1.000000	\$322.39	\$322.39
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$342.77
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.178500	\$1,472.11	\$262.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$262.77
				COSTO DIRECTO:	\$605.54
041068	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 40 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012900	\$227.22	\$2.93
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.033300	\$18.45	\$0.61
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.060000	\$13.35	\$0.80
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008700	\$197.64	\$1.72
	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 40 mm x 6m	Pieza	1.000000	\$181.36	\$181.36
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.035000	\$47.72	\$1.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$189.10
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,472.11	\$184.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$184.01
				COSTO DIRECTO:	\$373.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041069	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 50 mm x 6m de longitud, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.040000	\$47.72	\$1.91
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010300	\$197.64	\$2.04
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.022400	\$227.22	\$5.09
	Tubo sanitario de PVC extremos lisos de 50 mm x 6m	Pieza	1.000000	\$192.29	\$192.29
SUBTOTAL MATERIALES:					\$203.13
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142500	\$1,472.11	\$209.78
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$209.78
COSTO DIRECTO:					\$412.91
041070	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 32 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012600	\$227.22	\$2.86
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.060000	\$13.35	\$0.80
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.003000	\$18.45	\$0.06
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002500	\$47.72	\$0.12
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.000600	\$197.64	\$0.12
	Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 32 mm (1 1/4")	Pieza	1.000000	\$20.66	\$20.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$24.62
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.026900	\$1,472.11	\$39.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$39.60
COSTO DIRECTO:					\$64.22



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041071	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 38 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.033300	\$18.45	\$0.61
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.062500	\$13.35	\$0.83
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008200	\$197.64	\$1.62
	Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 38 mm (1 1/2")	Pieza	1.000000	\$22.15	\$22.15
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012900	\$227.22	\$2.93
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.003500	\$47.72	\$0.17
SUBTOTAL MATERIALES:					\$28.32
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033300	\$1,472.11	\$49.02
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$49.02
COSTO DIRECTO:					\$77.34
041072	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 50 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.004000	\$47.72	\$0.19
	Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 50 mm (2")	Pieza	1.000000	\$34.89	\$34.89
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.026300	\$227.22	\$5.98
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010000	\$197.64	\$1.98
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
SUBTOTAL MATERIALES:					\$44.84
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035600	\$1,472.11	\$52.41
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$52.41
COSTO DIRECTO:					\$97.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041073	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 75 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.051500	\$227.22	\$11.70
	Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 75 mm (3")	Pieza	1.000000	\$127.22	\$127.22
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015400	\$197.64	\$3.04
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.060000	\$47.72	\$2.86
SUBTOTAL MATERIALES:					\$147.27
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$58.88
COSTO DIRECTO:					\$206.16
041074	Codo 90° de P.V.C. hidráulico de 100 mm de diámetro, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.020600	\$197.64	\$4.07
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.071400	\$18.45	\$1.32
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.064400	\$227.22	\$14.63
	Codo de 90° de PVC hidráulico para cementar de 100 mm (4")	Pieza	1.000000	\$211.10	\$211.10
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.060000	\$47.72	\$2.86
SUBTOTAL MATERIALES:					\$235.32
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$73.61
COSTO DIRECTO:					\$308.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041075	Tee de P.V.C. hidráulico de 50 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tee de PVC hidráulico de 50 mm (2") para cementar	Pieza	1.000000	\$37.50	\$37.50
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.039400	\$227.22	\$8.95
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015000	\$197.64	\$2.96
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.120000	\$13.35	\$1.60
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.006000	\$47.72	\$0.29
SUBTOTAL MATERIALES:					\$52.41
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035600	\$1,472.11	\$52.41
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$52.41
COSTO DIRECTO:					\$104.82
041076	Tee de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.077200	\$227.22	\$17.54
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.080000	\$18.45	\$1.48
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.200000	\$13.35	\$2.67
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.023100	\$197.64	\$4.57
	Tee de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	1.000000	\$132.79	\$132.79
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.080000	\$47.72	\$3.82
SUBTOTAL MATERIALES:					\$162.86
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$58.88
COSTO DIRECTO:					\$221.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041077	Tee de P.V.C. hidráulico de 100 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tee de PVC hidráulico de 100 mm (4") para cementar	Pieza	1.000000	\$240.02	\$240.02
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.028875	\$197.64	\$5.71
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.100000	\$18.45	\$1.85
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.250000	\$13.35	\$3.34
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.100000	\$47.72	\$4.77
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.096500	\$227.22	\$21.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$277.61
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$73.61
	COSTO DIRECTO:				\$351.21
041078	Cruz de P.V.C. hidráulico de 50 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.020000	\$197.64	\$3.95
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.080000	\$18.45	\$1.48
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.160000	\$13.35	\$2.14
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.008000	\$47.72	\$0.38
	Cruz de PVC hidráulico de 50 mm (2") para cementar	Pieza	1.000000	\$80.58	\$80.58
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.052500	\$227.22	\$11.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$100.46
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.071200	\$1,472.11	\$104.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$104.81
	COSTO DIRECTO:				\$205.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041079	Cruz de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.012000	\$47.72	\$0.57
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.020000	\$13.35	\$0.27
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.120000	\$18.45	\$2.21
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.046200	\$197.64	\$9.13
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.103000	\$227.22	\$23.40
	Cruz de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	1.000000	\$207.77	\$207.77
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$243.36
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083333	\$1,472.11	\$122.68
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$122.68
			COSTO DIRECTO:		\$366.03
041080	Cruz de P.V.C. hidráulico de 100 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.128800	\$227.22	\$29.27
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.041200	\$197.64	\$8.14
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.142800	\$18.45	\$2.63
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.200000	\$13.35	\$2.67
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.014000	\$47.72	\$0.67
	Cruz de PVC hidráulico de 100 mm (4") para cementar	Pieza	1.000000	\$314.67	\$314.67
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$358.05
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$147.21
			COSTO DIRECTO:		\$505.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041081	Cople de P.V.C. hidráulico de 32 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.003000	\$18.45	\$0.06
	Cople de PVC hidráulico de 32 mm (1 1/4") para cementar	Pieza	1.000000	\$12.75	\$12.75
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012600	\$227.22	\$2.86
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.060000	\$13.35	\$0.80
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.000600	\$197.64	\$0.12
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002500	\$47.72	\$0.12
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$16.71
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.026900	\$1,472.11	\$39.60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.60
	COSTO DIRECTO:				\$56.31
041082	Cople de P.V.C. hidráulico de 38 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012800	\$227.22	\$2.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.033333	\$18.45	\$0.61
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.062500	\$13.35	\$0.83
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008200	\$197.64	\$1.62
	Cople de PVC hidráulico de 38 mm (1 1/2") para cementar	Pieza	1.000000	\$13.57	\$13.57
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.025000	\$47.72	\$1.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$20.74
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,472.11	\$49.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$49.07
	COSTO DIRECTO:				\$69.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041083	Cople de P.V.C. hidráulico de 51 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cople de PVC hidráulico de 51 mm (2") para cementar	Pieza	1.000000	\$20.95	\$20.95
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.026300	\$227.22	\$5.98
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010000	\$197.64	\$1.98
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.004000	\$47.72	\$0.19
SUBTOTAL MATERIALES:					\$30.90
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035714	\$1,472.11	\$52.58
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$52.58
COSTO DIRECTO:					\$83.47
041084	Cople de P.V.C. hidráulico de 75 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.006000	\$47.72	\$0.29
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015400	\$197.64	\$3.04
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.051500	\$227.22	\$11.70
	Cople de PVC hidráulico de 75 mm (3") para cementar	Pieza	1.000000	\$72.66	\$72.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$90.13
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$58.88
COSTO DIRECTO:					\$149.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041085	Cople de P.V.C. hidráulico de 101 mm, para cementar, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cople de PVC hidráulico de 101 mm (4") para cementar	Pieza	1.000000	\$116.20	\$116.20
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.007000	\$47.72	\$0.33
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.100000	\$13.35	\$1.34
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.071400	\$18.45	\$1.32
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.064400	\$227.22	\$14.63
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.020600	\$197.64	\$4.07
SUBTOTAL MATERIALES:					\$137.89
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$73.61
COSTO DIRECTO:					\$211.50
041086	Adaptador de P.V.C. para cementar rosca interior de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.000600	\$197.64	\$0.12
	Adaptador hembra de PVC de 32 mm (1 1/4") código 615398	Pieza	1.000000	\$7.82	\$7.82
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.006300	\$227.22	\$1.43
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.060000	\$13.35	\$0.80
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002500	\$47.72	\$0.12
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.030000	\$18.45	\$0.55
SUBTOTAL MATERIALES:					\$10.84
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.026900	\$1,472.11	\$39.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$39.60
COSTO DIRECTO:					\$50.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041087	Adaptador de P.V.C. para cementar rosca interior de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.080000	\$13.35	\$1.07
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.000600	\$197.64	\$0.12
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.004000	\$47.72	\$0.19
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.013100	\$227.22	\$2.98
	Adaptador hembra de PVC de 50 mm (2") código 615400	Pieza	1.000000	\$16.12	\$16.12
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$21.21
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035600	\$1,472.11	\$52.41
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$52.41
	COSTO DIRECTO:				\$73.62
041088	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 32 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Anillo empaque de 40 mm (1 1/2") S/Anger	Pieza	0.350000	\$2.02	\$0.71
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.006400	\$197.64	\$1.26
	Tubo de PVC sistema inglés abocinado de 32 mm (1 1/4") de 6m código 618229	m	1.050000	\$53.33	\$56.00
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.002200	\$0.34	\$0.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$57.97
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.027000	\$1,472.11	\$39.75
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.75
	COSTO DIRECTO:				\$97.72



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041089	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 38 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 38 mm (1 1/2") de 6m	m	1.050000	\$42.95	\$45.10
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008200	\$197.64	\$1.62
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.002200	\$0.34	\$0.00
	Anillo empaque de 40 mm (1 1/2") S/Anger	Pieza	0.350000	\$2.02	\$0.71
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47.43
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.028600	\$1,472.11	\$42.10
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$42.10
	COSTO DIRECTO:				\$89.53
041090	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 50 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.002900	\$0.34	\$0.00
	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 50 mm (2") de 6m	m	1.050000	\$64.07	\$67.27
	Anillo empaque de 50 mm (2") S/Anger	Pieza	0.350000	\$2.72	\$0.95
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010300	\$197.64	\$2.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$70.26
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033300	\$1,472.11	\$49.02
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$49.02
	COSTO DIRECTO:				\$119.28
041091	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 64 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 64 mm (2 1/2") de 6m	m	1.050000	\$94.42	\$99.14
	Anillo empaque de 75 mm (3") S/Anger	Pieza	0.300000	\$4.51	\$1.35
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015400	\$197.64	\$3.04
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.003500	\$0.34	\$0.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$103.54
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$58.88
	COSTO DIRECTO:				\$162.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041092	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 75 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Anillo empaque de 75 mm (3") S/Anger	Pieza	0.350000	\$4.51	\$1.58
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.004400	\$0.34	\$0.00
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015400	\$197.64	\$3.04
	Tubo de PVC sistema inglés RD26 abocinado de 75 mm (3") de 6m	m	1.050000	\$138.89	\$145.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$150.46
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.61
				COSTO DIRECTO:	\$224.06
041093	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 32 mm, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008700	\$197.64	\$1.72
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.033300	\$18.45	\$0.61
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.035000	\$47.72	\$1.67
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.007000	\$227.22	\$1.59
	Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 32 mm (1 1/4") de 6m	m	1.050000	\$38.01	\$39.91
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.062500	\$13.35	\$0.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.34
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.027000	\$1,472.11	\$39.75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$39.75
				COSTO DIRECTO:	\$86.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041094	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 38 mm, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.012900	\$227.22	\$2.93
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.062500	\$13.35	\$0.83
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.033300	\$18.45	\$0.61
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.008200	\$197.64	\$1.62
	Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 38 mm (1 1/2") de 6m	m	1.050000	\$57.37	\$60.24
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.035000	\$47.72	\$1.67
SUBTOTAL MATERIALES:					\$67.91
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,472.11	\$49.07
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$49.07
COSTO DIRECTO:					\$116.98
041096	Tubo de PVC sistema inglés RD26 extremos lisos de 64 mm, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo de PVC DWV C-40 extremos lisos de 64 mm (2 1/2") de 6m	m	1.050000	\$116.51	\$122.34
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.030600	\$227.22	\$6.95
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.055000	\$18.45	\$1.01
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.088000	\$13.35	\$1.17
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.045000	\$47.72	\$2.15
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.015000	\$197.64	\$2.96
SUBTOTAL MATERIALES:					\$136.59
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.045455	\$1,472.11	\$66.91
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$66.91
COSTO DIRECTO:					\$203.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041124	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.110000	\$13.35	\$1.47
	Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 3/4"(19 mm)	Pieza	1.000000	\$4.42	\$4.42
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.011000	\$227.22	\$2.50
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.007500	\$197.64	\$1.48
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.045800	\$47.72	\$2.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12.06
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.041600	\$1,472.11	\$61.24
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.24
	COSTO DIRECTO:				\$73.30
041126	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.031500	\$197.64	\$6.23
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.078600	\$47.72	\$3.75
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.150000	\$13.35	\$2.00
	Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 2-1/2"(60 mm)	Pieza	1.000000	\$37.42	\$37.42
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.061200	\$227.22	\$13.91
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$63.30
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.087900	\$1,472.11	\$129.40
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$129.40
	COSTO DIRECTO:				\$192.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041127	Cople de P.V.C. tipo hidráulico para cementar marca RD 26 de 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.035000	\$197.64	\$6.92
	Cemento para PVC, bote de 250 ml	Pieza	0.110000	\$227.22	\$24.99
	Cople de PVC tipo hidráulico para cementar de 3"(75 mm)	Pieza	1.000000	\$57.86	\$57.86
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.150000	\$13.35	\$2.00
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.078600	\$47.72	\$3.75
SUBTOTAL MATERIALES:					\$95.52
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.098800	\$1,472.11	\$145.44
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$145.44
COSTO DIRECTO:					\$240.97
041139	Cople de dilatación P.V.C. de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Anillo empaque de 50 mm (2") S/Anger	Pieza	2.000000	\$2.72	\$5.44
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.002900	\$0.34	\$0.00
	Limpiador de PVC de 240 ml	l	0.010300	\$197.64	\$2.04
	Cople de dilatación P.V.C. de 50 mm modelo AMA33110	Pieza	1.000000	\$22.05	\$22.05
SUBTOTAL MATERIALES:					\$29.53
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.035500	\$1,472.11	\$52.26
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$52.26
COSTO DIRECTO:					\$81.79
041144	Adaptador hembra P.V.C. marca 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Adaptador hembra de CPVC de 51 mm (2") con inserto metálico, modelo 58255CPV	Pieza	1.000000	\$591.66	\$591.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$591.66
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.028500	\$1,472.11	\$41.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$41.96
COSTO DIRECTO:					\$633.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010715	Jabonera modelo Aitana Kromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Jabonera con capacidad de 1000 ml, color metalizado, modelo Aitana Kromo	Pieza	1.000000	\$402.68	\$402.68
	Agua de toma municipal	m³	0.003300	\$96.06	\$0.32
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.300000	\$19.72	\$5.92
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.015000	\$214.22	\$3.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$412.13
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
				COSTO DIRECTO:	\$544.39
010716	Toallero corto Nuva, modelo 9109 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.003300	\$96.06	\$0.32
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.015000	\$214.22	\$3.21
	Toallero corto Nuva®, modelo 9109 de cromo.	Pieza	1.000000	\$1,617.57	\$1,617.57
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.300000	\$19.72	\$5.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,627.02
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
				COSTO DIRECTO:	\$1,759.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010717	Rihn gancho de cromo para batas modelo YB3803CH, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.300000	\$19.72	\$5.92
	Agua de toma municipal	m³	0.003300	\$96.06	\$0.32
	Pigmento en polvo para cemento Deconkret® Básico, bolsa de 1 kg	kg	0.015000	\$214.22	\$3.21
	Rihn gancho de cromo para batas modelo YB3803CH	Pieza	1.000000	\$499.40	\$499.40
SUBTOTAL MATERIALES:					\$508.85
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$641.11
010718	Portapapel de empotrar Clasica, modelo 104 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Agua de toma municipal	m³	0.000200	\$96.06	\$0.02
	Arena	m³	0.001000	\$407.51	\$0.41
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000300	\$3,567.72	\$1.07
	Portapapel de empotrar Clasica®, modelo 104 de cromo.	Pieza	1.000000	\$1,263.33	\$1,263.33
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,266.01
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$1,398.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010720	Jabonera de empotrar Clasica, modelo 103 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Jabonera de empotrar Clasica®, modelo 108 de cromo.	Pieza	1.000000	\$768.32	\$768.32
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
SUBTOTAL MATERIALES:					\$769.50
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$901.77
010721	Jabonera de empotrar con agarradera Clasica, modelo 101 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
	Agua de toma municipal	m³	0.000200	\$96.06	\$0.02
	Arena	m³	0.001000	\$407.51	\$0.41
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000300	\$3,567.72	\$1.07
	Jabonera de empotrar con agarradera Clasica®, modelo 101 de cromo.	Pieza	1.000000	\$1,261.26	\$1,261.26
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,263.94
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$1,396.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010722	Dosificador de jabón rellenable, línea Futura Inox, modelo AC54000 o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Dosificador de jabón rellenable, línea Futura Inox, color satinado, modelo AC54000	Pieza	1.000000	\$1,610.83	\$1,610.83
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,612.01
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
				COSTO DIRECTO:	\$1,744.28
010725	Despachador de toallas de papel en rollo modelo H-1131SM, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
	Arena	m³	0.001000	\$407.51	\$0.41
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000300	\$3,567.72	\$1.07
	Despachador de toallas de papel en rollo modelo H-1131SM	Pieza	1.000000	\$1,783.97	\$1,783.97
	Agua de toma municipal	m³	0.000200	\$96.06	\$0.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,786.65
00-M0002	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
				COSTO DIRECTO:	\$1,918.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010726	Toallero de argolla Clasica, modelo 109 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
	Toallero de argolla Clasica®, modelo 109 de cromo.	Pieza	1.000000	\$770.65	\$770.65
	Arena	m³	0.001000	\$407.51	\$0.41
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000300	\$3,567.72	\$1.07
	Agua de toma municipal	m³	0.000200	\$96.06	\$0.02
SUBTOTAL MATERIALES:					\$773.33
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$905.60
010727	Toallero de barra Clasica, modelo 105 de cromo, o similar en calidad, amacizado con cemento blanco, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Arena	m³	0.001000	\$407.51	\$0.41
	Toallero de barra Clasica®, modelo 105 de cromo.	Pieza	1.000000	\$1,786.21	\$1,786.21
	Agua de toma municipal	m³	0.000200	\$96.06	\$0.02
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.000300	\$3,567.72	\$1.07
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,788.89
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$132.27
COSTO DIRECTO:					\$1,921.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
010728	Gancho doble para empotrar, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gancho doble Clasica®, modelo 106 de cromo.	Pieza	1.000000	\$535.19	\$535.19
	Cemento para loseta, tipo Piso sobre Piso Rápido, color gris, bulto de 10 kg	kg	0.060000	\$19.72	\$1.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$536.37
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.100000	\$1,322.66	\$132.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$132.27
				COSTO DIRECTO:	\$668.64
040740	Tanque de gas portátil de 30 kg, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tanque de gas de 30 kg	Pieza	1.000000	\$3,061.10	\$3,061.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,061.10
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000	\$509.19	\$50.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$50.92
				COSTO DIRECTO:	\$3,112.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041168	Lavabo de colgar de 51x61 cm, de cerámica, con rebosadero posterior, modelo Progreso IMSS 8" 01003.020, o similar en calidad, con rebosadero posterior, color blanco, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.032200	\$171.58	\$5.52
	Mezcladora de lavabo de 4"(100 mm) Antares, incluye contra rejilla, modelo HM-14, acabado cromo	Pieza	1.000000	\$4,119.83	\$4,119.83
	Mensula diseño IMSS	Pieza	2.000000	\$98.43	\$196.86
	Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	1.000000	\$383.20	\$383.20
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.473800	\$13.35	\$6.33
	Gasolina Magna	l	0.107200	\$18.31	\$1.96
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.010500	\$47.72	\$0.50
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.049400	\$325.08	\$16.06
	Lavabo de colgar de 51x61 cm, de cerámica, con rebosadero posterior, modelo Progreso IMSS 8" 01003.020	Pieza	1.000000	\$2,090.61	\$2,090.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,820.87
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$368.03
				COSTO DIRECTO:	\$7,188.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041169	Lavabo de colgar de 48.9x41.9 cm, de cerámica porcelanizada, color blanco, modelo Veracruz 01017, o similar en calidad, conexión alimentación y desagüe soporte y prueba., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.473800	\$13.35	\$6.33
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.010500	\$47.72	\$0.50
	Gasolina Magna	l	0.107600	\$18.31	\$1.97
	Mezcladora monomando para fregadero al piso, con chapeton, modelo 7-IM, acabado cromo	Pieza	1.000000	\$618.26	\$618.26
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.032200	\$171.58	\$5.52
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.049400	\$325.08	\$16.06
	Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	1.000000	\$383.20	\$383.20
	Lavabo de colgar de 48.9x41.9 cm, de cerámica porcelanizada, color blanco, modelo Veracruz 01017	Pieza	1.000000	\$1,142.00	\$1,142.00
	Mensula diseño IMSS	Pieza	2.000000	\$98.43	\$196.86
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,370.70
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$368.03
			COSTO DIRECTO:		\$2,738.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041172	Taza tanque de cerámica modelo Olimpia, con descarga dual de 3.8 l, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	W.C. redondo de cerámica, con trapa expuesta, con descarga de 3.8 l, color blanco, modelo Olimpia	Pieza	1.000000	\$3,495.69	\$3,495.69
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.012600	\$18.45	\$0.23
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.042800	\$13.35	\$0.57
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003200	\$325.08	\$1.04
	Gasolina Magna	l	0.142800	\$18.31	\$2.61
	Cuello de cera para WC (sin guía)	Pieza	1.000000	\$23.65	\$23.65
	Tanque de cerámica porcelanizada, descarga dual 3.8 l, modelo Olimpia color blanco.	Pieza	1.000000	\$1,396.55	\$1,396.55
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	1.000000	\$758.47	\$758.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,679.12
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.398400	\$1,472.11	\$586.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$586.49
				COSTO DIRECTO:	\$6,265.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041173	Taza tanque de cerámica, modelo Ródano, o similar en calidad, con descarga de 4.8 l, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Larguero de fierro de angulo	kg	1.000000	\$20.77	\$20.77
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.012200	\$18.45	\$0.23
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.041200	\$13.35	\$0.55
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003100	\$325.08	\$1.01
	Cuello de cera para WC (sin guía)	Pieza	1.030000	\$23.65	\$24.36
	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	1.000000	\$758.47	\$758.47
	Tanque de cerámica, con botón accoinador, descarga de 4.8l, color blanco, modelo Ródano	Pieza	1.000000	\$1,914.66	\$1,914.66
	Taza elongada de cerámica, con trampa expuesta, descarga de 4.8l, color blanco, modelo Ródano	Pieza	1.000000	\$2,874.14	\$2,874.14
	Gasolina Magna	l	0.137300	\$18.31	\$2.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,597.00
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.400000	\$1,472.11	\$588.85
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$588.85
	COSTO DIRECTO:				\$6,185.85
041174	Mingitorio de cerámica porcelanizada, de 3.8 litros por descarga, modelo Niagara II, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Mingitorio de cerámica porcelanizada, de 3.8 litros por descarga, modelo Niagara II.	Pieza	1.000000	\$3,899.67	\$3,899.67
	Fluxometro para mingitorio de pedal expuesto, de 1 litro por descarga, modelo 310-19, de cromo.	Pieza	1.000000	\$7,344.83	\$7,344.83
	Codo cromado M-310 de 19 mm	Pieza	1.000000	\$376.69	\$376.69
	Brazo y chapetón para regadera, modelo TR-011, acabado en cromo	Pieza	2.000000	\$507.76	\$1,015.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12,636.71
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.400000	\$1,472.11	\$588.85
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$588.85
	COSTO DIRECTO:				\$13,225.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041176	Vertedero de sobreponer de acero inoxidable de 41x41x24 cm, con accesorios, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Vertedero de sobreponer de acero inoxidable de 41x41x25 cm, tipo estándar, calibre 18	Pieza	1.000000	\$2,628.31	\$2,628.31
	Llave para maguera de 13 mm (1/2") de latón, en blister, modelo LL-JAR-B-2	Pieza	1.000000	\$52.73	\$52.73
	Cespol de plomo sencillo de 38 mm (1 1/2")	Pieza	1.000000	\$213.41	\$213.41
	Soporte a base tubo y conexiones galvanizadas de 13 mm	Pieza	2.000000	\$100.66	\$201.32
	Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	1.000000	\$383.20	\$383.20
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$3,478.97
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.397800	\$1,472.11	\$585.61
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$585.61
			COSTO DIRECTO:		\$4,064.58
041177	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	1.000000	\$758.47	\$758.47
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$758.47
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.041667	\$1,472.11	\$61.34
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$61.34
			COSTO DIRECTO:		\$819.81
041178	Asiento redondo para W.C., con tapa, modelo M-135 color blanco, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Asiento redondo para W.C., con tapa, modelo M-135 color blanco.	Pieza	1.000000	\$275.46	\$275.46
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$275.46
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.041667	\$1,472.11	\$61.34
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$61.34
			COSTO DIRECTO:		\$336.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041179	Mezcladora monomando para lavabo, modelo alto 24-MTL con chapetón, acabado cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Mezcladora monomando para lavabo, modelo alto 24-MTL con chapetón, acabado cromo	Pieza	1.000000	\$781.97	\$781.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$781.97
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,472.11	\$184.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$184.01
				COSTO DIRECTO:	\$965.98
041191	Regadera de chorro fijo, modelo H-100 de cromo, o similar en calidad, con juego de llaves de empotrar, suministro y colocación en brazo y chapetón.	pieza			
	MATERIALES				
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.005700	\$171.58	\$0.98
	Regadera de chorro fijo, modelo H-100 de cromo.	Pieza	1.000000	\$1,657.94	\$1,657.94
	Llave NIBCO F.52 13 mm	Pieza	2.000000	\$49.53	\$99.06
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.008000	\$325.08	\$2.60
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.113300	\$13.35	\$1.51
	Sellador Permatex	Pieza	0.037200	\$318.78	\$11.86
	Gasolina Magna	l	0.026300	\$18.31	\$0.48
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.002600	\$47.72	\$0.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,774.56
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,472.11	\$490.70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$490.70
				COSTO DIRECTO:	\$2,265.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041194	Ménsula para lavabo Incluye: solera, tornillos, tuercas, rondanas, taquetes, mensulas en lamina negra No.10 esmaltada (juego), color blanco, suministro y colocación., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 2", código EL06051	Pieza	2.000000	\$5.26	\$10.52
	Mensula diseño IMSS	Pieza	1.000000	\$98.43	\$98.43
	Taquete de plástico de 1/4", clave TAQ-1/4P	Pieza	2.000000	\$0.32	\$0.64
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$109.59
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,472.11	\$58.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$58.88
	COSTO DIRECTO:				\$168.47
041204	Regadera manual con desviador Antiqua, modelo RM-5 de cromo, o similar en calidad, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Soporte con ancla para regadera manual Antiqua, modelo SR-30 de cromo.	Pieza	1.000000	\$531.45	\$531.45
	Manguera para regadera, modelo SB-804.	Pieza	1.000000	\$409.21	\$409.21
	Regadera manual con desviador Antiqua, modelo RM-5 de cromo.	Pieza	1.000000	\$5,939.66	\$5,939.66
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,884.27
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.397800	\$1,472.11	\$585.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$585.61
	COSTO DIRECTO:				\$7,469.88



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041218	Suministro y colocación de calentador de encendido automático, con capacidad de 132 litros	pieza			
MATERIALES					
	Calentador con capacidad de 132 litros, de encendido automático, modelo G-40	Pieza	1.000000	\$8,882.53	\$8,882.53
	Larguero de fierro de angulo	kg	6.100000	\$20.77	\$126.70
	Sellador Permatex	Pieza	0.125000	\$318.78	\$39.85
SUBTOTAL MATERIALES:					\$9,049.07
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.562500	\$1,472.11	\$828.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$828.06
COSTO DIRECTO:					\$9,877.14
041219	Tarja para mueble de acero inoxidable, colocación.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.375000	\$1,472.11	\$552.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$552.04
COSTO DIRECTO:					\$552.04
041220	Control de flujo L6006A1145 (acuastato) marca HONEYWELL, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Control de flujo L6006A1145 (acuastato) marca HONEYWELL	Pieza	1.000000	\$5,414.80	\$5,414.80
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5,414.80
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,555.33	\$194.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$194.42
COSTO DIRECTO:					\$5,609.22



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041237	Charola de plomo de 1.0 x1.0 m. x 1.6 mm de espesor embudo al centro diámetro. menor de 1.00 m, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Gasolina Magna	l	0.285600	\$18.31	\$5.23
	Malla hexagonal modelo 301, abertura de 13 mm, altura 0.90 m, calibre 23, rollo de 45 m	m²	1.144000	\$20.88	\$23.89
	Embudo de Plomo de 1.6mm	Pieza	1.000000	\$306.23	\$306.23
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	1.250000	\$325.08	\$406.35
	Lámina de plomo de 1.5 mm de espesor	m²	1.144000	\$2,079.00	\$2,378.38
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,120.07
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.218750	\$1,472.11	\$322.02
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$322.02
COSTO DIRECTO:					\$3,442.10
041238	Charola de plomo de 0.20 m. x 0.20 m. x 1.6 mm con embudo de 32 mm al centro, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Embudo Pb 32mm Al Centro.	Pieza	1.000000	\$154.57	\$154.57
	Gasolina Magna	l	0.285600	\$18.31	\$5.23
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.050000	\$325.08	\$16.25
	Lámina de plomo de 1.5 mm de espesor	m²	0.045760	\$2,079.00	\$95.14
	Malla hexagonal modelo 301, abertura de 13 mm, altura 0.90 m, calibre 23, rollo de 45 m	m²	0.045760	\$20.88	\$0.96
SUBTOTAL MATERIALES:					\$272.14
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.055556	\$1,472.11	\$81.78
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$81.78
COSTO DIRECTO:					\$353.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041702	Biodegestor autolimpiable de polietileno con capacidad de 7,000 litros, incluye materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo, conexión.	pieza			
	MATERIALES				
	Biodegestor autolimpiable de polietileno con capacidad de 7,000 litros	Pieza	1.000000	\$103,546.33	\$103,546.33
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$103,546.33
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,472.11	\$1,472.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,472.11
				COSTO DIRECTO:	\$105,018.44
041263	Taza para fluxómetro (para discapacitados) línea Institucional de cerámica porcelanizada de 4.8 litros por descarga, modelo Convenient Cadet Flux color blanco, o similar en calidad, incluye; accesorios, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Fluxometro para taza flux de manija, de 4.8 litros por descarga, modelo 110-WC-4.8.	Pieza	1.000000	\$6,106.03	\$6,106.03
	Chapetón grande spud 32 mm color cromo, modelo RF-247	Pieza	2.000000	\$142.80	\$285.60
	Gasolina Magna	l	0.142800	\$18.31	\$2.61
	Taza para fluxómetro (para discapacitados) línea Institucional de cerámica porcelanizada de 4.8 litros por descarga, modelo Convenient Cadet Flux color blanco.	Pieza	1.000000	\$4,967.33	\$4,967.33
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.042800	\$13.35	\$0.57
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.012600	\$18.45	\$0.23
	Codo cromado M-310 de 32 mm	Pieza	1.000000	\$429.68	\$429.68
	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	1.000000	\$758.47	\$758.47
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003200	\$325.08	\$1.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$12,551.87
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.398400	\$1,472.11	\$586.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$586.49
				COSTO DIRECTO:	\$13,138.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041264	Inodoro elongado de dos piezas con presurizador de cerámica porcelanizada de 4.2 litros por descarga, modelo Turbo Cadet RH EL color blanco, o similar en calidad, incluye: accesorios, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Soldadura sólida tipo 50/50, para tubería hidráulica de 450 g, código 12284, marca Truper	Pieza	0.003200	\$325.08	\$1.04
	Cuello de cera para WC (sin guía)	Pieza	1.000000	\$23.65	\$23.65
	Inodoro elongado de dos piezas con presurizador de cerámica porcelanizada de 4.2 litros por descarga, modelo Turbo Cadet RH EL color blanco.	Pieza	1.000000	\$2,363.16	\$2,363.16
	Gasolina Magna	l	0.142800	\$18.31	\$2.61
	Rollo plomero de lija de 25 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01917	m	0.042800	\$13.35	\$0.57
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.001500	\$171.58	\$0.26
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001000	\$47.72	\$0.05
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.012600	\$18.45	\$0.23
	Asiento elongado redondo para W.C., sin tapa, modelo M-230 color blanco.	Pieza	1.000000	\$758.47	\$758.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,150.04
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	2.500000	\$1,472.11	\$3,680.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,680.28
				COSTO DIRECTO:	\$6,830.33
041703	Lavabo bajocubierta, modelo Ovalyn Grande color blanco, de cerámica porcelanizada, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lavabo bajocubierta, modelo Ovalyn Grande color blanco, de cerámica porcelanizada.	Pieza	1.000000	\$1,260.76	\$1,260.76
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,260.76
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.400000	\$1,472.11	\$588.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$588.85
				COSTO DIRECTO:	\$1,849.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041267	Tarja de acero inoxidable, línea Clasica de empotrar, modelo C-100 de 48 x 51cm, acabado satinado, o similar en calidad, incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tarja de acero inoxidable, línea Clasica de empotrar, modelo C-100 de 48 x 51cm, acabado satinado.	Pieza	1.000000	\$1,069.37	\$1,069.37
	Llave para maguera de 13 mm (1/2") de latón, en blister, modelo LL-JAR-B-2	Pieza	1.000000	\$52.73	\$52.73
	Contra rejilla para fregadero de bronce y tubo de latón, acabado cromo, modelo 3801	Pieza	1.000000	\$383.20	\$383.20
	Soporte a base tubo y conexiones galvanizadas de 13 mm	Pieza	2.000000	\$100.66	\$201.32
	Cespol de plomo sencillo de 38 mm (1 1/2")	Pieza	1.000000	\$213.41	\$213.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,920.03
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.400000	\$1,472.11	\$588.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$588.85
				COSTO DIRECTO:	\$2,508.88
041268	Cubierta para lavabo fabricada en marmol travertino fiorito, terminado al ácido, de 1.80 x 0.60 m, de ancho, zoclo de 0.10 x 1.80 m y de 0.60 x 1.80 m, faldón de 0.40 x 0.60 m y de 0.40 x 1.80 m, nariz boleada, dos taladros para llave individual. Incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Mármol travertino Fiorito Sand Blast, de 120 x 60 cm, color Beige	m²	2.520000	\$358.32	\$902.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$902.97
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,472.11	\$1,472.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,472.11
				COSTO DIRECTO:	\$2,375.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041269	Despachador de papel higiénico Jumbo-rollo individual, modelo H-1127, o similar en calidad, incluye; suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Despachador de papel higiénico Jumbo-rollo individual, modelo H-1127	Pieza	1.000000	\$516.41	\$516.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$516.41
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$368.03
				COSTO DIRECTO:	\$884.44
041270	Papelera pequeña de pedal con depósito, color acero brillante, modelo IYL1003, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Papelera pequeña de pedal con depósito, color acero brillante, modelo IYL1003	Pieza	1.000000	\$439.32	\$439.32
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$439.32
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,472.11	\$73.61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.61
				COSTO DIRECTO:	\$512.93
041271	Barra de seguridad angular de acero inoxidable, Hockey de 81 x 35 cm, derecha AI, modelo B-062-S, o similar en calidad, incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Barra de seguridad angular de acero inoxidable, Hockey de 81 x 35 cm, derecha AI, modelo B-062-S.	Pieza	1.000000	\$2,960.67	\$2,960.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,960.67
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,472.11	\$184.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$184.01
				COSTO DIRECTO:	\$3,144.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041704	Cambiador de pañales horizontal, modelo Koala Kare KB200-00, color crema, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cambiador de pañales horizontal, modelo Koala Kare KB200-00, color crema.	Pieza	1.000000	\$5,882.29	\$5,882.29
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,882.29
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$368.03
				COSTO DIRECTO:	\$6,250.32
041705	Extractor para baño modelo Future 120, 34w, 127v y 2500 rmp, o similar en calidad, incluye suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Extractor para baño modelo Future 120, 34w, 127v y 2500 rmp	Pieza	1.000000	\$676.25	\$676.25
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$676.25
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
%MO00101	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$1,063.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041274	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-1) y (MP-6) 3 de wc y 1 de wc minusvalidos en medidas de 5.25 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.90 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	1.000000	\$4,970.00	\$4,970.00
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	3.000000	\$3,470.00	\$10,410.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	3.000000	\$7,510.00	\$22,530.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 1.04 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$6,752.37	\$6,752.37
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.34 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,600.00	\$2,600.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.33 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,142.58	\$2,142.58
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.27 x 1.80 m	Pieza	2.000000	\$1,947.80	\$3,895.60
	Mampara fijo esmaltada modelo Mampara Premier de 0.16 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,490.00	\$1,490.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	4.000000	\$381.58	\$1,526.32
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$56,316.87
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	3.250000	\$1,472.40	\$4,785.29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4,785.29
				COSTO DIRECTO:	\$61,102.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041718	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-2) y (MP-6) 4 de wc en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	4.000000	\$3,470.00	\$13,880.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	4.000000	\$7,510.00	\$30,040.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.34 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,600.00	\$2,600.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.33 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,142.58	\$2,142.58
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.29 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,947.80	\$1,947.80
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.20 x 1.80 m	Pieza	2.000000	\$1,760.00	\$3,520.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	4.000000	\$381.58	\$1,526.32
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$55,656.70
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	3.250000	\$1,472.40	\$4,785.29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4,785.29
				COSTO DIRECTO:	\$60,441.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041719	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-3) y (MP-6) 2 de wc y 1 de wc minusvalidos en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.88 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	1.000000	\$4,700.00	\$4,700.00
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	2.000000	\$3,470.00	\$6,940.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.88 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$4,600.00	\$4,600.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	3.000000	\$7,510.00	\$22,530.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.32 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,077.65	\$2,077.65
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.28 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,947.80	\$1,947.80
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.21 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,947.80	\$1,947.80
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	3.000000	\$381.58	\$1,144.74
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$45,887.99
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	2.500000	\$1,472.40	\$3,680.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$3,680.99
			COSTO DIRECTO:		\$49,568.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041721	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-5) y (MP-6) 3 de mingitorios y 1 wc minusvalidos en medidas de 5.25 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.88 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	1.000000	\$4,700.00	\$4,700.00
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	3.000000	\$3,470.00	\$10,410.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	3.000000	\$7,510.00	\$22,530.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 1.44 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$9,348.86	\$9,348.86
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.29 x 1.80 m	Pieza	3.000000	\$1,947.80	\$5,843.40
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.20 x 1.80 m	Pieza	2.000000	\$1,760.00	\$3,520.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	4.000000	\$381.58	\$1,526.32
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$57,878.58
00-M0033	MANO DE OBRA Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	3.250000	\$1,472.40	\$4,785.29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4,785.29
				COSTO DIRECTO:	\$62,663.87
041723	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-7) 4 de mingitorio en medidas de 0.44 m x 1.22 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.44 x 1.22 m	Pieza	3.000000	\$1,936.26	\$5,808.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,808.78
00-M0033	MANO DE OBRA Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	0.750000	\$1,472.40	\$1,104.30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,104.30
				COSTO DIRECTO:	\$6,913.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041724	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-8) y (MP-11) 3 de wc en medidas de 2.90 m x 1.00 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	3.000000	\$3,470.00	\$10,410.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 0.98 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	2.000000	\$5,230.00	\$10,460.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.37 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,402.28	\$2,402.28
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.32 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,077.65	\$2,077.65
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.21 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,947.80	\$1,947.80
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.20 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,760.00	\$1,760.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	3.000000	\$381.58	\$1,144.74
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$30,202.47
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	2.250000	\$1,472.40	\$3,312.89
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$3,312.89
			COSTO DIRECTO:		\$33,515.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041726	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-9) y (MP-10) 2 de wc, 1 de mingitorio en medidas de 2.08 m x 1.20 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.00 m marca Alfher	Pieza	2.000000	\$2,236.36	\$4,472.72
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.18 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	2.000000	\$6,490.00	\$12,980.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.42 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,726.92	\$2,726.92
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.21 x 1.80 m	Pieza	2.000000	\$1,947.80	\$3,895.60
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	2.000000	\$381.58	\$763.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$24,838.40
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	1.750000	\$1,472.40	\$2,576.69
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2,576.69
			COSTO DIRECTO:		\$27,415.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041285	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-12) y (MP-14) 3 de regaderas en medidas de 3.16 m x 1.60 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	3.000000	\$3,470.00	\$10,410.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.58 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	3.000000	\$8,210.00	\$24,630.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.47 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$3,530.00	\$3,530.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.31 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,012.72	\$2,012.72
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.30 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,370.00	\$2,370.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.22 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,070.00	\$2,070.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	3.000000	\$381.58	\$1,144.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46,167.46
00-M0033	MANO DE OBRA Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	2.500000	\$1,472.40	\$3,680.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,680.99
				COSTO DIRECTO:	\$49,848.45
041286	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-13) y (MP-15) 3 de wc en medidas de 2.56 m x 1.40 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	3.000000	\$3,470.00	\$10,410.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	3.000000	\$7,510.00	\$22,530.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.31 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,012.72	\$2,012.72
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.20 x 1.80 m	Pieza	3.000000	\$1,760.00	\$5,280.00
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	3.000000	\$381.58	\$1,144.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$41,377.46
00-M0033	MANO DE OBRA Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	2.500000	\$1,472.40	\$3,680.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,680.99
				COSTO DIRECTO:	\$45,058.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041729	Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-16) y (MP-17) 2 de wc en medidas de 2.20 m x 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,	pieza			
	MATERIALES				
	Puerta mampara modelo Imperial en medidas de 0.62 x 1.50 m marca Alfher	Pieza	2.000000	\$3,470.00	\$6,940.00
	Mampára modelo Imperial troquelada con fijo a piso en medidas 1.38 x 1.50 m, acabado esmaltado	Pieza	1.000000	\$7,510.00	\$7,510.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.41 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,980.00	\$2,980.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.34 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$2,600.00	\$2,600.00
	Mampara modelo Imperial troquelada con fijo a piso de 0.21 x 1.80 m	Pieza	1.000000	\$1,947.80	\$1,947.80
	Pasador PS002 Soberano marca Alfher	Pieza	2.000000	\$381.58	\$763.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$22,740.96
	MANO DE OBRA				
00-M0033	Cuadrilla 33 (Aluminero + ayudante)	jor	1.500000	\$1,472.40	\$2,208.59
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2,208.59
	COSTO DIRECTO:				\$24,949.55
041233	Toma siamesa fabricada en Bronce Amarillo con acabado cromado, salida de 4" Hembra cuerda NPT y 2 entradas Hembra giratorias de 2-1/2" cuerda NST, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Toma siamesa fabricada en Bronce Amarillo con acabado cromado, salida de 4" Hembra cuerda NPT y 2 entradas Hembra giratorias de 2-1/2" cuerda NST.	Pieza	1.000000	\$5,951.25	\$5,951.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,951.25
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,472.11	\$490.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$490.70
	COSTO DIRECTO:				\$6,441.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041234	Gabinete contra incendio tipo libro, fabricado de lamina negra calibre 22, terminado pintura electrostática color Rojo Bermellón, puerta y chapa modelo en empotrar, manguera de 30 metros 21x88x70 cm, equipo completo con extinguidor, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople Giratorio de Bronce de 38 mm	Pieza	2.000000	\$579.53	\$1,159.06
	Extintor de polvo químico seco ABC, de 4.5 kg	Pieza	1.000000	\$931.00	\$931.00
	Gabinete contra incendio tipo libro, fabricado de lamina negra calibre 22, terminado pintura electrostática color Rojo Bermellón, puerta y chapa modelo en empotrar, manguera de 30 metros 21x88x70 cm	Pieza	1.000000	\$1,637.56	\$1,637.56
	Válvula globo angular entrada 2" (50 mm) hembra en cuerda NPT a 2" Hembra	Pieza	1.000000	\$775.66	\$775.66
	Reduc.D/Bron.50X38mm	Pieza	1.000000	\$565.21	\$565.21
	Parsch/manguera tipo hydrant horse contra incendios	Pieza	1.000000	\$2,335.11	\$2,335.11
	Soporte Aut.P/Man 38 mm	Pieza	1.000000	\$398.71	\$398.71
	Llave combinada para manguera de 19 mm	Pieza	1.000000	\$181.95	\$181.95
	Niple galvanizado 1 1/2" x 4" (38x102 mm) código H07I	Pieza	1.000000	\$40.92	\$40.92
	Chiflon chorro de 1-1/2"(38 mm) fabricado en bronce amarillo de 80 gpm	Pieza	1.000000	\$505.38	\$505.38
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$8,530.56
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$368.03
	COSTO DIRECTO:				\$8,898.59
041717	Equipo Hidroneumático duplex, 1HP, 3H 220V, 2 bombas, con tablero de control, cabezal de descarga de 3" y equipo de medición, tanque de 85 galones, Incluye instalación, montaje, conexión, puesta en marcha, pruebas, garantía del fabricante.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo Hidroneumático duplex, 1HP, 3H 220V, 2 bombas, con tablero de control, cabezal de descarga de 3" y equipo de medición, tanque de 85 galones marca Altamira.	Pieza	1.000000	\$47,951.86	\$47,951.86
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47,951.86
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,472.11	\$1,472.11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,472.11
	COSTO DIRECTO:				\$49,423.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040385	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 25 mm, de 1.0 m de longitud, para presión de 54 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 1", de 1.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 54 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$768.00	\$768.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.024800	\$299.56	\$7.43
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$775.43
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.158500	\$1,472.11	\$233.33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$233.33
	COSTO DIRECTO:				\$1,008.76
040386	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 32 mm, de 2.0 m de longitud, para presión de 57 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 1 1/4", de 2.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 57 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$1,347.00	\$1,347.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.037000	\$299.56	\$11.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,358.08
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181100	\$1,472.11	\$266.60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$266.60
	COSTO DIRECTO:				\$1,624.68
040387	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 50 mm, de 4.0 m de longitud, para presión de 38 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 2", de 4.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 38 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$2,810.00	\$2,810.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.041200	\$299.56	\$12.34
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,822.34
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.42
	COSTO DIRECTO:				\$3,116.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040388	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 75 mm, de 2.0 m de longitud, para presión de 30 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 3", de 2.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 30 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$2,889.00	\$2,889.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.045000	\$299.56	\$13.48
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,902.48
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.223200	\$1,472.11	\$328.58
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$328.58
	COSTO DIRECTO:				\$3,231.06
040392	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 13 mm, de 0.95 m de longitud, para presión de 130 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 1/2", de 0.95 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 130 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$503.00	\$503.00
	Adaptador hembra de CPVC de 19 mm (3/4") con inserto metálico, modelo CPC-AHB019	Pieza	1.000000	\$88.03	\$88.03
	Sellador Permatex	Pieza	0.200000	\$318.78	\$63.76
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$654.79
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.143900	\$1,472.11	\$211.84
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.84
	COSTO DIRECTO:				\$866.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040393	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 10 mm, de 0.60 m de longitud, para presión de 135 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.300000	\$318.78	\$95.63
	Adaptador hembra de CPVC de 25 mm (1") con inserto metálico, modelo 58252CPV	Pieza	2.000000	\$180.49	\$360.98
	Manguera metálica flexible de 3/8", de 0.60 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 135 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$748.30	\$748.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,204.91
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.158500	\$1,472.11	\$233.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$233.33
				COSTO DIRECTO:	\$1,438.24
040394	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 63 mm, de 3.0 m de longitud, para presión de 33 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 2 1/2", de 3.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 33 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$3,144.00	\$3,144.00
	Sellador Permatex	pieza	0.300000	\$277.35	\$83.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,227.21
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181100	\$1,472.11	\$266.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$266.60
				COSTO DIRECTO:	\$3,493.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040395	Manguera metálica flexible de acero inoxidable de 38 mm, de 5.0 m de longitud, para presión de 54 kg/cm2, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manguera metálica flexible de 1 1/2", de 5.0 m, acero inoxidable 304, modelo N1, presión 54 kg/cm2, malla R4, brida fija 150 lb/pulg2	Pieza	1.000000	\$2,885.00	\$2,885.00
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.040000	\$299.56	\$11.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,896.98
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$251.44
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$251.44
	COSTO DIRECTO:				\$3,148.42
020290	Caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja tipo chalupa 2" x 4"(50 X 100 mm), rectangulares fabricadas en acero galvanizado, modelo 80307	Pieza	1.000000	\$7.47	\$7.47
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.47
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$60.22
	COSTO DIRECTO:				\$67.69
020291	Caja cuadrada galvanizada de 100 x 100 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica de 4 x 4" para tubo de 13 a 19 mm, modelo 9840120	Pieza	1.000000	\$44.58	\$44.58
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$44.58
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$75.27
	COSTO DIRECTO:				\$119.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020292	Caja cuadrada galvanizada de 120 x 120mm para tubo de 25 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica de 4 11/16" para tubo de 13 a 25 mm, modelo 9840140	Pieza	1.000000	\$75.42	\$75.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$75.42
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
				COSTO DIRECTO:	\$150.69
020293	Caja cuadrada galvanizada de 120x120mm para tubo de 32 y 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica de 6 x 6" para tubo de 32 a 38 mm, modelo 9840150	Pieza	1.000000	\$207.36	\$207.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$207.36
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$100.36
				COSTO DIRECTO:	\$307.72
020294	Caja cuadrada galvanizada de 75 x 75mm para tubo de 13 mm , suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja eléctrica de PVC de 25 mm (1") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP025	Pieza	1.000000	\$26.50	\$26.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$26.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$60.22
				COSTO DIRECTO:	\$86.72



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020295	Caja redonda galvanizada de 75 mm para tubo de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica octagonal para tubo de 13 a 19 mm, modelo 9840130	Pieza	1.000000	\$30.99	\$30.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$30.99
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$60.22
				COSTO DIRECTO:	\$91.21
020301	Caja redonda esmaltada de 102 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja redonda de aluminio fundido de 4"(100 mm) con salida de 3/4"(19 mm) modelo 665532	Pieza	1.000000	\$904.30	\$904.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$904.30
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
				COSTO DIRECTO:	\$979.57
020302	Caja cuadrada esmaltada de 100 x 100 mm para tubo de 13 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja eléctrica de PVC de 13 mm (1/2") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP013	Pieza	1.000000	\$10.80	\$10.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.80
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
				COSTO DIRECTO:	\$86.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020303	Caja cuadrada esmaltada de 120 x 120 mm para tubo de 25 y 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica de 6 x 6" para tubo de 32 a 38 mm, modelo 9840150	Pieza	1.000000	\$207.36	\$207.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$207.36
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$100.36
				COSTO DIRECTO:	\$307.72
020304	Caja cuadrada esmaltada de 120 x 120 mm para tubo de 25 y 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja metálica de 4 11/16" para tubo de 13 a 25 mm, modelo 9840140	Pieza	1.000000	\$75.42	\$75.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$75.42
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
				COSTO DIRECTO:	\$150.69
020305	Caja cuadrada esmaltada de 75 x 75 mm para tubo de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja eléctrica de PVC de 19 mm (3/4") para tubo de 13 a 19 mm, modelo CAPP019	Pieza	1.000000	\$19.30	\$19.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$19.30
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$60.22
				COSTO DIRECTO:	\$79.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020310	Caja para teléfono de 56 x 28 x 13 cms con tapa embisagrada, chapa de cierre fabricada en lamina calibre 18, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gabinete de registro telefónico de 56 x 28 x 13 cm con chapa de cierre fabricada en lámina modelo RT5628	Pieza	1.000000	\$246.36	\$246.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$246.36
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.81
				COSTO DIRECTO:	\$748.17
020311	Caja para teléfono de 56 x 56 x 20 cm. con tapa embisagrada, chapa cierre fabricada en lamina calibre No.18, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gabinete de registro telefónico de 56 x 56 x 13 cm con chapa de cierre fabricada en lámina modelo RT5656	Pieza	1.000000	\$453.84	\$453.84
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$453.84
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.81
				COSTO DIRECTO:	\$955.65
040606	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 1-1/4" (32 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$248.50	\$260.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$260.93
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.052100	\$1,472.11	\$76.70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$76.70
				COSTO DIRECTO:	\$337.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040607	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 1-1/2" (38 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$297.68	\$312.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$312.56
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.058824	\$1,472.11	\$86.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$86.60
				COSTO DIRECTO:	\$399.16
040608	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 2" (51 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$399.51	\$419.49
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$419.49
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.068966	\$1,472.11	\$101.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$101.53
				COSTO DIRECTO:	\$521.01
040609	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 2-1/2" (63 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$633.57	\$665.25
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$665.25
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.076923	\$1,472.11	\$113.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$113.24
				COSTO DIRECTO:	\$778.49



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040610	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 76 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 3" (75 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$829.01	\$870.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$870.46
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.21
				COSTO DIRECTO:	\$1,017.67
040611	Tubo de fierro galvanizado roscable cedula 40 de 101 mm de diámetro, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro galvanizado de 4" (102 mm) liso con costura A53 N-X	m	1.050000	\$1,180.00	\$1,239.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,239.00
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,472.11	\$163.57
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$163.57
				COSTO DIRECTO:	\$1,402.57
040612	Cople reforzado de fierro galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 1/2"(13 mm) de 150 lbs	Pieza	1.000000	\$6.90	\$6.90
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8.88
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062200	\$1,472.11	\$91.57
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$91.57
				COSTO DIRECTO:	\$100.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040613	Cople reforzado de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 3/4"(19 mm) de 150 lbs	Pieza	1.000000	\$9.92	\$9.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$13.20
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066300	\$1,472.11	\$97.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.60
				COSTO DIRECTO:	\$110.80
040619	Cople reforzado de fierro galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 3"(75 mm) de 150 lbs	Pieza	1.000000	\$145.82	\$145.82
	Sellador Permatex	Pieza	0.040700	\$318.78	\$12.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$158.79
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181818	\$1,472.11	\$267.66
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$267.66
				COSTO DIRECTO:	\$426.45
040620	Cople reforzado de fierro galvanizado de 101 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	Cople liso de fierro galvanizado reforzado de 4"(100 mm) de 150 lbs	Pieza	1.000000	\$259.02	\$259.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$276.23
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.222222	\$1,472.11	\$327.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.14
				COSTO DIRECTO:	\$603.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040623	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 1/2"(13 mm) 45049BC	Pieza	1.000000	\$20.58	\$20.58
	Sellador Permatex	Pieza	0.006000	\$318.78	\$1.91
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$22.49
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$92.01
	COSTO DIRECTO:				\$114.50
040624	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 3/4"(19 mm) 45050BC	Pieza	1.000000	\$22.98	\$22.98
	Sellador Permatex	Pieza	0.010000	\$318.78	\$3.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$26.17
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066667	\$1,472.11	\$98.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$98.14
	COSTO DIRECTO:				\$124.31
040626	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 1-1/4"(32 mm) 45052BC	Pieza	1.000000	\$47.48	\$47.48
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$52.74
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,472.11	\$133.83
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.83
	COSTO DIRECTO:				\$186.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040629	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 2-1/2"(64 mm) 45055BC	Pieza	1.000000	\$206.75	\$206.75
	Sellador Permatex	Pieza	0.034300	\$318.78	\$10.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$217.68
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,472.11	\$245.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$245.35
	COSTO DIRECTO:				\$463.04
040631	Codo roscado de fierro galvanizado cedula 40 de 90 grados x 101 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo roscado de fierro galvanizado de 90° x 2"(102 mm) 45058BC	Pieza	1.000000	\$88.28	\$88.28
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$105.49
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.42
	COSTO DIRECTO:				\$399.92
040632	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006700	\$318.78	\$2.14
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1/2"(13 mm), modelo 45087CHM	Pieza	1.000000	\$12.29	\$12.29
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$14.43
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$92.01
	COSTO DIRECTO:				\$106.43



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040634	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1"(25 mm), modelo 45080CHM	Pieza	1.000000	\$21.99	\$21.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$25.94
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,472.11	\$121.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$121.89
				COSTO DIRECTO:	\$147.83
040635	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 1-1/4"(32 mm), modelo 45081CHM	Pieza	1.000000	\$40.41	\$40.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$45.67
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,472.11	\$133.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.83
				COSTO DIRECTO:	\$179.50
040637	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 2"(51 mm), modelo 45083CHM	Pieza	1.000000	\$73.51	\$73.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$82.05
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,472.11	\$210.30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$210.30
				COSTO DIRECTO:	\$292.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040638	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 2-1/2"(64 mm), modelo 45084CHM	Pieza	1.000000	\$160.70	\$160.70
	Sellador Permatex	Pieza	0.034000	\$318.78	\$10.84
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$171.54
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,472.11	\$245.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$245.35
	COSTO DIRECTO:				\$416.89
040639	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 3"(76 mm), modelo 45085CHM	Pieza	1.000000	\$256.14	\$256.14
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$273.35
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181818	\$1,472.11	\$267.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$267.66
	COSTO DIRECTO:				\$541.01
040640	Codo de fierro galvanizado de 45 grados x 101 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro galvanizado clase 150 lbs de 45° x 4"(102 mm), modelo 45087CHM	Pieza	1.000000	\$438.04	\$438.04
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$455.25
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.42
	COSTO DIRECTO:				\$749.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040641	Tee de fierro galvanizado de 13 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.009300	\$318.78	\$2.96
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 1/2" (13 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$13.28	\$13.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16.24
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,472.11	\$133.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.83
				COSTO DIRECTO:	\$150.07
040643	Tee de fierro galvanizado de 25 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.018500	\$318.78	\$5.90
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 1" (25 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$30.63	\$30.63
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$36.53
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,472.11	\$184.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$184.01
				COSTO DIRECTO:	\$220.54
040644	Tee de fierro galvanizado de 32 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.024700	\$318.78	\$7.87
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 1 1/4" (32 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$63.46	\$63.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.33
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.132600	\$1,472.11	\$195.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$195.20
				COSTO DIRECTO:	\$266.54



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040645	Tee de fierro galvanizado de 38 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.030900	\$318.78	\$9.85
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 1 1/2" (38 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$70.67	\$70.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$80.52
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142100	\$1,472.11	\$209.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$209.19
				COSTO DIRECTO:	\$289.71
040646	Tee de fierro galvanizado de 50 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.040200	\$318.78	\$12.81
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 2" (50 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$104.61	\$104.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$117.42
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.198900	\$1,472.11	\$292.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$292.80
				COSTO DIRECTO:	\$410.23
040647	Tee de fierro galvanizado de 64 mm diámetro cedula 40, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tee de fierro galvanizado reforzada de 2 1/2" (64 mm) 150 lbs	Pieza	1.000000	\$237.28	\$237.28
	Sellador Permatex	Pieza	0.034000	\$318.78	\$10.84
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$248.12
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,472.11	\$368.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$368.03
				COSTO DIRECTO:	\$616.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040651	Tuerca unión de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Tuerca unión galvanizada de 19 mm (3/4") modelo 45816BC	Pieza	1.000000	\$51.90	\$51.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$55.18
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066300	\$1,472.11	\$97.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.60
				COSTO DIRECTO:	\$152.78
040653	Tuerca unión de fierro galvanizado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca unión galvanizada de 32 mm (1 1/4") modelo 45826BC	Pieza	1.000000	\$105.66	\$105.66
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$110.92
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090400	\$1,472.11	\$133.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.08
				COSTO DIRECTO:	\$244.00
040654	Tuerca unión de fierro galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
	Tuerca unión galvanizada de 38 mm (1 1/2") modelo 45831BC	Pieza	1.000000	\$124.79	\$124.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$131.36
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099400	\$1,472.11	\$146.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$146.33
				COSTO DIRECTO:	\$277.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040658	Tuerca unión de fierro galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.040000	\$318.78	\$12.75
	Tuerca unión galvanizada de 76 mm (3") modelo 45846BC	Pieza	1.000000	\$510.27	\$510.27
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$523.02
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.222222	\$1,472.11	\$327.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.14
				COSTO DIRECTO:	\$850.16
040661	Reducción campana de fierro galvanizado de 19 x 13 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 3/4"- 1/2" (19 mm - 13 mm)	Pieza	1.000000	\$12.52	\$12.52
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.80
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.037500	\$1,472.11	\$55.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.20
				COSTO DIRECTO:	\$71.01
040663	Reducción campana de fierro galvanizado de 32 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 1 1/4"- 1/2" (32 mm - 13 mm)	Pieza	1.000000	\$40.81	\$40.81
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.07
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.043700	\$1,472.11	\$54.94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$54.94
				COSTO DIRECTO:	\$101.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040665	Reducción campana de fierro galvanizado de 64 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.034000	\$318.78	\$10.84
	Reducción campana de hierro maleable galvanizado de 150 lbs de 2 1/2" - 1/2" (113 mm - 13 mm)	Pieza	1.000000	\$170.74	\$170.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$181.58
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.21
				COSTO DIRECTO:	\$328.79
040667	Reducción campana de fierro galvanizado de 101 mm diámetro mayor a cualquier diámetro menor, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción campana galvanizado de 4" x 1" (100x25mm)	Pieza	1.000000	\$300.28	\$300.28
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$317.49
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181100	\$1,472.11	\$266.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$266.60
				COSTO DIRECTO:	\$584.09
040671	Reducción bushing de fierro galvanizado de 25 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 25 mm (1") x 19 mm (3/4") modelo 45374BC	Pieza	1.000000	\$24.10	\$24.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$28.05
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.039526	\$1,472.11	\$58.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$58.19
				COSTO DIRECTO:	\$86.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040672	Reducción bushing de fierro galvanizado de 32 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 32 mm (1 1/4") x 25 mm (1") modelo 45379BC	Pieza	1.000000	\$24.50	\$24.50
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.76
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.043700	\$1,472.11	\$64.33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$64.33
	COSTO DIRECTO:				\$94.09
040673	Reducción bushing de fierro galvanizado de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
	Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 38 mm (1 1/2") x 32 mm (1 1/4") modelo 45385BC	Pieza	1.000000	\$39.51	\$39.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$46.08
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.047900	\$1,472.11	\$70.51
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$70.51
	COSTO DIRECTO:				\$116.59
040674	Reducción bushing de fierro galvanizado de 50 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Reducción bushing de hierro maleable galvanizado de 51 mm (2") x 38 mm (1 1/2") modelo 45392BC	Pieza	1.000000	\$44.19	\$44.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$52.73
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$92.01
	COSTO DIRECTO:				\$144.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040675	Reducción bushing de fierro galvanizado de 64 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro maleable galvanizado de x 101 mm (4") x 64 mm (2 1/2") modelo 45416BC	Pieza	1.000000	\$180.74	\$180.74
	Sellador Permatex	Pieza	0.034000	\$318.78	\$10.84
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$191.58
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$125.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$125.72
	COSTO DIRECTO:				\$317.30
040676	Reducción bushing de fierro galvanizado de 76 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro maleable galvanizado de 76 mm (3") x 64 mm (2 1/2") modelo 45405BC	Pieza	1.000000	\$96.26	\$96.26
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$113.47
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,472.11	\$210.30
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$210.30
	COSTO DIRECTO:				\$323.78
040677	Reducción bushing de fierro galvanizado de 101 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro maleable galvanizado de 102 mm (4") x 76 mm (3") modelo 45417BC	Pieza	1.000000	\$182.39	\$182.39
	Sellador Permatex	Pieza	0.054000	\$318.78	\$17.21
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$199.60
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.181100	\$1,472.11	\$266.60
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$266.60
	COSTO DIRECTO:				\$466.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040678	Tapón capa galvanizado de 13 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachuca galvanizado de 1" (13 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$7.83	\$7.83
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.150000	\$0.76	\$0.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.94
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022900	\$1,472.11	\$33.71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.71
	COSTO DIRECTO:				\$41.66
040679	Tapón capa galvanizado de 100 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 4" (100 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$280.02	\$280.02
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.800000	\$0.76	\$0.61
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$280.63
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.198800	\$1,472.11	\$292.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$292.66
	COSTO DIRECTO:				\$573.28
040680	Tapón macho galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho galvanizado de 1/2" (38 mm), modelo 45562BC	Pieza	1.000000	\$23.42	\$23.42
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.150000	\$0.76	\$0.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$23.53
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022900	\$1,472.11	\$33.71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.71
	COSTO DIRECTO:				\$57.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040681	Tapón macho galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho capa galvanizado de 19 mm (3/4") modelo 45563BC	Pieza	1.000000	\$7.84	\$7.84
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.200000	\$0.76	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.99
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.025000	\$1,472.11	\$36.80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$36.80
	COSTO DIRECTO:				\$44.79
040682	Tapón macho galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.250000	\$0.76	\$0.19
	Tapón macho capa galvanizado de 25 mm (1") modelo 45564BC	Pieza	1.000000	\$10.82	\$10.82
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$11.01
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.031200	\$1,472.11	\$45.93
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$45.93
	COSTO DIRECTO:				\$56.94
040683	Tapón macho galvanizado de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho capa galvanizado de 32 mm (1 1/4") modelo 45565BC	Pieza	1.000000	\$24.90	\$24.90
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.300000	\$0.76	\$0.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$25.13
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.033300	\$1,472.11	\$49.02
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$49.02
	COSTO DIRECTO:				\$74.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040684	Tapón macho galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.400000	\$0.76	\$0.30
	Tapón macho capa galvanizado de 38 mm (1 1/2") modelo 45566BC	Pieza	1.000000	\$23.42	\$23.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$23.72
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.037500	\$1,472.11	\$55.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.20
				COSTO DIRECTO:	\$78.93
040685	Tapón macho galvanizado de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.500000	\$0.76	\$0.38
	Tapón macho capa galvanizado de 51 mm (2") modelo 45567BC	Pieza	1.000000	\$33.35	\$33.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.73
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.056300	\$1,472.11	\$82.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$82.88
				COSTO DIRECTO:	\$116.61
040686	Tapón macho galvanizado de 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.600000	\$0.76	\$0.46
	Tapón macho capa galvanizado de 64 mm (2 1/2") modelo 45568BC	Pieza	1.000000	\$55.13	\$55.13
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$55.59
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.060400	\$1,472.11	\$88.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$88.92
				COSTO DIRECTO:	\$144.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040687	Tapón macho galvanizado de 76 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.600000	\$0.76	\$0.46
	Tapón macho capa galvanizado de 76 mm (3") modelo 45569BC	Pieza	1.000000	\$80.23	\$80.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$80.69
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.068800	\$1,472.11	\$101.28
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$101.28
	COSTO DIRECTO:				\$181.97
040688	Tapón capa galvanizado de 19 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 3/8" (19 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$7.23	\$7.23
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.179000	\$0.76	\$0.14
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.37
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022500	\$1,472.11	\$33.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.12
	COSTO DIRECTO:				\$40.49
040689	Tapón capa galvanizado de 25 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.235000	\$0.76	\$0.18
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1" (25 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$10.62	\$10.62
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$10.80
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022500	\$1,472.11	\$33.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.12
	COSTO DIRECTO:				\$43.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040690	Tapón capa galvanizado de 32 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.301600	\$0.76	\$0.23
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1 1/4" (32 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$16.95	\$16.95
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$17.18
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.029700	\$1,472.11	\$43.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$43.72
	COSTO DIRECTO:				\$60.90
040691	Tapón capa galvanizado de 38 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 1 1/2" (38 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$20.41	\$20.41
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.358000	\$0.76	\$0.27
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$20.68
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.034400	\$1,472.11	\$50.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.64
	COSTO DIRECTO:				\$71.32
040692	Tapón capa galvanizado de 50 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 2" (50 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$29.06	\$29.06
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.471000	\$0.76	\$0.36
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.42
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.076800	\$1,472.11	\$113.06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$113.06
	COSTO DIRECTO:				\$142.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040693	Tapón capa galvanizado de 64 mm con rosca, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.603000	\$0.76	\$0.46
	Tapón macho de 150 lbs Hierro maleable de 2-1/2" (64 mm) con rosca	Pieza	1.000000	\$119.35	\$119.35
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$119.81
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.085000	\$1,472.11	\$125.13
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$125.13
	COSTO DIRECTO:				\$244.94
040695	Cruz de fierro galvanizado de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1/2"(13 mm) modelo 45273CHM	Pieza	1.000000	\$26.47	\$26.47
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$30.42
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,472.11	\$184.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$184.01
	COSTO DIRECTO:				\$214.44
040697	Cruz de fierro galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.024700	\$318.78	\$7.87
	Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1"(25 mm) modelo 45250CHM	Pieza	1.000000	\$62.65	\$62.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$70.52
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,472.11	\$245.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$245.35
	COSTO DIRECTO:				\$315.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040699	Cruz de fierro galvanizado de 38 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.040000	\$299.56	\$11.98
	Cruz reforzada de fierro galvanizado 150 lbs de 1-1/2"(38 mm) modelo 45252CHM	Pieza	1.000000	\$136.43	\$136.43
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$148.41
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,472.11	\$294.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$294.42
				COSTO DIRECTO:	\$442.83
040702	Yee de fierro galvanizado de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.537000	\$0.76	\$0.41
	Yee lateral de fierro galvanizado de 3/4" (19 mm) #150	Pieza	1.000000	\$71.37	\$71.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.78
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090400	\$1,472.11	\$133.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.08
				COSTO DIRECTO:	\$204.86
040703	Yee de fierro galvanizado de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee lateral de fierro galvanizado de 1" (25 mm) #150	Pieza	1.000000	\$107.52	\$107.52
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.705000	\$0.76	\$0.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$108.06
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.124900	\$1,472.11	\$183.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$183.87
				COSTO DIRECTO:	\$291.92



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040705	Yee de fierro galvanizado de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			\$472.95
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	1.074000	\$0.76	\$0.82
	Yee Griega galvanizada de 1 1/2" (38 mm) modelo 45867BC	Pieza	1.000000	\$262.06	\$262.06
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$262.88
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$210.07
	COSTO DIRECTO:				\$472.95
040706	Yee de fierro galvanizado de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	1.413000	\$0.76	\$1.07
	Yee Griega galvanizada de 2" (51 mm) modelo 45868BC	Pieza	1.000000	\$271.57	\$271.57
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$272.64
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.075000	\$1,472.11	\$110.41
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$110.41
	COSTO DIRECTO:				\$383.05
040743	Tubo de fierro negro cedula 40 de 25 mm diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
	Tubo de fierro negro C-40 de 1" (25 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	1.000000	\$181.32	\$181.32
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$182.06
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.045400	\$1,472.11	\$66.83
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$66.83
	COSTO DIRECTO:				\$248.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040744	Tubo de fierro negro cedula 40 de 32 mm diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro negro C-40 de 1-1/4" (32 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	1.000000	\$235.45	\$235.45
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.045000	\$18.45	\$0.83
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$236.28
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.052600	\$1,472.11	\$77.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$77.43
	COSTO DIRECTO:				\$313.71
040745	Tubo de fierro negro cedula 40 de 38 mm diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro negro C-40 de 1-1/2" (38 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	1.050000	\$276.11	\$289.92
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.050000	\$18.45	\$0.92
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$290.84
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,472.11	\$92.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$92.01
	COSTO DIRECTO:				\$382.85
040746	Tubo de fierro negro cedula 40 de 50 mm diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro negro C-40 de 2" (50 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	1.050000	\$375.30	\$394.07
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.060000	\$18.45	\$1.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$395.17
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.071400	\$435.28	\$31.08
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.071400	\$1,472.11	\$105.11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$136.19
	COSTO DIRECTO:				\$531.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040747	Tubo de fierro negro cedula 40 de 64 mm diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de fierro negro C-40 de 2-1/2" (64 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B	m	1.050000	\$598.52	\$628.45
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.034000	\$299.56	\$10.19
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.080000	\$18.45	\$1.48
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$640.11
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083300	\$1,472.11	\$122.63
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$122.63
	COSTO DIRECTO:				\$762.73
040748	Tubo de fierro negro cedula 40 de 75 mm de diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.150000	\$18.45	\$2.77
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.959000	\$0.76	\$0.73
	Tubo de fierro negro C-40 de 3" (75 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B, tramo de 6.40m	Tramo	1.050000	\$718.32	\$754.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$757.73
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090900	\$1,472.11	\$133.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.82
	COSTO DIRECTO:				\$891.55



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040749	Tubo de fierro negro cedula 40 de 100 mm de diámetro , suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	1.269000	\$0.76	\$0.96
	Tubo de fierro negro C-40 de 4" (100 mm) ASTM A-106 sin costura Gr-B, tramo de 6.40m	Tramo	1.050000	\$1,071.36	\$1,124.93
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.200000	\$18.45	\$3.69
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,129.58
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,472.11	\$147.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$147.21
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$125.72	\$3.77
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3.77
	COSTO DIRECTO:				\$1,280.57
040750	Codo de fierro negro cedula 40 de 13mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 1/2"(13 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64078BC	Pieza	1.000000	\$11.32	\$11.32
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$13.30
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$91.86
	COSTO DIRECTO:				\$105.16
040751	Codo de fierro negro cedula 40 de 19 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 3/4"(19 mm) x 45° 300 lbs reforzado, modelo 64079BC	Pieza	1.000000	\$15.20	\$15.20
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$18.48
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,472.11	\$98.04
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$98.04
	COSTO DIRECTO:				\$116.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040752	Codo de fierro negro cedula 40 de 25 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Codo de fierro negro de 1"(25 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64080BC	Pieza	1.000000	\$20.03	\$20.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$23.98
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083333	\$1,472.11	\$122.68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$122.68
				COSTO DIRECTO:	\$146.66
040753	Codo de fierro negro cedula 40 de 32 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64081BC	Pieza	1.000000	\$32.49	\$32.49
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$37.75
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,472.11	\$133.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.83
				COSTO DIRECTO:	\$171.58
040754	Codo de fierro negro cedula 40 de 38 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.020000	\$318.78	\$6.38
	Codo de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64082BC	Pieza	1.000000	\$44.90	\$44.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$51.28
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099900	\$1,472.11	\$147.06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.06
				COSTO DIRECTO:	\$198.34



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040755	Codo de fierro negro cedula 40 de 51 mm x 45 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Codo de fierro negro de 2"(51 mm) x 45° 150 lbs reforzado, modelo 64083BC	Pieza	1.000000	\$66.98	\$66.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$75.52
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$210.07
				COSTO DIRECTO:	\$285.59
040756	Codo de fierro negro cedula 40 de 13 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Codo de fierro negro de 1/2"(13 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64049BC	Pieza	1.000000	\$8.15	\$8.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.13
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$91.86
				COSTO DIRECTO:	\$101.99
040757	Codo de fierro negro cedula 40 de 19 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Codo de fierro negro de 3/4"(19 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64050BC	Pieza	1.000000	\$11.65	\$11.65
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14.93
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,472.11	\$98.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$98.04
				COSTO DIRECTO:	\$112.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040758	Codo de fierro negro cedula 40 de 25 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 1"(25 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64051BC	Pieza	1.000000	\$20.52	\$20.52
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$24.47
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083200	\$1,472.11	\$122.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$122.48
	COSTO DIRECTO:				\$146.95
040759	Codo de fierro negro cedula 40 de 32 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64052BC	Pieza	1.000000	\$32.60	\$32.60
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$37.86
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090800	\$1,472.11	\$133.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.67
	COSTO DIRECTO:				\$171.53
040760	Codo de fierro negro cedula 40 de 38 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64053BC	Pieza	1.000000	\$43.79	\$43.79
	Sellador Permatex	Pieza	0.020000	\$318.78	\$6.38
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.17
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099900	\$1,472.11	\$147.06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$147.06
	COSTO DIRECTO:				\$197.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040761	Codo de fierro negro cedula 40 de 51 mm x 90 grados, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de fierro negro de 2"(51 mm) x 90° 150 lbs reforzado, modelo 64054BC	Pieza	1.000000	\$61.24	\$61.24
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$69.78
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$210.07
	COSTO DIRECTO:				\$279.85
040762	Yee de fierro negro cedula 40 de 13 mm , reforzada, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee Griega de fierro negro de 1/2" (13 mm) modelo 44863BC	Pieza	1.000000	\$44.96	\$44.96
	Sellador Permatex	Pieza	0.009300	\$318.78	\$2.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47.92
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090800	\$1,472.11	\$133.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.67
	COSTO DIRECTO:				\$181.59
040763	Yee de fierro negro cedula 40 de 19 mm, reforzada, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee Griega de fierro negro de 3/4" (19 mm) modelo 44864BC	Pieza	1.000000	\$67.83	\$67.83
	Sellador Permatex	Pieza	0.015500	\$318.78	\$4.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$72.77
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.105263	\$1,472.11	\$154.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$154.96
	COSTO DIRECTO:				\$227.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040766	Yee de fierro negro cedula 40 de 38mm, reforzada, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Yee Griega de fierro negro de 1 1/2" (38 mm) modelo 44867BC	Pieza	1.000000	\$247.13	\$247.13
	Sellador Permatex	Pieza	0.030900	\$318.78	\$9.85
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$256.98
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$210.07
	COSTO DIRECTO:				\$467.05
040782	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 10 x 6mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro negro de 1/2"(13 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44362BC	Pieza	1.000000	\$10.39	\$10.39
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12.37
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$91.86
	COSTO DIRECTO:				\$104.23
040783	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 13 x 6 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Reducción bushing de fierro negro de 1/2"(13 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44364BC	Pieza	1.000000	\$10.39	\$10.39
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12.37
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$91.86
	COSTO DIRECTO:				\$104.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040784	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 19 x 6 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro negro de 3/4"(19 mm) - 1/4"(6 mm) modelo 44367BC	Pieza	1.000000	\$11.37	\$11.37
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$14.65
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,472.11	\$98.04
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$98.04
	COSTO DIRECTO:				\$112.70
040785	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 25 x 10 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro negro de 1"(25 mm) - 3/8"(10 mm) modelo 44372BC	Pieza	1.000000	\$26.66	\$26.66
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$30.61
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083200	\$1,472.11	\$122.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$122.48
	COSTO DIRECTO:				\$153.09
040786	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 32 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44377BC	Pieza	1.000000	\$26.58	\$26.58
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.84
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090800	\$1,472.11	\$133.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$133.67
	COSTO DIRECTO:				\$165.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040787	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 38 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reducción bushing de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44382BC	Pieza	1.000000	\$42.73	\$42.73
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$49.30
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099900	\$1,472.11	\$147.06
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$147.06
			COSTO DIRECTO:		\$196.36
040788	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 50 x 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Reducción bushing de fierro negro de 2"(51 mm) - 1/2"(13 mm) modelo 44389BC	Pieza	1.000000	\$41.02	\$41.02
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$49.56
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$210.07
			COSTO DIRECTO:		\$259.63
040789	Reducción bushing de fierro negro cedula 40 de 64 x 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.034300	\$318.78	\$10.93
	Reducción bushing de fierro negro de 2"(51 mm) - 1-1/2"(38 mm) modelo 44397BC	Pieza	1.000000	\$41.02	\$41.02
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$51.95
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,472.11	\$226.41
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$226.41
			COSTO DIRECTO:		\$278.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040790	Cople reforzado de fierro negro de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Cople de fierro negro de 1/2"(13 mm) reforzado, modelo 44248BC	Pieza	1.000000	\$7.85	\$7.85
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.83
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$91.86
				COSTO DIRECTO:	\$101.69
040791	Cople reforzado de fierro negro de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Cople de fierro negro de 3/4"(19 mm) reforzado, modelo 44249BC	Pieza	1.000000	\$10.56	\$10.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$13.84
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,472.11	\$98.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$98.04
				COSTO DIRECTO:	\$111.89
040792	Cople reforzado de fierro negro de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Cople de fierro negro de 1"(25 mm) reforzado, modelo 44250BC	Pieza	1.000000	\$16.83	\$16.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$20.78
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083200	\$1,472.11	\$122.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$122.48
				COSTO DIRECTO:	\$143.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040793	Cople reforzado de fierro negro de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.016500	\$318.78	\$5.26
	Cople de fierro negro de 1-1/4"(32 mm) reforzado, modelo 44251BC	Pieza	1.000000	\$22.94	\$22.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$28.20
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.090800	\$1,472.11	\$133.67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$133.67
				COSTO DIRECTO:	\$161.87
040794	Cople reforzado de fierro negro de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople de fierro negro de 1-1/2"(38 mm) reforzado, modelo 44252BC	Pieza	1.000000	\$28.58	\$28.58
	Sellador Permatex	Pieza	0.020000	\$318.78	\$6.38
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$34.96
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099900	\$1,472.11	\$147.06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.06
				COSTO DIRECTO:	\$182.02
040795	Cople reforzado de fierro negro de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.026800	\$318.78	\$8.54
	Cople de fierro negro de 2"(51 mm) reforzado, modelo 44253BC	Pieza	1.000000	\$42.72	\$42.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$51.26
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142700	\$1,472.11	\$210.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$210.07
				COSTO DIRECTO:	\$261.33



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040796	Cople reforzado de fierro negro de 64 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople de fierro negro de 2-1/2"(64 mm) reforzado, modelo 44254BC	Pieza	1.000000	\$80.63	\$80.63
	Pegamento toda presión de 240 ml transparente	Pieza	0.034000	\$299.56	\$10.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$90.82
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.166600	\$1,472.11	\$245.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$245.25
	COSTO DIRECTO:				\$336.07
040816	Tuerca unión de fierro negro de 10 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.005000	\$318.78	\$1.59
	Tuerca unión de fierro negro de 10 mm (3/8") modelo 44806BC	Pieza	1.000000	\$52.87	\$52.87
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$54.46
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$91.86
	COSTO DIRECTO:				\$146.32
040817	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Sellador Permatex	Pieza	0.006200	\$318.78	\$1.98
	Tuerca unión de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44811BC	Pieza	1.000000	\$45.96	\$45.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47.94
00-M0004	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.062400	\$1,472.11	\$91.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$91.86
	COSTO DIRECTO:				\$139.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040818	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tuerca unión de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44816BC	Pieza	1.000000	\$54.72	\$54.72
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$58.00
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,472.11	\$98.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$98.04
COSTO DIRECTO:					\$156.05
040819	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Sellador Permatex	Pieza	0.012400	\$318.78	\$3.95
	Tuerca unión de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44821BC	Pieza	1.000000	\$67.43	\$67.43
SUBTOTAL MATERIALES:					\$71.38
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.083200	\$1,472.11	\$122.48
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$122.48
COSTO DIRECTO:					\$193.86
040821	Tuerca unión de fierro negro cedula 40 con asientos de bronce de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tuerca unión de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44831BC	Pieza	1.000000	\$148.93	\$148.93
	Sellador Permatex	Pieza	0.020600	\$318.78	\$6.57
SUBTOTAL MATERIALES:					\$155.50
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.099900	\$1,472.11	\$147.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$147.06
COSTO DIRECTO:					\$302.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040823	Tapón macho de fierro negro de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44562BC	Pieza	1.000000	\$5.76	\$5.76
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.150000	\$0.76	\$0.11
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5.87
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.020400	\$1,472.11	\$30.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.03
	COSTO DIRECTO:				\$35.91
040824	Tapón macho de fierro negro de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.200000	\$0.76	\$0.15
	Tapón macho de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44563BC	Pieza	1.000000	\$7.23	\$7.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.38
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022500	\$1,472.11	\$33.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.12
	COSTO DIRECTO:				\$40.50
040825	Tapón macho de fierro negro de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44564BC	Pieza	1.000000	\$10.62	\$10.62
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.300000	\$0.76	\$0.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$10.85
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.072000	\$1,472.11	\$105.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$105.99
	COSTO DIRECTO:				\$116.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040827	Tapón macho de fierro negro de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón macho de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44566BC	Pieza	1.000000	\$20.41	\$20.41
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.400000	\$0.76	\$0.30
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$20.71
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.034400	\$1,472.11	\$50.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.64
	COSTO DIRECTO:				\$71.35
040830	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 13 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha de fierro negro de 13 mm (1/2") modelo 44534BC	Pieza	1.000000	\$7.55	\$7.55
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.300000	\$0.76	\$0.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.78
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.020400	\$1,472.11	\$30.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.03
	COSTO DIRECTO:				\$37.81
040831	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 19 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha de fierro negro de 19 mm (3/4") modelo 44535BC	Pieza	1.000000	\$13.08	\$13.08
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.200000	\$0.76	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$13.23
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022500	\$1,472.11	\$33.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.12
	COSTO DIRECTO:				\$46.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040832	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 25mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.300000	\$0.76	\$0.23
	Tapón cachucha de fierro negro de 25 mm (1") modelo 44536BC	Pieza	1.000000	\$17.64	\$17.64
SUBTOTAL MATERIALES:					\$17.87
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.022500	\$1,472.11	\$33.12
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$33.12
COSTO DIRECTO:					\$50.99
040834	Tapón cachucha de fierro negro cedula 40 de 38 mm, reforzado, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tapón cachucha de fierro negro de 38 mm (1 1/2") modelo 44538BC	Pieza	1.000000	\$31.43	\$31.43
	Cinta de teflón de 3/4" de 13 m, código 12513, marca Truper	m	0.400000	\$0.76	\$0.30
SUBTOTAL MATERIALES:					\$31.73
MANO DE OBRA					
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.034400	\$1,472.11	\$50.64
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$50.64
COSTO DIRECTO:					\$82.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020101	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 16 mm (1/2") tramo de 3 m	m	1.050000	\$104.76	\$110.00
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.040000	\$18.45	\$0.74
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$112.65
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.018519	\$1,505.42	\$27.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$27.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$27.88	\$0.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.84
	COSTO DIRECTO:				\$141.36
020152	Tubo conduit flexible de 64 mm (2 1/2") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.200000	\$18.45	\$3.69
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Tubo conduit flexible de 64 mm (2 1/2") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 212	m	1.030000	\$422.08	\$434.74
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$440.35
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.027778	\$1,505.42	\$41.82
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$41.82
	COSTO DIRECTO:				\$482.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020153	Tubo conduit flexible de 76 mm (3") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Tubo conduit flexible de 76 mm (3") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 300	m	1.030000	\$455.25	\$468.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.222200	\$18.45	\$4.10
SUBTOTAL MATERIALES:					\$474.92
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.034483	\$1,505.42	\$51.91
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$51.91
COSTO DIRECTO:					\$526.83
020154	Tubo conduit flexible de 102 mm (4") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, incluye: corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo conduit flexible de 102 mm (4") tipo pregalvanizado liquidtight ondatite, modelo CFX 400	m	1.030000	\$641.00	\$660.23
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.285700	\$18.45	\$5.27
SUBTOTAL MATERIALES:					\$667.41
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036364	\$1,505.42	\$54.74
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$54.74
COSTO DIRECTO:					\$722.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020102	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 19 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 21 mm (3/4") tramo de 3 m	m	1.050000	\$139.14	\$146.10
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.058800	\$18.45	\$1.08
SUBTOTAL MATERIALES:					\$149.10
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.023810	\$1,505.42	\$35.84
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$35.84
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$35.84	\$1.08
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1.08
COSTO DIRECTO:					\$186.01
020103	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 25 mm de diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.076900	\$18.45	\$1.42
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 27 mm (1") tramo de 3 m	m	1.050000	\$208.63	\$219.06
SUBTOTAL MATERIALES:					\$222.39
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.024390	\$1,505.42	\$36.72
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$36.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$36.72	\$1.10
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1.10
COSTO DIRECTO:					\$260.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020104	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 32mm diámetro. incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 35 mm (1 1/4") tramo de 3 m	m	1.050000	\$270.59	\$284.12
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.100000	\$18.45	\$1.85
SUBTOTAL MATERIALES:					\$287.88
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.030303	\$1,505.42	\$45.62
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$45.62
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$45.62	\$1.37
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1.37
COSTO DIRECTO:					\$334.87
020106	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 51 mm diámetro . incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.153800	\$18.45	\$2.84
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 53 mm (2") tramo de 3 m	m	1.050000	\$434.81	\$456.55
SUBTOTAL MATERIALES:					\$461.30
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$60.22
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$60.22	\$1.81
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1.81
COSTO DIRECTO:					\$523.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020107	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 64 mm diámetro. incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 63 mm (2 1/2") tramo de 3 m	m	1.050000	\$689.64	\$724.12
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.200000	\$18.45	\$3.69
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
SUBTOTAL MATERIALES:					\$729.73
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.055556	\$1,505.42	\$83.64
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$83.64
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$83.64	\$2.51
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$2.51
COSTO DIRECTO:					\$815.87
020108	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 76 mm diámetro. incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.222200	\$18.45	\$4.10
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 78 mm (3") tramo de 3 m	m	1.050000	\$902.56	\$947.69
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
SUBTOTAL MATERIALES:					\$953.70
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$100.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.01
COSTO DIRECTO:					\$1,057.07



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020109	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 102 mm diámetro . incluye: cople corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.285700	\$18.45	\$5.27
	Tubo conduit galvanizado pared gruesa de 103 mm (4") tramo de 3 m	m	1.050000	\$1,284.54	\$1,348.77
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,355.95
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.083333	\$1,505.42	\$125.45
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$125.45
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$125.45	\$3.76
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.76
COSTO DIRECTO:					\$1,485.17
020123	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 38 mm diámetro, incluye: cople, corte con segueta y guía de alambre galvanizado No.14, suministro y colocación.	m			
MATERIALES					
	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 41 mm (1 1/2") tramo de 3 m	m	1.050000	\$261.10	\$274.16
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.040000	\$47.84	\$1.91
	Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.117500	\$18.45	\$2.17
SUBTOTAL MATERIALES:					\$278.24
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.015625	\$1,505.42	\$23.52
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$23.52
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$23.52	\$0.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$0.71
COSTO DIRECTO:					\$302.46



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020164	Conector recto para cordón uso rudo de 9 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto para cordón uso rudo de 9 mm	Pieza	1.000000	\$11.35	\$11.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11.35
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005200	\$1,505.42	\$7.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.83
				COSTO DIRECTO:	\$19.18
020174	Conector recto para tubo liquidtight de 13 mm (1/2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 13 mm (1/2") modelo HLR 12	Pieza	1.000000	\$32.30	\$32.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$32.30
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017600	\$1,505.42	\$26.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.50
				COSTO DIRECTO:	\$58.80
020175	Conector recto para tubo liquidtight de 19 mm (3/4") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 19 mm (3/4") modelo HLR 34	Pieza	1.000000	\$52.90	\$52.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$52.90
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021800	\$1,505.42	\$32.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$32.82
				COSTO DIRECTO:	\$85.72



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020176	Conector recto para tubo liquidtight de 25 mm (1") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 25 mm (1") modelo HLR 100	Pieza	1.000000	\$73.20	\$73.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$73.20
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021800	\$1,505.42	\$32.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$32.82
				COSTO DIRECTO:	\$106.02
020177	Conector recto para tubo liquidtight de 32 mm (1 1/4") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 32 mm (1 1/4") modelo HLR 114	Pieza	1.000000	\$125.00	\$125.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$125.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021400	\$1,505.42	\$32.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$32.22
				COSTO DIRECTO:	\$157.22
020178	Conector recto para tubo liquidtight de 38 mm (1 1/2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 38 mm (1 1/2") modelo HLR 112	Pieza	1.000000	\$154.00	\$154.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$154.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025000	\$1,505.42	\$37.64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.64
				COSTO DIRECTO:	\$191.64



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020179	Conector recto para tubo liquidtight de 51 mm (2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 51 mm (2") modelo HLR 200	Pieza	1.000000	\$209.00	\$209.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$209.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025900	\$1,505.42	\$38.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.99
				COSTO DIRECTO:	\$247.99
020180	Conector recto para tubo liquidtight de 63 mm (2 1/2") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 64 mm (2 1/2") modelo HLR 212	Pieza	1.000000	\$556.50	\$556.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$556.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.028600	\$1,505.42	\$43.05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$43.05
				COSTO DIRECTO:	\$599.55
020181	Conector recto para tubo liquidtight de 76 mm (3") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 76 mm (3") modelo HLR 300	Pieza	1.000000	\$872.00	\$872.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$872.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033300	\$1,505.42	\$50.13
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$50.13
				COSTO DIRECTO:	\$922.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020182	Conector recto para tubo liquidtight de 102 mm (4") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector recto conduit Ondatite de 102 mm (4") modelo HLR 400	Pieza	1.000000	\$1,185.00	\$1,185.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,185.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045400	\$1,505.42	\$68.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$68.35
				COSTO DIRECTO:	\$1,253.35
020201	Conector curvo para tubo liquidtight de 19 mm (3/4") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector curvo conduit Ondatite de 19 mm (3/4") modelo HLC 34	Pieza	1.000000	\$64.80	\$64.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$64.80
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021800	\$1,505.42	\$32.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$32.82
				COSTO DIRECTO:	\$97.62
020202	Conector curvo para tubo liquidtight de 25 mm (1") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector curvo conduit Ondatite de 25 mm (1") modelo HLC 100	Pieza	1.000000	\$151.50	\$151.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$151.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.021800	\$1,505.42	\$32.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$32.82
				COSTO DIRECTO:	\$184.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020216	Tubo conduit PVC tipo R-I 51 mm pesado: tendido tubería NO EXCAVACION, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 6 m	m	1.050000	\$32.05	\$33.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$33.65
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033333	\$1,505.42	\$50.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.18
	COSTO DIRECTO:				\$83.83
020217	Tubo conduit de P.V.C. tipo R-I (pesado) de 100 mm de diámetro: tendido tubería NO EXCAVACIÓN, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	1.050000	\$83.19	\$87.35
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$87.35
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$60.22
	COSTO DIRECTO:				\$147.57
020586	Mufa calavera para tubo conduit de 25 mm Catálogo f3., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 1"(25 mm) modelo EHT-3	Pieza	1.000000	\$40.15	\$40.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$40.15
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.110500	\$1,505.42	\$166.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$166.35
	COSTO DIRECTO:				\$206.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020587	Mufa calavera para tubo conduit de 38 mm Catálogo f5., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 1-1/2"(38 mm) modelo EHT-5	Pieza	1.000000	\$40.36	\$40.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.36
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.124300	\$1,505.42	\$187.12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$187.12
				COSTO DIRECTO:	\$227.48
020588	Mufa calavera para tubo conduit de 51 mm Catálogo f6., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 2"(50 mm) modelo EHT-6	Pieza	1.000000	\$85.50	\$85.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$85.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.129300	\$1,505.42	\$194.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.65
				COSTO DIRECTO:	\$280.15
020589	Mufa calavera para tubo conduit de 76 mm Catálogo f8., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 3"(75 mm) modelo EHT-8	Pieza	1.000000	\$248.93	\$248.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$248.93
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.165800	\$1,505.42	\$249.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$249.60
				COSTO DIRECTO:	\$498.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020645	Alambre TW calibre No.14 AWG, 600 V., suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Alambre TWD 60 °C, 600 volts No. 14 código 301212	m	1.080000	\$26.51	\$28.63
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$28.71
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001200	\$1,505.42	\$1.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.81	\$0.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.05
	COSTO DIRECTO:				\$30.57
020647	Alambre TW calibre No.18 AWG, 600 V., suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Alambre TWD 60 °C, 600 volts No. 16 código 301211	m	1.080000	\$17.32	\$18.71
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$18.78
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001200	\$1,505.42	\$1.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.81	\$0.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.05
	COSTO DIRECTO:				\$20.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020649	Alambre de cobre Calibre 10, THW-LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Alambre de cobre THW-LS / THHW-LS CE RoHS, calibre 10, código 300888	m	1.080000	\$25.63	\$27.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$27.76
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001300	\$1,505.42	\$1.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.96	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$29.78
020650	Alambre de cobre Calibre 12, THW-LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Alambre de cobre THW-LS / THHW-LS CE RoHS, calibre 12, código 300883	m	1.080000	\$16.12	\$17.41
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$17.49
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001299	\$1,505.42	\$1.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.96	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$19.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020652	Cable de cobre calibre 8, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Cable de cobre calibre 8, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.080000	\$41.07	\$44.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.43
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001900	\$1,505.42	\$2.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.86	\$0.09
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.09
				COSTO DIRECTO:	\$47.38
020653	Cable de cobre calibre 6, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.113300	\$0.77	\$0.09
	Cable de cobre calibre 6, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.030000	\$99.67	\$102.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$102.75
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003900	\$1,505.42	\$5.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$5.87	\$0.18
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.18
				COSTO DIRECTO:	\$108.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020655	Cable de cobre calibre 2/0, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 2/0, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.080000	\$406.64	\$439.17
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.121500	\$0.77	\$0.09
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$439.26
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.018200	\$1,505.42	\$27.40
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$27.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$27.40	\$0.82
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.82
			COSTO DIRECTO:		\$467.49
020658	Cable de cobre calibre 2, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 2, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.080000	\$114.03	\$123.15
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.118500	\$0.77	\$0.09
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$123.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008900	\$1,505.42	\$13.40
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$13.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.40	\$0.40
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.40
			COSTO DIRECTO:		\$137.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020660	Cable de cobre calibre 12, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Cable de cobre calibre 12, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.080000	\$32.01	\$34.57
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$34.65
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001300	\$1,505.42	\$1.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.96	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$36.67
020661	Cable de cobre calibre 1/0, tipo XHHW-2 LS, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 1/0, Vulcanel XHHW-2 LS 90°C, 600 V.	m	1.080000	\$330.00	\$356.40
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.121500	\$0.77	\$0.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$356.49
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.013300	\$1,505.42	\$20.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$20.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$20.02	\$0.60
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.60
				COSTO DIRECTO:	\$377.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020662	Cable de cobre calibre 250, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 250 (1.362 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	1.080000	\$623.46	\$673.34
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.210000	\$0.77	\$0.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$673.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.029200	\$1,505.42	\$43.96
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$43.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$43.96	\$1.32
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.32
			COSTO DIRECTO:		\$718.78
020663	Cable de cobre calibre 300, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 300 (1.610 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	1.080000	\$746.30	\$806.00
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.210000	\$0.77	\$0.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$806.17
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.031700	\$1,505.42	\$47.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$47.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$47.72	\$1.43
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.43
			COSTO DIRECTO:		\$855.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020664	Cable de cobre calibre 350, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.210000	\$0.77	\$0.16
	Cable de cobre calibre 350 (1.862 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	1.080000	\$867.29	\$936.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$936.83
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.034800	\$1,505.42	\$52.39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$52.39	\$1.57
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.57
				COSTO DIRECTO:	\$990.80
020665	Cable de cobre calibre 400, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 400 (2.110 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	1.080000	\$989.46	\$1,068.62
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.210000	\$0.77	\$0.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,068.78
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000	\$1,505.42	\$54.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$54.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$54.20	\$1.63
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.63
				COSTO DIRECTO:	\$1,124.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020666	Cable de cobre calibre 500, tipo THW-LS, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 500 (2.600 kg/m) Vinanel XXI RoHS THW-LS 90°C 600 V CT-SR.	m	1.080000	\$1,231.24	\$1,329.74
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.250000	\$0.77	\$0.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,329.93
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.043200	\$1,505.42	\$65.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$65.03
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$65.03	\$1.95
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,396.92
020675	Cordón de uso rudo, calibre 12 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 12 AWG, capacidad 25A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$53.25	\$57.51
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.515000	\$0.77	\$0.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$57.91
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033100	\$1,505.42	\$49.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$49.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$49.83	\$1.49
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.49
				COSTO DIRECTO:	\$109.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020676	Cordón de uso rudo, calibre 14 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 14 AWG, capacidad 18A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$33.58	\$36.27
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.515000	\$0.77	\$0.40
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$36.66
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033100	\$1,505.42	\$49.83
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$49.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$49.83	\$1.49
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.49
			COSTO DIRECTO:		\$87.99
020677	Cordón de uso rudo, calibre 12 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 12 AWG, capacidad 20A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$66.46	\$71.78
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.515000	\$0.77	\$0.40
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$72.17
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000	\$1,505.42	\$54.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$54.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$54.20	\$1.63
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.63
			COSTO DIRECTO:		\$127.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020678	Cordón de uso rudo, calibre 10 AWG, de 2 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.540800	\$0.77	\$0.42
	Cordón flexible de uso rudo de 2 conductores, 10 AWG, capacidad 30A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$85.08	\$91.89
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$92.30
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.033100	\$1,505.42	\$49.83
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$49.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$49.83	\$1.49
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.49
			COSTO DIRECTO:		\$143.63
020679	Cordón de uso rudo, calibre 14 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 14 AWG, capacidad 15A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$45.38	\$49.01
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.618000	\$0.77	\$0.48
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$49.49
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000	\$1,505.42	\$54.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$54.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$54.20	\$1.63
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.63
			COSTO DIRECTO:		\$105.31



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020680	Cordón de uso rudo, calibre 10 AWG, de 3 conductores, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón flexible de uso rudo de 3 conductores, 10 AWG, capacidad 25A, tipo SJT 300 V 60°C	m	1.080000	\$105.34	\$113.77
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.618000	\$0.77	\$0.48
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$114.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000	\$1,505.42	\$54.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$54.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$54.20	\$1.63
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.63
			COSTO DIRECTO:		\$170.06
020681	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 8, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 8 (0.075 kg/m).	m	1.080000	\$26.63	\$28.76
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$28.76
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001900	\$1,505.42	\$2.86
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.86	\$0.09
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.09
			COSTO DIRECTO:		\$31.71



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020682	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 6, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 6 (0.120 kg/m).	m	1.080000	\$42.60	\$46.01
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.01
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003900	\$1,505.42	\$5.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$5.87	\$0.18
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.18
				COSTO DIRECTO:	\$52.06
020683	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 4, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 4 (0.191 kg/m).	m	1.080000	\$67.81	\$73.23
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$73.23
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006000	\$1,505.42	\$9.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$9.03
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$9.03	\$0.27
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.27
				COSTO DIRECTO:	\$82.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020684	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 2, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 2 (0.302 kg/m).	m	1.080000	\$107.21	\$115.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$115.79
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008900	\$1,505.42	\$13.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.40	\$0.40
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.40
				COSTO DIRECTO:	\$129.59
020685	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 1/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 1/0 (0.483 kg/m).	m	1.080000	\$171.47	\$185.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$185.19
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.013300	\$1,505.42	\$20.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$20.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$20.02	\$0.60
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.60
				COSTO DIRECTO:	\$205.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020686	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 2/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 2/0 (0.609 kg/m).	m	1.080000	\$216.20	\$233.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$233.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.018200	\$1,505.42	\$27.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$27.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$27.40	\$0.82
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.82
				COSTO DIRECTO:	\$261.72
020687	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 3/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 3/0 (0.764 kg/m).	m	1.080000	\$271.22	\$292.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$292.92
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.022700	\$1,505.42	\$34.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$34.17
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$34.17	\$1.03
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.03
				COSTO DIRECTO:	\$328.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020688	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 4/0, incluye; andamios, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 4/0 (0.962 kg/m).	m	1.080000	\$341.51	\$368.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$368.83
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.026300	\$1,505.42	\$39.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$39.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$39.59	\$1.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.19
				COSTO DIRECTO:	\$409.61
020689	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 250, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 250 (1.147 kg/m).	m	1.080000	\$407.19	\$439.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$439.77
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.029200	\$1,505.42	\$43.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$43.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$43.96	\$1.32
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.32
				COSTO DIRECTO:	\$485.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020690	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 300, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 300 (1.373 kg/m).	m	1.080000	\$487.42	\$526.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$526.41
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.031700	\$1,505.42	\$47.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$47.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$47.72	\$1.43
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.43
				COSTO DIRECTO:	\$575.57
020691	Cable de cobre semiduro desnudo, calibre 400, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre semiduro desnudo calibre 400 (1.833 kg/m).	m	1.080000	\$651.43	\$703.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$703.54
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.036000	\$1,505.42	\$54.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$54.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$54.20	\$1.63
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.63
				COSTO DIRECTO:	\$759.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020692	Cable de cobre calibre 2, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.118500	\$0.77	\$0.09
	Cable de cobre calibre 2, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$169.18	\$182.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$182.81
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008900	\$1,505.42	\$13.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.40	\$0.40
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.40
				COSTO DIRECTO:	\$196.61
020693	Cable de cobre calibre 4, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 4, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$111.66	\$120.59
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.113300	\$0.77	\$0.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$120.68
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006000	\$1,505.42	\$9.03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$9.03
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$9.03	\$0.27
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.27
				COSTO DIRECTO:	\$129.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020694	Cable de cobre calibre 6, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 6, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$120.51	\$130.15
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.113300	\$0.77	\$0.09
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$130.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003900	\$1,505.42	\$5.87
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$5.87	\$0.18
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.18
	COSTO DIRECTO:				\$136.29
020695	Cable de cobre calibre 8, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 8, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$87.73	\$94.75
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$94.83
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001900	\$1,505.42	\$2.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.86	\$0.09
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.09
	COSTO DIRECTO:				\$97.77



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020696	Cable de cobre calibre 10, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Cable de cobre calibre 10, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$59.35	\$64.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$64.18
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001300	\$1,505.42	\$1.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.96	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$66.19
020697	Cable de cobre calibre 12, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.103000	\$0.77	\$0.08
	Cable de cobre calibre 12, THW-LS / THHW-LS CE RoHS 90°C 600 V, código 399323	m	1.080000	\$16.76	\$18.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18.18
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001300	\$1,505.42	\$1.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.96	\$0.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.06
				COSTO DIRECTO:	\$20.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020698	Cable de cobre calibre 2/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.121500	\$0.77	\$0.09
	Cable de cobre calibre 2/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$489.79	\$528.97
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$529.07
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.018200	\$1,505.42	\$27.40
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$27.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$27.40	\$0.82
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.82
	COSTO DIRECTO:				\$557.29
020699	Cable de cobre calibre 3/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 3/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$602.45	\$650.65
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.123600	\$0.77	\$0.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$650.74
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.022700	\$1,505.42	\$34.17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$34.17
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$34.17	\$1.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.03
	COSTO DIRECTO:				\$685.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020701	Cable de cobre calibre 4/0, tipo RHH-RHW, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable de cobre calibre 4/0, Vulcanel RHH-RHW 90°C 600 V.	m	1.080000	\$739.75	\$798.93
	Cinta de aislar de 18 m x 19 mm, color amarillo, modelo M-33A	m	0.123600	\$0.77	\$0.10
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$799.03
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.026300	\$1,505.42	\$39.59
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$39.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$39.59	\$1.19
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1.19
			COSTO DIRECTO:		\$839.81
021010	Mufa seca de 25 mm de aluminio terminado con pintura electrostática, con entrada de tubo de 32mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Entrada de servicio (mufa) tipo abrazadera de 1"(25 mm) modelo EHT-3	Pieza	1.000000	\$40.15	\$40.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$40.15
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,505.42	\$167.27
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$167.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$167.27	\$5.02
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$5.02
			COSTO DIRECTO:		\$212.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021011	Transformador para luminario de 1500 w para alumbrado exterior Incluye : suministro y colocacion.	pieza			
	MATERIALES				
	Transformador para luminario de 1500 w para alumbrado exterior	Pieza	1.000000	\$2,130.91	\$2,130.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,130.91
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.53
				COSTO DIRECTO:	\$2,389.34
021012	Varilla de tierra tipo copperwelld de 5/8" de 3 m de longitud, incluye: conector y conductor, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Varilla tipo copperwelld de 15.9 mm (5/8") de 3 metros de longitud	Pieza	1.000000	\$146.56	\$146.56
	Conector de cobre para varilla tipo copperwelld	Pieza	1.000000	\$9.30	\$9.30
	Sal de grano, bulto de 50 kg modelo AME-045A	Pieza	0.043478	\$409.02	\$17.78
	Carbón mineral de 50 kg, modelo AME-044A	kg	0.015385	\$19.76	\$0.30
	Arena	m³	0.125000	\$407.51	\$50.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$224.89
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$752.71
				COSTO DIRECTO:	\$977.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021013	Cople hexagonal para varilla roscada de 1/4 " incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cople hexagonal de acero electrogalvanizado de 1/4"(6 mm) roscada modelo B655-1/4"	Pieza	1.000000	\$5.60	\$5.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5.60
	MANO DE OBRA				
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.010000	\$1,289.36	\$12.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.89
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$12.89	\$0.39
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.39
				COSTO DIRECTO:	\$18.88
021014	Intensificador para sistema de tierras, incluye: suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Intensificador para tierra GEM, bulto de 11.36 kg	kg	1.030000	\$37.59	\$38.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$38.72
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$150.54
				COSTO DIRECTO:	\$189.26
021015	Placa de lamina de 35x35x1/8" como tapa para tierra fisica. Incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de lamina de 35x35x1/8" como tapa para tierra fisica	Pieza	1.000000	\$223.37	\$223.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$223.37
	MANO DE OBRA				
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.090909	\$1,289.36	\$117.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$117.21
				COSTO DIRECTO:	\$340.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021016	Conexión de transformador de distribución sumergido en aceite trifásico, clase 15 kv. de óxido de zinc. de 75 kva., relación 13,200 - 220/127 volts., conexión delta estrella Incluye: suministro y colocación.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	2.000000	\$1,505.42	\$3,010.84
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3,010.84
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3,010.84	\$90.33
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$90.33
COSTO DIRECTO:					\$3,101.16
021017	Base trifásica para medición de 7 terminales y 20 amp. con tablero de control integrado. incluye: suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Base para medidor trifásica para uso exterior, 3 fases, 7 mordazas y 200 Amp.	Pieza	1.000000	\$75.00	\$75.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$75.00
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$752.71
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$752.71	\$19.28
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$19.28
COSTO DIRECTO:					\$846.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021018	Listones para cortocircuito, fusibles de 15 kv. Incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cartucho fusible renovable de 250 V y 30 A, código 310882	Pieza	1.000000	\$26.47	\$26.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$26.47
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.53
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$7.53	\$0.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.23
				COSTO DIRECTO:	\$34.22
021019	Listones para cortocircuito, fusibles de 12 kv. Incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Listón para fusible fabricado en Zinc de 30 A, código 376984	Pieza	1.000000	\$1.58	\$1.58
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1.58
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.53
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$7.53	\$0.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.23
				COSTO DIRECTO:	\$9.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021020	Terminal termocontractil para exterior en subestacion electrica. Incluye: suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Terminal termocontractil para exterior en subestacion electrica.	Pieza	1.000000	\$18,448.67	\$18,448.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18,448.67
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$752.71
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$752.71	\$22.58
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$22.58
				COSTO DIRECTO:	\$19,223.96
041706	Cajas de montaje superficial NetKey 2 módulos, color blanco, modelo NK2BXIW-A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cajas de montaje superficial NetKey 2 módulos, color blanco, modelo NK2BXIW-A	Pieza	1.000000	\$29.71	\$29.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$29.71
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$30.11	\$0.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.90
				COSTO DIRECTO:	\$60.72



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020774	Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH44M de 44", o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Contratuera metálica Zamac de 3/4"(19 mm) modelo CT 34	Pieza	2.000000	\$3.63	\$7.26
	Monitor metálico de 3/4"(19 mm) modelo MT 34	Pieza	2.000000	\$8.45	\$16.90
	Monitor metálico de 1"(25 mm) modelo MT 100	Pieza	2.000000	\$13.47	\$26.94
	Contratuera metálica Zamac de 1"(25 mm) modelo CT 100	Pieza	2.000000	\$6.07	\$12.14
	Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH44M de 44"	Pieza	1.000000	\$1,015.33	\$1,015.33
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,078.57
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.750000	\$1,505.42	\$1,129.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,129.06
COSTO DIRECTO:					\$2,207.63
020782	Estacion 26T Tipb-39, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Estacion 26T Tipb-39	Pieza	1.000000	\$2,817.85	\$2,817.85
	Tornillo cabeza de gota galvanizado de 1/4" x 1", código TGR06025	Pieza	2.000000	\$3.38	\$6.76
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	2.000000	\$1.17	\$2.34
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,828.29
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.270200	\$1,505.42	\$406.76
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$406.76
COSTO DIRECTO:					\$3,235.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020783	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 40 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 40 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34040	Pieza	1.000000	\$3,276.00	\$3,276.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,323.84
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$206.24
COSTO DIRECTO:					\$3,530.08
020786	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 60 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34060, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 60 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34060	Pieza	1.000000	\$3,276.00	\$3,276.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,323.84
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$206.24
COSTO DIRECTO:					\$3,530.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020787	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 70 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 70 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34070	Pieza	1.000000	\$3,273.00	\$3,273.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,320.84
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$206.24
COSTO DIRECTO:					\$3,527.08
020788	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 100 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 100 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34100	Pieza	1.000000	\$3,333.00	\$3,333.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,380.84
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$231.53
COSTO DIRECTO:					\$3,612.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020790	Interrupor termomagnético derivado tipo EGB de 3 P, 30 A, 340 V, 35 Ka, modelo EGB34030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Interrupor termomagnético derivado tipo EGB de 3 P, 30 A, 340 V, 35 Ka, modelo EGB34030	Pieza	1.000000	\$2,425.33	\$2,425.33
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,473.17
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$231.53
COSTO DIRECTO:					\$2,704.70
020791	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 40 A, 240 V, modelo ED43B040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 40 A, 240 V, modelo ED43B040	Pieza	1.000000	\$2,967.00	\$2,967.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,014.84
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$231.53
COSTO DIRECTO:					\$3,246.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020792	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 50 A, 240 V, modelo ED43B050, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 50 A, 240 V, modelo ED43B050	Pieza	1.000000	\$2,967.00	\$2,967.00
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,014.84
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$3,246.37
020793	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 70 A, 240 V, modelo ED43B070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 70 A, 240 V, modelo ED43B070	Pieza	1.000000	\$2,967.00	\$2,967.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,014.84
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$3,246.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020794	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 100 A, 240 V, modelo ED43B100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 100 A, 240 V, modelo ED43B100	Pieza	1.000000	\$2,967.00	\$2,967.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,014.84
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$231.53
	COSTO DIRECTO:				\$3,246.37
020796	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 125 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 125 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34125	Pieza	1.000000	\$4,160.00	\$4,160.00
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	2.000000	\$0.67	\$1.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	2.000000	\$23.25	\$46.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$4,207.84
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$273.69
	COSTO DIRECTO:				\$4,481.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020801	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 125 A, 240 V, modelo ED43B125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED4 de 3 P, 125 A, 240 V, modelo ED43B125	Pieza	1.000000	\$4,114.00	\$4,114.00
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	4.000000	\$23.25	\$93.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,209.68
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.219800	\$1,505.42	\$330.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$330.89
				COSTO DIRECTO:	\$4,540.57
020807	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 15 A, 600 VCA, modelo ED63B015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 15 A, 600 VCA, modelo ED63B015	Pieza	1.000000	\$3,066.00	\$3,066.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 1 1/4", código EL13032	Pieza	4.000000	\$23.25	\$93.00
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,161.68
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.219800	\$1,505.42	\$330.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$330.89
				COSTO DIRECTO:	\$3,492.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020818	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 15 Amperes, modelo BTN1/15, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 15 Amperes, modelo BTN1/15	Pieza	1.000000	\$71.94	\$71.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.94
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$278.18
020820	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 50 Amperes, modelo BTN1/50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 50 Amperes, modelo BTN1/50	Pieza	1.000000	\$71.94	\$71.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.94
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$278.18
020821	Interrupor automático enchufable de 1 polo, 70 Amperes, modelo QO170, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor automático enchufable de 1 polo, 70 Amperes, modelo QO170	Pieza	1.000000	\$338.10	\$338.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$338.10
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$569.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020822	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 10 Amperes, modelo BTN2/10, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 1 Polo, 10 Amperes, modelo BTN2/10	Pieza	1.000000	\$284.87	\$284.87
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$284.87
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$516.40
020823	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 15 Amperes, modelo BTN2/15, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 15 Amperes, modelo BTN2/15	Pieza	1.000000	\$310.98	\$310.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$310.98
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$542.51
020824	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 40 Amperes, modelo BTN2/40, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 40 Amperes, modelo BTN2/40	Pieza	1.000000	\$310.98	\$310.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$310.98
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$542.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020825	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 50 Amperes, modelo BTN2/50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético enchufable de 2 Polos, 50 Amperes, modelo BTN2/50	Pieza	1.000000	\$310.98	\$310.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$310.98
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$542.51
020826	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 20 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 20 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24020	Pieza	1.000000	\$1,342.18	\$1,342.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,342.18
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$273.69
				COSTO DIRECTO:	\$1,615.87
020827	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 15 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 15 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24015	Pieza	1.000000	\$1,342.18	\$1,342.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,342.18
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$273.69
				COSTO DIRECTO:	\$1,615.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020828	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 30 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 2 P, 30 A, 240 V, 18 Ka, modelo EDB24030	Pieza	1.000000	\$1,342.18	\$1,342.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,342.18
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$1,669.46
020829	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 20 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 20 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34020	Pieza	1.000000	\$3,248.00	\$3,248.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,248.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$3,575.28
020830	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 15 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 15 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34015	Pieza	1.000000	\$3,297.00	\$3,297.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,297.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$3,624.28



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020831	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 30 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético derivado tipo EDB de 3 P, 30 A, 340 V, 18 Ka, modelo EDB34030	Pieza	1.000000	\$3,276.00	\$3,276.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,276.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.363600	\$1,505.42	\$547.37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$547.37
				COSTO DIRECTO:	\$3,823.37
020845	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 50A, modelo QO150, similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO150	Pieza	1.000000	\$116.09	\$116.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$116.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$322.33
020846	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 40A, modelo QO140, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 40A, modelo QO140	Pieza	1.000000	\$116.09	\$116.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$116.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$322.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020847	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, modelo QO215, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO215	Pieza	1.000000	\$252.46	\$252.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$252.46
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$483.99
020848	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 20A, modelo QO220, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO220	Pieza	1.000000	\$252.46	\$252.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$252.46
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$483.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020849	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 30A, modelo QO230, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 30A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO230	Pieza	1.000000	\$252.46	\$252.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$252.46
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$483.99
020850	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 40A, modelo QO240, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO240	Pieza	1.000000	\$252.46	\$252.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$252.46
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$483.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020851	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 50A, modelo QO250, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO250	Pieza	1.000000	\$252.46	\$252.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$252.46
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.153800	\$1,505.42	\$231.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$231.53
				COSTO DIRECTO:	\$483.99
020852	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 70A, modelo QO270, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 70A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO270	Pieza	1.000000	\$1,120.31	\$1,120.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,120.31
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$273.69
				COSTO DIRECTO:	\$1,394.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020853	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 100A, modelo QO2100, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 2P x 100A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO2100	Pieza	1.000000	\$1,419.77	\$1,419.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,419.77
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$273.69
				COSTO DIRECTO:	\$1,693.46
020854	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, modelo QO315, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO315	Pieza	1.000000	\$431.09	\$431.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$431.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$758.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020855	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, modelo QO320, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO320	Pieza	1.000000	\$431.09	\$431.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$431.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$758.37
020856	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 30A, modelo QO330, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 30A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO330	Pieza	1.000000	\$431.09	\$431.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$431.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$758.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020857	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 40A, modelo QO340, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO340	Pieza	1.000000	\$3,218.00	\$3,218.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,218.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$3,545.28
020858	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 50A, modelo QO350, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 50A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO350	Pieza	1.000000	\$3,218.00	\$3,218.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,218.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$3,545.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020859	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 100A, modelo QO3100, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 100A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO3100	Pieza	1.000000	\$1,833.00	\$1,833.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,833.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.363600	\$1,505.42	\$547.37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$547.37
				COSTO DIRECTO:	\$2,380.37
020860	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 70A, modelo QO370, o similar en calidad, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético automático enchufable QO 3P x 70A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO370	Pieza	1.000000	\$3,273.00	\$3,273.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,273.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.363600	\$1,505.42	\$547.37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$547.37
				COSTO DIRECTO:	\$3,820.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020861	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 15 A, modelo HDL36015, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 15 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36015	Pieza	1.000000	\$4,110.22	\$4,110.22
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,110.22
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$4,316.46
020862	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 20 A, modelo HDL36020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 20 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36020	Pieza	1.000000	\$4,085.72	\$4,085.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,085.72
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$4,291.96
020863	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 30 A, modelo HDA36030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 30 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDA36030	Pieza	1.000000	\$4,156.70	\$4,156.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,156.70
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$4,362.94



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020864	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 40 A, modelo HDL36040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor con unidad termomagnética de 3 P, 40 A, (18 kA @ 480 Vc.a.) modelo HDL36040	Pieza	1.000000	\$4,199.72	\$4,199.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,199.72
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$4,405.96
020865	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 70 A, 600 VCA, modelo ED63B070, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 70 A, 600 VCA, modelo ED63B070	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,074.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$3,280.24
020866	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 100 A, 600 VCA, modelo ED63B100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 100 A, 600 VCA, modelo ED63B100	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,074.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.137000	\$1,505.42	\$206.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$206.24
				COSTO DIRECTO:	\$3,280.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020867	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 50 A, 600 VCA, modelo ED63B050, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 50 A, 600 VCA, modelo ED63B050	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,074.00
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.181800	\$1,505.42	\$273.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$273.69
				COSTO DIRECTO:	\$3,347.69
020868	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 125 A, 600 VCA, modelo ED63B125, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 125 A, 600 VCA, modelo ED63B125	Pieza	1.000000	\$4,160.00	\$4,160.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,160.00
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$4,487.28
020869	Interrupor termomagnético tipo CQD de 3 P, 100 A, 240 V, modelo CQD3100, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo CQD de 3 P, 100 A, 240 V, modelo CQD3100	Pieza	1.000000	\$1,833.00	\$1,833.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,833.00
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.540500	\$1,505.42	\$813.68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$813.68
				COSTO DIRECTO:	\$2,646.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020879	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 30 A, 600 VCA, modelo ED63B030, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 30 A, 600 VCA, modelo ED63B030	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,074.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$3,401.28
020880	Arrancador magnético FAL capacidad interruptiva normal de 20 amperes, modelo FAL36020, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Arrancador magnético FAL capacidad interruptiva normal de 20 amperes, modelo FAL36020	Pieza	1.000000	\$6,129.69	\$6,129.69
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,129.69
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$6,456.97
020881	Interrupor termomagnético 600 VCA, 3P, 40A, modelo FAL36040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interrupor termomagnético 600 VCA, 3P, 40A, modelo FAL36040	Pieza	1.000000	\$5,114.78	\$5,114.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,114.78
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.217400	\$1,505.42	\$327.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$327.28
				COSTO DIRECTO:	\$5,442.06



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020882	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 40 A, 600 VCA, modelo ED63B040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 40 A, 600 VCA, modelo ED63B040	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,074.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.540500	\$1,505.42	\$813.68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$813.68
				COSTO DIRECTO:	\$3,887.68
020996	Tablero de distribución I-Line, 250 A, 14 circuitos, modelo JG250M141B, e interruptores termomagnéticos derivados de: 3p-30A (2) 3p-50A (1) 3p-70A (1), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor automático I-Line de 70 A, 3 Polos, modelo FA36070	Pieza	1.000000	\$2,916.71	\$2,916.71
	Tablero de distribución I-Line, 250 A, 14 circuitos, modelo JG250M141B	Pieza	1.000000	\$34,313.43	\$34,313.43
	Interruptor magnético de 3 Polos, 30 Amperes, modelo FAL3603013M	Pieza	2.000000	\$5,770.94	\$11,541.88
	Interruptor termomagnético de 3 Polos, 50 Amperes, código 616653	Pieza	1.000000	\$431.09	\$431.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$49,203.11
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	2.250000	\$1,505.42	\$3,387.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,387.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3,387.19	\$101.62
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$101.62
				COSTO DIRECTO:	\$52,691.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020999	Tableros de distribución I-LINE, 400A, 250V, 14 circuitos, catálogo LA400M141B con interruptor termomagnético principal de 3p-250A e interruptores termomagnéticos derivados de: 3p-30A (2) 3p-50A (1) 3p-70A (1), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor automático I-Line de 70 A, 3 Polos, modelo FA36070	Pieza	1.000000	\$2,916.71	\$2,916.71
	Interruptor termomagnético de 3 Polos, 50 Amperes, código 616653	Pieza	1.000000	\$431.09	\$431.09
	Interruptor magnético de 3 Polos, 30 Amperes, modelo FAL3603013M	Pieza	2.000000	\$5,770.94	\$11,541.88
	Tableros de distribución I-LINE, 400A, 250V, 14 circuitos, catálogo LA400M141B	Pieza	1.000000	\$37,239.48	\$37,239.48
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$52,129.16
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	2.250000	\$1,505.42	\$3,387.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,387.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3,387.19	\$101.62
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$101.62
				COSTO DIRECTO:	\$55,617.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020995	Tablero Catálogo caja MH26M, Frente modelo NC26S, Interior modelo NQOD424M100CU, con interruptor termomagnético principal de 3p-50A e interruptores termomagnéticos derivados de: 1p-20A (11), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Catálogo caja MH26M, altura de la caja 660mm(26")	Pieza	1.000000	\$800.20	\$800.20
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO120	Pieza	11.000000	\$87.45	\$961.95
	Frente sobreponer de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC26S	Pieza	1.000000	\$1,907.80	\$1,907.80
	Interior para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo NQOD424M100CU	Pieza	1.000000	\$3,215.75	\$3,215.75
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$6,885.70
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.850000	\$1,505.42	\$2,785.02
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2,785.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2,785.02	\$83.55
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$83.55
			COSTO DIRECTO:		\$9,754.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020998	Tablero ensamblado para alumbrado con interruptor principal tipo NQ442L2C, con interruptor principal de 3p-150A e interruptores derivados de: 1p-15A (7) 2p-15A (3) 3p-15A (2) 3p-20A (3), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 20A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO320	Pieza	3.000000	\$431.09	\$1,293.27
	Catálogo caja MH50M, altura de la caja 1270mm(50")	Pieza	1.000000	\$1,090.28	\$1,090.28
	Frente sobreponer de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC50S	Pieza	1.000000	\$3,616.38	\$3,616.38
	Tablero ensamblado para alumbrado con interruptor principal tipo NQ442L2C (3 fases, 4 hilos, capacidad 225 A, 42 polos)	Pieza	1.000000	\$6,505.92	\$6,505.92
	Interruptor termomagnético KAL de 150 A, 3P, modelo HDL36150	Pieza	1.000000	\$8,808.34	\$8,808.34
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 1P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO115	Pieza	7.000000	\$74.31	\$520.17
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 3P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO315	Pieza	2.000000	\$431.09	\$862.18
	Interruptor termomagnético automático enchufable QO 2P x 15A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QO215	Pieza	3.000000	\$252.46	\$757.38
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$23,453.92
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	3.000000	\$1,505.42	\$4,516.26
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$4,516.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$4,516.26	\$135.49
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$135.49
			COSTO DIRECTO:		\$28,105.66



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020994	Combinación de interruptor arrancador en gabinete nema-3R, Cat. SDG-115220 de 3 polos a 220v, clase 8606 con Interruptor term. 600VCA 65 KACI-240VCA ED6 3P 20A, estación de botones al frente, arranque-paro luz piloto verde y roja, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor termomagnético tipo ED6 de 3 P, 20 A, 600 VCA, modelo ED63B020	Pieza	1.000000	\$3,074.00	\$3,074.00
	Combinación de interruptor arrancador en gabinete NEMA-3R Catalogo SDG-115220, de 3 polos a 220V, clase 8606 con Interruptor term. 600VCA 65 KACI-240VCA ED6 3P 20A, marca SQUARE D, estación de botones al frente, arranque-paro luz piloto verde y roja.	Pieza	1.000000	\$3,248.00	\$3,248.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,322.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.500000	\$1,505.42	\$2,258.13
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,258.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2,258.13	\$67.74
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$67.74
				COSTO DIRECTO:	\$8,647.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020900	Catálogo Interior NQOD412M100CUS, Caja para tablero de alumbrado modelo MH32M, Frente modelo NC32F, o similar en calidad, con interruptor termomagnético automático atornillable QOB 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QOB340, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Catálogo Interior NQOD412M100CUS	Pieza	1.000000	\$10,153.76	\$10,153.76
	Caja para tablero de alumbrado tipo NQOD, modelo MH32M de 32"	Pieza	1.000000	\$879.93	\$879.93
	Frente embutir de 20 cm ancho, para tablero NF y NQ, modelo NC32F	Pieza	1.000000	\$2,564.53	\$2,564.53
	Interruptor termomagnético automático atornillable QOB 3P x 40A, para protección contra sobrecarga y cortocircuito, modelo QOB340	Pieza	1.000000	\$1,315.95	\$1,315.95
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14,914.17
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$16,464.75
020917	Interruptor de flotador clase 9036 tipo FG-1 caja nema 1, 2 polos con palanca, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor de flotador clase 9036 tipo FG-1 caja nema 1, 2 polos con palanca	Pieza	1.000000	\$347.12	\$347.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$347.12
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.277700	\$1,505.42	\$418.05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$418.05
				COSTO DIRECTO:	\$765.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020926	Interruptor de seguridad de 2 polos, 30 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM221, o similar en calidad, incluye; conexión, pruebas, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Eslabon fusible universal 15-27V kv 1.0A marca ACCESORIOS ALTA TENSION	Pieza	2.000000	\$87.52	\$175.04
	Interruptor de seguridad de 2 polos, 30 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM221	Pieza	1.000000	\$683.84	\$683.84
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Pija multiusos cuerda estándar de #6 x 3/4", phillips negra, modelo PMU06019	Pieza	4.000000	\$0.30	\$1.20
SUBTOTAL MATERIALES:					\$862.76
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.277700	\$1,505.42	\$418.05
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$418.05
COSTO DIRECTO:					\$1,280.81
020927	Interruptor de seguridad de 2 polos, 60 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM222, o similar en calidad, incluye; conexión, pruebas, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Interruptor de seguridad de 2 polos, 60 A, 240 V, uso ligero para interior, modelo LM222	Pieza	1.000000	\$1,200.46	\$1,200.46
	Pija multiusos cuerda estándar de #6 x 3/4", phillips negra, modelo PMU06019	Pieza	4.000000	\$0.30	\$1.20
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Eslabon fusible universal 15-27V kv 1.0A marca ACCESORIOS ALTA TENSION	Pieza	2.000000	\$87.52	\$175.04
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,379.38
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.170000	\$1,505.42	\$255.92
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$255.92
COSTO DIRECTO:					\$1,635.30



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020958	Foco de 32 w, 90-140v, modelo Globe B0473-000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Foco de 32 w, 90-140v, modelo Globe B0473-000	Pieza	1.000000	\$280.16	\$280.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$280.16
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.031300	\$1,505.42	\$47.12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$47.12
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$47.12	\$1.41
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.41
				COSTO DIRECTO:	\$328.69
020969	Varilla de tierra tipo copperwelld de 5/8" de 3 m de longitud, para conexión a tierra, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Carbón mineral de 50 kg, modelo AME-044A	kg	0.015385	\$19.76	\$0.30
	Sal de grano, bulto de 50 kg modelo AME-045A	Pieza	0.043478	\$409.02	\$17.78
	Varilla tipo copperwelld de 15.9 mm (5/8") de 3 metros de longitud	Pieza	1.000000	\$146.56	\$146.56
	Arena	m³	0.125000	\$407.51	\$50.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$215.59
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$752.71
				COSTO DIRECTO:	\$968.30
020971	Grapa aislador HT64, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Grapa aislador HT64	Pieza	1.000000	\$98.15	\$98.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$98.15
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.022222	\$1,505.42	\$33.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$33.45
				COSTO DIRECTO:	\$131.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020972	Cincho de acero inoxidable para abrazadera de 51mm en poste, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cincho de acero doble lengüeta para sujetar la base con el medidor, código 386097	Pieza	1.000000	\$32.40	\$32.40
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$32.40
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.028500	\$1,505.42	\$42.90
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$42.90
			COSTO DIRECTO:		\$75.30
020973	Rehilete para tierra, para sistemas de pararrayos incluye: el carbón vegetal y sal mineral, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rehilete para tierra modelo AME-043, hoja de 30 cm de ancho, 40 cm de largo y 60 cm de alto.	Pieza	1.000000	\$1,407.85	\$1,407.85
	Carbón mineral de 50 kg, modelo AME-044A	kg	100.000000	\$19.76	\$1,976.00
	Sal de grano, bulto de 50 kg modelo AME-045A	Pieza	20.000000	\$409.02	\$8,180.40
	Abrazadera para tierra modelo AME-023, aleación cobre-bronce	Pieza	1.000000	\$85.98	\$85.98
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$11,650.23
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.331600	\$1,505.42	\$499.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$499.20
			COSTO DIRECTO:		\$12,149.43



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020974	Terminales con pantalla metálica 15 kv. y 23 kv juego aislamiento sintenax y vulcanel, suministro y colocación.				
	MATERIALES				
	Terminales con pantalla metálica 15 kv. y 23 kv aislamiento sintenax y vulcanel	Pieza	1.000000	\$6,498.11	\$6,498.11
	Cinta de fibra de vidrio Scotch 27, de 0.012 de 20 m	Pieza	3.000000	\$348.37	\$1,045.11
	Estuche Cap-11	Pieza	3.000000	\$300.94	\$902.82
	Segueta bimetalica para arco, 24 dpp, clave SBI-24/2	Pieza	0.041200	\$18.45	\$0.76
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$8,446.80
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.666667	\$1,505.42	\$1,003.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,003.61
	COSTO DIRECTO:				\$9,450.41
020408	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-17	Pieza	1.000000	\$178.83	\$178.83
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$178.83
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.014925	\$1,505.42	\$22.47
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$22.47
	COSTO DIRECTO:				\$201.30
020410	Caja registro Condulet de 25 mm (1") rectangular serie FS, modelo FS-3, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 25 mm (1") rectangular serie FS, modelo FS-3	Pieza	1.000000	\$273.00	\$273.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$273.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.037037	\$1,505.42	\$55.76
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.76
	COSTO DIRECTO:				\$328.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020413	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-37	Pieza	1.000000	\$376.95	\$376.95
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$376.95
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.027778	\$1,505.42	\$41.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$41.82
				COSTO DIRECTO:	\$418.77
020417	Caja registro Condulet de 32 mm (1 1/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-47, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 32 mm (1 1/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-47	Pieza	1.000000	\$263.31	\$263.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$263.31
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045455	\$1,505.42	\$68.43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$68.43
				COSTO DIRECTO:	\$331.74
020418	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-17	Pieza	1.000000	\$78.17	\$78.17
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$78.17
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017241	\$1,505.42	\$25.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.95
				COSTO DIRECTO:	\$104.12



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020420	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo C-37	Pieza	1.000000	\$143.29	\$143.29
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$143.29
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.035714	\$1,505.42	\$53.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.76
				COSTO DIRECTO:	\$197.05
020423	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-37, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 25 mm (1") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-37	Pieza	1.000000	\$143.29	\$143.29
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$143.29
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.032258	\$1,505.42	\$48.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.56
				COSTO DIRECTO:	\$191.85
020424	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LB-17	Pieza	1.000000	\$79.89	\$79.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$223.82
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017241	\$1,505.42	\$25.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.95
				COSTO DIRECTO:	\$249.77



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020429	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-17	Pieza	1.000000	\$269.56	\$269.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$269.56
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017857	\$1,505.42	\$26.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.88
				COSTO DIRECTO:	\$296.44
020430	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo LF-27	Pieza	1.000000	\$297.67	\$297.67
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$297.67
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025641	\$1,505.42	\$38.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.60
				COSTO DIRECTO:	\$336.27
020431	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-17	Pieza	1.000000	\$236.42	\$236.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$236.42
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017857	\$1,505.42	\$26.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.88
				COSTO DIRECTO:	\$263.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020432	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo L-27	Pieza	1.000000	\$282.07	\$282.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$282.07
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025641	\$1,505.42	\$38.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.60
				COSTO DIRECTO:	\$320.67
020436	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LL-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LL-17	Pieza	1.000000	\$83.54	\$83.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$83.54
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017241	\$1,505.42	\$25.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.95
				COSTO DIRECTO:	\$109.49
020442	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LR-17, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 13 mm (1/2") con tapa y empaque, serie 7, modelo LR-17	Pieza	1.000000	\$83.54	\$83.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$83.54
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017241	\$1,505.42	\$25.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.95
				COSTO DIRECTO:	\$109.49



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020443	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-27, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja registro Condulet de 19 mm (3/4") con tapa y empaque, serie 7, modelo E-27	Pieza	1.000000	\$245.57	\$245.57
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$245.57
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.017241	\$1,505.42	\$25.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.95
				COSTO DIRECTO:	\$271.52
020254	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 2, modelo LD21-2	Pieza	1.000000	\$172.77	\$172.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$188.98
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.045400	\$1,505.42	\$68.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$68.35
%MO00101	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Andamios	(%)m	0.030000	\$68.35	\$2.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.05
				COSTO DIRECTO:	\$259.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020255	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 2, modelo LD22-2	Pieza	1.000000	\$345.54	\$345.54
SUBTOTAL MATERIALES:					\$361.75
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066600	\$1,505.42	\$100.26
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$100.26
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.26	\$3.01
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.01
COSTO DIRECTO:					\$465.02
020256	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") serie 1, modelo LD25	Pieza	1.000000	\$519.83	\$519.83
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$536.04
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$150.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$150.54	\$4.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$4.52
COSTO DIRECTO:					\$691.10



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020257	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.305 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 2, modelo LD41-2	Pieza	1.000000	\$104.31	\$104.31
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$120.52
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.041600	\$1,505.42	\$62.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$62.63
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$62.63	\$1.88
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1.88
COSTO DIRECTO:					\$185.03
020258	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 0.610 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 2, modelo LD42-2	Pieza	1.000000	\$208.62	\$208.62
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$224.83
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.071400	\$1,505.42	\$107.49
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$107.49
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$107.49	\$3.22
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.22
COSTO DIRECTO:					\$335.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020259	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 101.6x101.6 mm (4"x4") serie 1, modelo LD45	Pieza	1.000000	\$519.83	\$519.83
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
SUBTOTAL MATERIALES:					\$536.04
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.097400	\$1,505.42	\$146.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$146.63
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$146.63	\$4.40
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$4.40
COSTO DIRECTO:					\$687.07
020262	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 152.4x152.4 mm (6"x6") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Broca para concreto de 3/8" x 6", modelo BCT-3/8X6	Pieza	0.000500	\$23.50	\$0.01
	Tornillo cabeza redonda de 3/16" x 1" (d x L) CS.	Pieza	2.000000	\$0.38	\$0.76
	Ducto cuadrado abisagrado, tramo recto de 1.524 m, de 152.4x152.4 mm (6"x6") serie 1, modelo LD65	Pieza	1.000000	\$519.83	\$519.83
	Taquete expansivo de 3/8" x 5/8", modelo TAE-3/8	Pieza	2.000000	\$7.72	\$15.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$536.04
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.199900	\$1,505.42	\$300.93
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$300.93
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$300.93	\$9.03
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$9.03
COSTO DIRECTO:					\$846.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020264	Tee para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tee para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") modelo LD4TM	Pieza	1.000000	\$1,089.21	\$1,089.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,089.21
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.136400	\$1,505.42	\$205.34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$205.34
				COSTO DIRECTO:	\$1,294.55
020266	Codo de 90° para ducto cuadrado de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de 90° para ducto cuadrado de 63.5x63.5 mm (2.5"x2.5") para series 1 y 2, modelo LD290LM	Pieza	1.000000	\$458.72	\$458.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$458.72
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.098000	\$1,505.42	\$147.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$147.53
				COSTO DIRECTO:	\$606.25
020268	Codo de 90° para ducto cuadrado de 152.4x152.4 mm (6"x6") suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de 90° para ducto cuadrado de 152.4x152.4 mm (6"x6") para series 1 y 2, modelo LD690L	Pieza	1.000000	\$990.13	\$990.13
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$990.13
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.123300	\$1,505.42	\$185.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$185.62
				COSTO DIRECTO:	\$1,175.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020284	Colgador universal para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Colgador universal para ducto cuadrado de 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") modelo LD4HM	Pieza	1.000000	\$226.37	\$226.37
SUBTOTAL MATERIALES:					\$226.37
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.018900	\$1,505.42	\$28.45
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$28.45
COSTO DIRECTO:					\$254.82
020285	Colgador universal para ducto cuadrado de 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Colgador universal para ducto cuadrado de 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") modelo LD6HM	Pieza	1.000000	\$306.83	\$306.83
SUBTOTAL MATERIALES:					\$306.83
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.022200	\$1,505.42	\$33.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$33.42
COSTO DIRECTO:					\$340.25
020288	Niple galvanizado 3x6"-76x152 mm G. código K11I, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Niple galvanizado 3" x 6" (76x152 mm) G. código K11I	Pieza	1.000000	\$255.14	\$255.14
SUBTOTAL MATERIALES:					\$255.14
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.106100	\$1,505.42	\$159.72
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$159.72
COSTO DIRECTO:					\$414.86



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020709	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 60L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 60L ADPT EZ1 LP840	Pieza	1.000000	\$5,587.41	\$5,587.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,638.43
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142900	\$1,505.42	\$215.12
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$215.12
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$215.12	\$6.45
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.45
				COSTO DIRECTO:	\$5,860.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020710	Luminario para plafón tipo LED de 75w, para empotrar de 60x121 cm, modelo OF1343BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	6.000000	\$1.47	\$8.82
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	6.000000	\$1.17	\$7.02
	Luminario para plafón tipo LED de 75w, para empotrar de 60x121 cm, modelo OF1343BBNA	Pieza	1.000000	\$5,200.00	\$5,200.00
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	3.000000	\$4.06	\$12.18
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	3.000000	\$16.17	\$48.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,276.53
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.160000	\$1,505.42	\$240.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$240.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$240.87	\$7.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.23
				COSTO DIRECTO:	\$5,524.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020711	Luminaria de montaje superficial LED de 1' x 4' (30 x 122 cm), modelo BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidada, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminaria de montaje superficial LED de 1' x 4' (30 x 122 cm), modelo BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840	Pieza	1.000000	\$5,039.38	\$5,039.38
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	3.000000	\$1.47	\$4.41
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	3.000000	\$16.17	\$48.51
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	3.000000	\$4.06	\$12.18
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	6.000000	\$1.17	\$7.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,111.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$5,499.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020712	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminaria de montaje superficial LED de 2' x 4' (61 x 122 cm), modelo 2BLTX4 40L ADPT EZ1 LP840	Pieza	1.000000	\$4,902.18	\$4,902.18
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,953.20
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,505.42	\$188.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$188.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$188.18	\$5.65
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.65
				COSTO DIRECTO:	\$5,147.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020713	Luminario fluorescente de bajo perfil de 2' x 2' (61 x 61 cm) modelo 2BLT2 33L ADPT EZ1 LP840, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Luminario fluorescente de bajo perfil de 2' x 2' (61 x 61 cm) modelo 2BLT2 33L ADPT EZ1 LP840	Pieza	1.000000	\$2,442.65	\$2,442.65
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,493.67
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111100	\$1,505.42	\$167.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$167.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$167.25	\$5.02
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.02
				COSTO DIRECTO:	\$2,665.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020714	Luminario de suspender o sobreponer de 126x18 cm, para lámparas fluorescentes lineal T5 2x28W 4000K base G5, balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas, modelo OF4027B41A, o similar en calidad, incluye lámparas, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Luminario de suspender o sobreponer de 126x18 cm, para lámparas fluorescentes lineal T5 2x28W 4000K base G5, balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas, modelo OF4027B41A	Pieza	1.000000	\$909.32	\$909.32
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
SUBTOTAL MATERIALES:					\$960.34
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111100	\$1,505.42	\$167.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$167.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$167.25	\$5.02
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$5.02
COSTO DIRECTO:					\$1,132.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020716	Luminaria indandescente de 100w con montaje colgante modelo VMVS2A70GP, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Luminaria indandescente de 100w con montaje colgante modelo VMVS2A70GP	Pieza	1.000000	\$15,386.22	\$15,386.22
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPY060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15,437.24
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$150.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$150.54	\$4.52
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$4.52
				COSTO DIRECTO:	\$15,592.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020717	Luminario fluorescente industrial tipo LED Luz de tira, modelo CDS L48 MVOLT DM 40K 80CRI WH, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Luminario fluorescente industrial tipo LED Luz de tira, modelo CDS L48 MVOLT DM 40K 80CRI WH	Pieza	1.000000	\$1,304.83	\$1,304.83
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	3.000000	\$16.17	\$48.51
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	3.000000	\$4.06	\$12.18
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	6.000000	\$1.47	\$8.82
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	6.000000	\$1.17	\$7.02
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,381.36
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,505.42	\$188.18
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$188.18
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$188.18	\$5.65
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$5.65
COSTO DIRECTO:					\$1,575.18
020718	Luminaria para alumbrado PrismGlo® (autobalustrada) modelo BL2C 400HP MB J 3 P-368811, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Luminaria alumbrado PrismGlo® (autobalustrada) modelo BL2C 400HP MB J 3 P-368811	Pieza	1.000000	\$12,046.19	\$12,046.19
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
SUBTOTAL MATERIALES:					\$12,078.53
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111100	\$1,505.42	\$167.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$167.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$167.25	\$5.02
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$5.02
COSTO DIRECTO:					\$12,250.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020720	Luminario de luz indirecta tipo LED de 45W, de suspender o empotrar de 59.5x59.5 cm, modelo Paneled OF1097BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario de luz indirecta tipo LED de 45W, de suspender o empotrar de 59.5x59.5 cm, modelo Paneled OF1097BBNA	Pieza	1.000000	\$2,152.07	\$2,152.07
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPY060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,203.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.111100	\$1,505.42	\$167.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$167.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$167.25	\$5.02
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.02
				COSTO DIRECTO:	\$2,375.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020721	Luminario tipo LED de 150w, para alumbrado público con instalación punta de poste, modelo Gran Vía Evolution V3126UN2M65STG, o similar en calidad, con poste 12 m de altura, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Poste cónico circular de 12.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS031	Pieza	1.000000	\$8,405.18	\$8,405.18
	Luminario tipo LED de 150w, para alumbrado público con instalación punta de poste, difusor de cristal templado, modelo Gran Vía Evolution V3126UN2M65STG	Pieza	1.000000	\$7,840.30	\$7,840.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16,245.48
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$17,796.06
020722	Luminario aditivo metálico 400 w para brazo ó punta poste, incluye foco y balastro CATILSA modelo LM009, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario para alumbrado vial de 77.2 cm x 40.6 cm, con porta lámpara tipo mogul de porcelana E39, modelo LM009	Pieza	1.000000	\$1,576.03	\$1,576.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,576.03
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$3,126.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020723	Interruptor sencillo luz piloto marfil de 10A, catálogo Q5800L, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	Interruptor sencillo luz piloto marfil de 10A, catálogo Q5800L	Pieza	1.000000	\$36.18	\$36.18
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPY060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$87.20
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.166000	\$1,505.42	\$249.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$249.90
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$249.90	\$7.50
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.50
				COSTO DIRECTO:	\$344.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020728	Luminario para empotrar en paflón de 24 W, 4000k, 127-277V modelo Performa Led CO1324BBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	6.000000	\$1.17	\$7.02
	Luminario para empotrar de 24 W, 4000k, 127-277V modelo Performa Led CO1324BBNA	Pieza	1.000000	\$5,618.97	\$5,618.97
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	3.000000	\$16.17	\$48.51
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	3.000000	\$4.06	\$12.18
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	6.000000	\$1.47	\$8.82
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5,695.50
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142900	\$1,505.42	\$215.12
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$215.12
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$215.12	\$6.45
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$6.45
COSTO DIRECTO:					\$5,917.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020729	Luminario tipo LED de 2x16 W, de 1.21x30 cm, para empotar con louver de aluminio semiespecular, modelo Óptica Europea OF1032BBNB, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario tipo LED de 2x16 W, de 1.21x30 cm, en acero formado, para empotar con louver de aluminio semiespecular, modelo Óptica Europea OF1032BBNB	Pieza	1.000000	\$2,299.14	\$2,299.14
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	4.000000	\$1.47	\$5.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,350.16
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,505.42	\$188.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$188.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$188.18	\$5.65
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$5.65
	COSTO DIRECTO:				\$2,543.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020739	Luminaria vapor de sodio con balastro Mag de 250 w, 220 v, modelo P403301-36, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminaria vapor de sodio con balastro Mag de 250 w, 220 v, 2000°k, marca OSRAM LAMPARAS DE IMPORTACION modelo P403301-36	Pieza	1.000000	\$5,112.90	\$5,112.90
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	2.000000	\$1.47	\$2.94
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	2.000000	\$1.17	\$2.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,158.64
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.083300	\$1,505.42	\$125.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$125.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$125.40	\$3.76
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.76
				COSTO DIRECTO:	\$5,287.80
020749	Luminario reflector de cristal modelo BA 15DHP MB P L S-67508, o similar en calidad, poste 6.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Poste cónico circular de 6.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS025	Pieza	1.000000	\$10,000.00	\$10,000.00
	Luminario reflector de cristal modelo BA 15DHP MB P L S-67508	Pieza	1.000000	\$9,043.59	\$9,043.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$19,043.59
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$20,594.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020750	Reflector Halcón de 400 w, modelo RE017, o similar en calidad, y poste 10.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reflector Halcón con carcasa de aluminio inyectado, de 400 w, modelo RE017	Pieza	1.000000	\$636.80	\$636.80
	Poste cónico circular serie PCC de 10 m, espesor de placa base de 11.1 mm, terminado galvanizado	Pieza	1.000000	\$4,305.30	\$4,305.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,942.10
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$6,492.68
020751	Luminario para alumbrado público, CITI 55 modelo L7592-6H0 de 55w, 100-305v, 5100 lm, o similar en calidad, y poste 12.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario para alumbrado público, familia CITI 55 modelo L7592-6H0 para sobreponer en poste, de 55w, 100-305v, 5100 lm, acabado gris y cuerpo de aluminio	Pieza	1.000000	\$3,295.55	\$3,295.55
	Poste cónico circular de 12.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS031	Pieza	1.000000	\$8,405.18	\$8,405.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11,700.73
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$13,251.31



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020752	Luminario para suspender en techo, de 150 W, de 46 cm de diámetro, con Tecnología LED, modelo Wide Bay IN8007BBCA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario para suspender en techo, de 150 W, de 46 cm de diámetro, con Tecnología LED, driver electrónico 127-277 V, modelo Wide Bay IN8007BBCA	Pieza	1.000000	\$5,900.86	\$5,900.86
	Poste cónico circular de 8.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS027	Pieza	1.000000	\$5,603.81	\$5,603.81
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11,504.67
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$13,055.25
020753	Luminaria LED de reflector de aluminio, modelo PHG 18L 3K 80CRI AS H W WGGL, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminaria LED de reflector de aluminio, modelo PHG 18L 3K 80CRI AS H W WGG	Pieza	1.000000	\$9,829.48	\$9,829.48
	Taquete con expansión metálico de 1/4" x 45 mm de longitud	Pieza	1.000000	\$12.70	\$12.70
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	1.000000	\$4.06	\$4.06
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9,846.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.076900	\$1,505.42	\$115.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$115.77
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$115.77	\$3.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.47
				COSTO DIRECTO:	\$9,965.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020754	Reflector tipo LED para exterior de 50w, para sobreponer en muro o piso, modelo LQ-LED/50W/65/S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Lámpara LED A19 de 9 w equivalente a 60 w, modelo 618312	Pieza	1.000000	\$32.00	\$32.00
	Reflector tipo LED para exterior de 50w, para sobreponer en muro o piso, modelo LQ-LED/50W/65/S	Pieza	1.000000	\$480.00	\$480.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$512.00
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.165800	\$1,505.42	\$249.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$249.60
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$249.60	\$7.49
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$7.49
COSTO DIRECTO:					\$769.09
020755	Luminario ornamental tipo LED de 80 w, punta de poste, modelo OU9021FBNA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Luminario ornamental en aluminio inyectado tipo LED de 80 w, instalación punta de poste, para áreas peatonales, modelo OU9021FBNA	Pieza	1.000000	\$9,244.77	\$9,244.77
	Taquete expansivo de 1/4" x 1/2", modelo TAE-1/4	Pieza	2.000000	\$4.26	\$8.52
	Sujetador de mariposa de 1/4" (6.5 mm) modelo SM 14 T	Pieza	2.000000	\$9.50	\$19.00
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
SUBTOTAL MATERIALES:					\$9,276.97
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.166600	\$1,505.42	\$250.80
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$250.80
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.80	\$7.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$7.52
COSTO DIRECTO:					\$9,535.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020756	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, carcaza de aluminio fundido en arena	Pieza	1.000000	\$8,400.66	\$8,400.66
	Sujetador de mariposa de 1/4" (6.5 mm) modelo SM 14 T	Pieza	2.000000	\$9.50	\$19.00
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8,424.34
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$9,974.92
020757	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, o similar en calidad, con poste de 8.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario Alameda tipo punta de poste con tecnología LED de 140 W, modelo LP040, carcaza de aluminio fundido en arena	Pieza	1.000000	\$8,400.66	\$8,400.66
	Poste cónico circular de 8.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS027	Pieza	1.000000	\$5,603.81	\$5,603.81
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14,004.47
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$15,555.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020758	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, modelo LM008, o similar en calidad, con poste 5.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, de vapor de sodio, porta brazo y porta socket de aluminio, porta lámpara de porcelana E39, modelo LM008	Pieza	1.000000	\$383.40	\$383.40
	Poste cónico circular de 5.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS024	Pieza	1.000000	\$9,000.00	\$9,000.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9,383.40
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$10,933.98
020759	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, modelo LM008, o similar en calidad, con poste 6.00 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario suburbano para alumbrado público, de 250 W, de vapor de sodio, porta brazo y porta socket de aluminio, porta lámpara de porcelana E39, modelo LM008	Pieza	1.000000	\$383.40	\$383.40
	Poste cónico circular de 6.00 m, fabricado en lamina de acero, calibre 11, modelo PS025	Pieza	1.000000	\$10,000.00	\$10,000.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10,383.40
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$45.16
				COSTO DIRECTO:	\$11,933.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020760	Luminario Urban City Led de 75W, Graft, modelo OU9080FBNA o similar en calidad, con poste de 6 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario Urban City Led de 75W, 4000K, 127-277V, Graft, modelo OU9080FBNA	Pieza	1.000000	\$6,056.50	\$6,056.50
	Poste cónico circular serie PCC de 6 m, espesor de placa base de 11.1 mm, terminado galvanizado	Pieza	1.000000	\$2,375.37	\$2,375.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$8,431.87
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$45.16
			COSTO DIRECTO:		\$9,982.45
020761	Luminario tipo ornamental con tecnología LED, de 75 W, modelo Urban City OU9080FBNA, o similar en calidad, con poste de 6 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario tipo ornamental instalación en punta de poste de 80 mm de diámetro, con tecnología LED, de 75 W, multivoltaje, 127-77V 60Hz, modelo Urban City OU9080FBNA	Pieza	1.000000	\$6,056.50	\$6,056.50
	Poste cónico circular serie PCC de 6 m, espesor de placa base de 11.1 mm, terminado galvanizado	Pieza	1.000000	\$2,375.37	\$2,375.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$8,431.87
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,505.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,505.42	\$45.16
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$45.16
			COSTO DIRECTO:		\$9,982.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020762	Luz de obstrucción L-810 sencilla incandescente, modelo VAW-43958-116, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luz de obstrucción L-810 sencilla incandescente, modelo VAW-43958-116	Pieza	1.000000	\$13,380.49	\$13,380.49
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$13,380.49
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.333300	\$1,505.42	\$501.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.76
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$501.76	\$15.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15.05
				COSTO DIRECTO:	\$13,897.30
020763	Reflector Halcón de 400 w, modelo RE017, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Reflector Halcón con carcasa de aluminio inyectado, de 400 w, modelo RE017	Pieza	1.000000	\$636.80	\$636.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$636.80
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$301.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$301.08
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$301.08	\$9.03
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.03
				COSTO DIRECTO:	\$946.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020764	Bote integral para lámpara spot incandescente, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Bote integral para lámpara spot incandescente	Pieza	1.000000	\$26.28	\$26.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$26.28
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.082800	\$1,505.42	\$124.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$124.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$124.65	\$3.74
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.74
				COSTO DIRECTO:	\$154.67
020765	Lampara fluorescente lineal T5 essential, modelo 242826 de 28w, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lampara fluorescente lineal T5 essential, modelo 242826 de 28w	Pieza	1.000000	\$38.96	\$38.96
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$38.96
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.019231	\$1,505.42	\$28.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$28.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$28.95	\$0.87
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.87
				COSTO DIRECTO:	\$68.78



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020766	Lámpara LED Tubo T8 de 18 w tipo opalino, longitud de 1.2 m, código 618242, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámpara LED Tubo T8 de 18 w tipo opalino, longitud de 1.2 m, código 618242	Pieza	1.000000	\$57.00	\$57.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$57.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.019231	\$1,505.42	\$28.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$28.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$28.95	\$0.87
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.87
				COSTO DIRECTO:	\$86.82
020767	Foco tipo bombilla de 32w, 90-140v, modelo GLOBE B0473-000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Foco tipo bombilla de 32w, 90-140v, modelo GLOBE B0473-000	Pieza	1.000000	\$280.16	\$280.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$280.16
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012500	\$1,505.42	\$18.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$18.82	\$0.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.56
				COSTO DIRECTO:	\$299.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020768	Foco incandescente de 40 w rojo, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Foco incandescente de 40 w rojo	Pieza	1.000000	\$59.12	\$59.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$59.12
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012500	\$1,505.42	\$18.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.82
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$18.82	\$0.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.56
				COSTO DIRECTO:	\$78.50
021022	Armado y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 2x59 w. (Catalogo GSRE5-259E-L)	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,505.42	\$215.06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$215.06
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$215.06	\$6.45
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.45
				COSTO DIRECTO:	\$221.51
021023	Armado y colocación de luminaria fluorescente de empotrar de 4x32 w. (catalogo GELP-432E-18)	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,505.42	\$215.06
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$215.06
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$215.06	\$6.45
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.45
				COSTO DIRECTO:	\$221.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021024	Armado y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 4x32 w. (Catalogo 200-SL-AA)	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,505.42	\$215.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$215.06
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$215.06	\$6.45
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$6.45
COSTO DIRECTO:					\$221.51
021025	Gabinete con tubos LED de 18 w y 60 cm de longitud, código 618191, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Gabinete con tubos LED de 18 w y 60 cm de longitud, código 618191	Pieza	1.000000	\$370.00	\$370.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$370.00
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$150.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$150.54	\$4.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$4.52
COSTO DIRECTO:					\$525.06



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
021026	Luminario tipo LED de 160W, color gris modelo V3160UN3M40, o similar en calidad, para alumbrado público, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario tipo LED de 160W, 4000K, 127-277V color gris para alumbrado público modelo V3160UN3M40	Pieza	1.000000	\$7,866.55	\$7,866.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,866.55
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$752.71
%MO00101	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Andamios	(%)m	0.030000	\$752.71	\$22.58
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$22.58
				COSTO DIRECTO:	\$8,641.84
020343	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG2P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG2P	Pieza	1.000000	\$1,498.96	\$1,498.96
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,498.96
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.248700	\$1,505.42	\$374.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$374.40
				COSTO DIRECTO:	\$1,873.36
020344	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG1P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Arrancador manual clase 2510 tipo F, modelo 2510FG1P	Pieza	1.000000	\$1,397.15	\$1,397.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,397.15
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.248700	\$1,505.42	\$374.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$374.40
				COSTO DIRECTO:	\$1,771.55



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020592	Interruptor sencillo 15 A 127 V, color blanco, código 217868, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor sencillo 15 A 127 V, color blanco, código 217868	Pieza	1.000000	\$21.83	\$21.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$21.83
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.007700	\$1,505.42	\$11.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$11.59
				COSTO DIRECTO:	\$33.42
020593	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color marfil, código 399413, o similar en calidad, incluye, placa, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de aluminio anodizada para receptáculo color oro, modelo 318696	Pieza	1.000000	\$20.40	\$20.40
	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color marfil, código 399413	Pieza	1.000000	\$23.40	\$23.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$43.80
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008400	\$1,505.42	\$12.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.65
				COSTO DIRECTO:	\$56.45
020594	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color blanco, código 202003, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor de escalera, 10 A 127 V, color blanco, código 202003	Pieza	1.000000	\$21.00	\$21.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$21.00
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.014100	\$1,505.42	\$21.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$21.23
				COSTO DIRECTO:	\$42.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020595	Interruptor sencillo 10 A 127 V, color blanco, código 202002, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor sencillo 10 A 127 V, color blanco, código 202002	Pieza	1.000000	\$16.00	\$16.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.041300	\$1,505.42	\$62.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$62.17
				COSTO DIRECTO:	\$78.17
020596	Interruptor axial 4 vías, 16A, color blanco, modelo HD4004, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor axial 4 vías, 16A, color blanco, modelo HD4004	Pieza	1.000000	\$424.97	\$424.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$424.97
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.016100	\$1,505.42	\$24.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$24.24
				COSTO DIRECTO:	\$449.21
020597	Botón para timbre de sobreponer, cuerpo de baquelita negra, 127V, 15A, código 310784, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Botón para timbre de sobreponer, cuerpo de baquelita negra, 127V, 15A, código 310784	Pieza	1.000000	\$14.24	\$14.24
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000	\$1,505.42	\$12.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.04
				COSTO DIRECTO:	\$26.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020598	Luminario tipo LED de 160W, 4000K, color gris modelo V3160UN2M40, o similar en calidad, para alumbrado público, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Luminario tipo LED de 160W, 4000K, 127-277V color gris para alumbrado público modelo V3160UN2M40	Pieza	1.000000	\$7,866.55	\$7,866.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,866.55
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.016600	\$1,505.42	\$24.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$24.99
				COSTO DIRECTO:	\$7,891.54
020599	Botón interruptor para timbre, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor boton timbre, blanco COOPER WD SIENA modelo 6001-2	Pieza	1.000000	\$18.38	\$18.38
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18.38
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000	\$1,505.42	\$12.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.04
				COSTO DIRECTO:	\$30.42
020601	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T con protección infantil, 15A, modelo L4129, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T con protección infantil, 15A, modelo L4129	Pieza	1.000000	\$71.56	\$71.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.56
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008400	\$1,505.42	\$12.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.65
				COSTO DIRECTO:	\$84.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020602	Receptáculo (contacto) media vuelta sencillo de baquelita 3P3W, 30A, modelo 3330, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo (contacto) media vuelta sencillo de baquelita 3P3W, 30A, 125/250V modelo 3330	Pieza	1.000000	\$366.78	\$366.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$366.78
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040800	\$1,505.42	\$61.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.42
				COSTO DIRECTO:	\$428.20
020603	Contacto sencillo con seguro de media vuelta NEMA L5-15R, modelo CWL515R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Contacto sencillo con seguro de media vuelta NEMA L5-15R, modelo CWL515R	Pieza	1.000000	\$146.89	\$146.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$146.89
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040800	\$1,505.42	\$61.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.42
				COSTO DIRECTO:	\$208.31
020604	Receptáculo (contacto) media vuelta blindada 3P, 4H, 50A modelo WD7765, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo (contacto) media vuelta blindada 3P, 4H, 50A modelo WD7765	Pieza	1.000000	\$841.54	\$841.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$841.54
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040800	\$1,505.42	\$61.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.42
				COSTO DIRECTO:	\$902.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020605	Toma corriente dúplex 2P+Trojo, 15A, uso general, modelo QZ5115DR, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Toma corriente dúplex 2P+Gris, 15A, 127-250V 3 modulos en placa Cofre, uso general, modelo QZ5115DG	Pieza	1.000000	\$71.71	\$71.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.71
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.012500	\$1,505.42	\$18.82
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.82
				COSTO DIRECTO:	\$90.53
020606	Contacto media vuelta de baquelita Catálogo 7310B, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo (contacto) media vuelta 3P3W, 20A, 125/250V modelo 7310-B	Pieza	1.000000	\$97.26	\$97.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$97.26
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040800	\$1,505.42	\$61.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.42
				COSTO DIRECTO:	\$158.68
020607	Contacto doble polarizado de 127V y 14A, código 300765, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Contacto doble polarizado de 127V y 14A, código 300765	Pieza	1.000000	\$23.06	\$23.06
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$23.06
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.024390	\$1,505.42	\$36.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.72
				COSTO DIRECTO:	\$59.78



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020608	Receptáculo media vuelta 2P2W, 20A, 250V NEMA L2-20 modelo 7210-B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo media vuelta 2P2W, 20A, 250V NEMA L2-20 modelo 7210-B	Pieza	1.000000	\$86.98	\$86.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$86.98
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.040800	\$1,505.42	\$61.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.42
				COSTO DIRECTO:	\$148.40
020609	Contacto duplex polarizado con tapa para intemperie de 15A 125/250V, modelo M5250WP, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Contacto duplex polarizado con tapa para intemperie de 15A 125/250V, modelo M5250WP	Pieza	1.000000	\$135.91	\$135.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$135.91
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.024400	\$1,505.42	\$36.73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.73
				COSTO DIRECTO:	\$172.64
020610	Receptáculo (contacto) media vuelta cableado lateral posterior 20A, 120-208 modelo 7410B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo (contacto) media vuelta cableado lateral posterior 20A, 120-208 modelo 7410B	Pieza	1.000000	\$68.97	\$68.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$68.97
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.035714	\$1,505.42	\$53.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.76
				COSTO DIRECTO:	\$122.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020611	Receptáculo dúplex de 15A, 125V, color marfil, modelo M452M, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Receptáculo dúplex de 15A, 125V, color marfil, modelo M452M	Pieza	1.000000	\$10.17	\$10.17
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.17
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
				COSTO DIRECTO:	\$40.28
020612	Caja de piso con receptáculo dúplex grado comercial 2P, 3H, 15A, 127V NEMA 5-15R, modelo TR5249B, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Caja de piso con receptáculo dúplex grado comercial 2P, 3H, 15A, 127V NEMA 5-15R, modelo TR5249B	Pieza	1.000000	\$853.19	\$853.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$853.19
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$150.54
				COSTO DIRECTO:	\$1,003.73
020613	Contactador 8502DG-2 Magnetico, DG-2 Nema 2 3P Sq, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Contactador 8502DG-2 Magnetico, DG-2 Nema 2 3P Sq.	Pieza	1.000000	\$463.00	\$463.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,967.75
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
				COSTO DIRECTO:	\$8,344.10



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020614	Clavija de media vuelta de 2P, 3H, 15A, 125A, modelo CWL515P, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Clavija de media vuelta de 2P, 3H, 15A, 125A, modelo CWL515P	Pieza	1.000000	\$230.54	\$230.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$230.54
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.035700	\$1,505.42	\$53.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.74
				COSTO DIRECTO:	\$284.28
020620	Clavija blindada sin tierra de 125 V, 15 A, 37 mm diámetro externo, modelo 46200 / CLI-S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Clavija blindada sin tierra de 125 V, 15 A, 37 mm diámetro externo, modelo 46200 / CLI-S	Pieza	1.000000	\$15.02	\$15.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.02
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.035700	\$1,505.42	\$53.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.74
				COSTO DIRECTO:	\$68.76
020621	Clavija de baquelita blindada de 4P-4H de 20 A 120/208V, modelo WD7411, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Clavija de baquelita blindada de 4P-4H de 20 A 120/208V, modelo WD7411	Pieza	1.000000	\$229.87	\$229.87
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$229.87
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.035700	\$1,505.42	\$53.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.74
				COSTO DIRECTO:	\$283.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020622	Placa 2 ventanas con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217876, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa 2 ventanas con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217876	Pieza	1.000000	\$17.61	\$17.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$17.61
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.004700	\$1,505.42	\$7.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.08
				COSTO DIRECTO:	\$24.69
020623	Placa 1 ventana con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217875, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa 1 ventana con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217875	Pieza	1.000000	\$15.47	\$15.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.47
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.53
				COSTO DIRECTO:	\$23.00
020624	Placa de ABS para interruptor vertical de baquelita, color marfil, modelo PPAP-S, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de ABS para interruptor vertical de baquelita, color marfil, modelo PPAP-S	Pieza	1.000000	\$8.50	\$8.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8.50
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005900	\$1,505.42	\$8.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$8.88
				COSTO DIRECTO:	\$17.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020625	Placa de baquelita salida al centro Catálogo 613TM, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa baquelita 613	Pieza	1.000000	\$43.01	\$43.01
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$43.01
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005900	\$1,505.42	\$8.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$8.88
			COSTO DIRECTO:		\$51.89
020631	Placa ciega con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217878, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa ciega con cuerpo de policarbonato color blanco, incluye bastidor, modelo 217878	Pieza	1.000000	\$13.80	\$13.80
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$13.80
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$7.53
			COSTO DIRECTO:		\$21.33
020633	Placa de baquelita para teléfono, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa telefono color marfil, marca LEVINTON	Pieza	1.000000	\$37.75	\$37.75
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$37.75
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$7.53
			COSTO DIRECTO:		\$45.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020932	Arrancador magnético Tamaño S00 0.75 - 1 HP/220V modelo A7B10000002556, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Arrancador magnético Tamaño S00 0.75 - 1 HP/220V modelo A7B10000002556	Pieza	1.000000	\$1,376.00	\$1,376.00
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Elemento termico Ale Fusible	Pieza	1.000000	\$716.24	\$716.24
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 2", punta AB, modelo PP10051	Pieza	4.000000	\$1.52	\$6.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,101.00
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.363600	\$1,505.42	\$547.37
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$547.37
	COSTO DIRECTO:				\$2,648.37
020934	Arrancador magnético combinado con fusible tipo tensión plena, clase 8539, modelo SBG12V03, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Pija para madera con aristas #12 x 2 1/2", punta 17 phillips negra, modelo PMA12064	Pieza	4.000000	\$1.31	\$5.24
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Elemento termico Ale Fusible	Pieza	2.000000	\$716.24	\$1,432.48
	Arrancador magnético combinado con fusible tipo tensión plena, clase 8539, modelo SBG12V03	Pieza	1.000000	\$1,528.00	\$1,528.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,973.08
00-M0003	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142800	\$1,505.42	\$214.97
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$214.97
	COSTO DIRECTO:				\$3,188.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020935	Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a., modelo 8536SAG12V03, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	4.000000	\$1.17	\$4.68
	Taquete color negro de 1/4 L x 1", modelo FDP006L	Pieza	4.000000	\$0.67	\$2.68
	Elemento termico Ale Fusible	Pieza	2.000000	\$716.24	\$1,432.48
	Arrancadores a tensión plena clase 8536 tipo S, 3 polos, 600 Vc.a., modelo 8536SAG12V03	Pieza	1.000000	\$3,691.84	\$3,691.84
	Pija para madera con aristas #12 x 2 1/2", punta 17 phillips negra, modelo PMA12064	Pieza	4.000000	\$1.31	\$5.24
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,136.92
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.142800	\$1,505.42	\$214.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$214.97
				COSTO DIRECTO:	\$5,351.89
020952	Dimmer rotativo 300W, blanco, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Dimmer rotativo 300W, blanco	Pieza	1.000000	\$236.53	\$236.53
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$236.53
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.198900	\$1,505.42	\$299.43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$299.43
				COSTO DIRECTO:	\$535.96
040890	Válvula pichancha con canastilla de bronce de 100 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pichancha canastilla de bronce de 100 mm (4") figura 44P, modelo .99	Pieza	1.000000	\$5,448.94	\$5,448.94
	Sellador Permatex	Pieza	0.187500	\$318.78	\$59.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,508.71
	MANO DE OBRA				
00-M0004	Cuadrilla 04 (Oficial plomero + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,472.11	\$210.30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$210.30
				COSTO DIRECTO:	\$5,719.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040894	Tubo de acero soldable sin costura cedula 40 de 50 mm (peso= 5.44 kg/m), suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo de acero al carbón sin costura A-106-B de 2"(50 mm), 5.44 kg/m peso	m	1.050000	\$125.94	\$132.24
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.181200	\$70.58	\$12.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$145.03
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.138800	\$1,472.40	\$204.37
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$204.37
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.555200	\$13.37	\$7.42
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$7.42
	COSTO DIRECTO:				\$356.82
040901	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1"(25 mm), modelo 44051AC	Pieza	1.000000	\$49.62	\$49.62
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.123200	\$70.58	\$8.70
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$58.32
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.108300	\$1,472.40	\$159.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$159.46
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.377487	\$13.37	\$5.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$5.05
	COSTO DIRECTO:				\$222.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040902	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.165800	\$70.58	\$11.70
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1-1/4"(32 mm), modelo 44052AC	Pieza	1.000000	\$59.91	\$59.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$71.61
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.123000	\$1,472.40	\$181.10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$181.10
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.428725	\$13.37	\$5.73
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.73
				COSTO DIRECTO:	\$258.45
040903	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.192600	\$70.58	\$13.59
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 1-1/2"(38 mm), modelo 44053AC	Pieza	1.000000	\$102.89	\$102.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$116.48
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.133333	\$1,472.40	\$196.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$196.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.464626	\$13.37	\$6.21
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.21
				COSTO DIRECTO:	\$319.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040904	Codo de acero soldable cedula 40 radio largo de 90 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.254800	\$70.58	\$17.98
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 90° x 2"(51 mm), modelo 44054AC	Pieza	1.000000	\$126.34	\$126.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$144.32
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.154300	\$1,472.40	\$227.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$227.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.537689	\$13.37	\$7.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.19
				COSTO DIRECTO:	\$378.70
040918	Codo de acero soldable cedula 40 de 40 grados x 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1"(25 mm), modelo 44080AC	Pieza	1.000000	\$40.24	\$40.24
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.123200	\$70.58	\$8.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$48.94
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.108333	\$1,472.40	\$159.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$159.51
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.377393	\$13.37	\$5.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.05
				COSTO DIRECTO:	\$213.49



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040919	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Disco abrasivo para corte extrafino de metal, uso general, de 9", espesor de 2 mm, clave DICOF-9020P	Pieza	0.055500	\$36.21	\$2.01
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.165800	\$70.58	\$11.70
	Estopa blanca, bolsa de 1 kg, clave EST0-1B	kg	0.001500	\$47.72	\$0.07
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1-1/4"(32 mm), modelo 44081AC	Pieza	1.000000	\$48.33	\$48.33
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$62.11
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.123000	\$1,472.40	\$181.10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$181.10
				COSTO DIRECTO:	\$243.22
040920	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 1-1/2"(38 mm), modelo 44082AC	Pieza	1.000000	\$80.76	\$80.76
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.192600	\$70.58	\$13.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$94.35
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.133333	\$1,472.40	\$196.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$196.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.348232	\$13.37	\$4.66
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$4.66
				COSTO DIRECTO:	\$295.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040921	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 2"(51 mm), modelo 44083AC	Pieza	1.000000	\$87.91	\$87.91
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.254800	\$70.58	\$17.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$105.89
00-M0036	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.154300	\$1,472.40	\$227.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$227.19
EQ00.022	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.403092	\$13.37	\$5.39
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.39
				COSTO DIRECTO:	\$338.47
040926	Codo de acero soldable cedula 40 de 45 grados x 200 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Codo de acero al carbón soldable C-40 de 45° x 8"(203 mm), modelo 44090AC	Pieza	1.000000	\$1,977.06	\$1,977.06
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	2.379100	\$70.58	\$167.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,144.98
00-M0036	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.400000	\$1,472.40	\$588.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$588.96
EQ00.022	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	1.044957	\$13.37	\$13.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$13.97
				COSTO DIRECTO:	\$2,747.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040927	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2 x 1 1/2", código EL13038	Pieza	2.000000	\$14.57	\$29.14
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.061600	\$70.58	\$4.35
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1", tipo Welding Neck de 4.25" de diámetro exterior, 0.56" de espesor, 1.32" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$95.59	\$95.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$148.98
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.097600	\$1,472.40	\$143.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$143.71
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.027056	\$13.37	\$0.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.36
				COSTO DIRECTO:	\$293.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040928	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1 1/4", tipo Welding Neck de 4.62" de diámetro exterior, 0.62" de espesor, 1.66" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$214.02	\$214.02
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	2.000000	\$26.86	\$53.72
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.080500	\$70.58	\$5.68
SUBTOTAL MATERIALES:					\$293.32
MANO DE OBRA					
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.104700	\$1,472.40	\$154.16
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$154.16
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.035358	\$13.37	\$0.47
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$0.47
COSTO DIRECTO:					\$447.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040929	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.096000	\$70.58	\$6.78
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	2.000000	\$26.86	\$53.72
	Empaque de neopreno para brida de 1-1/2"(38 mm) código EMBR-N038	Pieza	0.550000	\$27.06	\$14.88
	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 1 1/2", tipo Welding Neck de 5.00" de diámetro exterior, 0.69" de espesor, 1.90" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$264.38	\$264.38
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$359.66
MANO DE OBRA					
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.111400	\$1,472.40	\$164.02
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$164.02
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.042165	\$13.37	\$0.56
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$0.56
COSTO DIRECTO:					\$524.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040930	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo de acero de 16 x 75 mm (5/8" x 3") para brida	Pieza	2.000000	\$34.00	\$68.00
	Empaque de neopreno para brida de 2"(50 mm) código EMBR-N051	Pieza	0.550000	\$29.60	\$16.28
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.127400	\$70.58	\$8.99
	Tuerca liviana galvanizada de 5/8-11, modelo NLV16	Pieza	2.000000	\$14.88	\$29.76
	Rondana de presión galvanizada estriada de 5/8"(16 mm) modelo RRV160	Pieza	2.000000	\$2.89	\$5.78
	Brida con cuello soldable de acero forjado para 150 libras de 2", tipo Welding Neck de 6.00" de diámetro exterior, 0.75" de espesor, 2.38" de diámetro del cuello, de 4 barrenos de 0.75" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$259.61	\$259.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$388.42
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.138900	\$1,472.40	\$204.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$204.52
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.055957	\$13.37	\$0.75
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.75
				COSTO DIRECTO:	\$593.69
040936	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 25 mm (1"), 0.63 cm de diámetro de barrenos, 0.56 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	1.000000	\$79.49	\$79.49
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2 x 1 1/2", código EL13038	Pieza	2.000000	\$14.57	\$29.14
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.314000	\$0.83	\$0.26
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$128.79
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.062500	\$1,472.40	\$92.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$92.02
				COSTO DIRECTO:	\$220.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040937	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.402000	\$0.83	\$0.33
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	2.000000	\$26.86	\$53.72
	Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 32 mm (1-1/4"), 0.63 cm de diámetro de barrenos, 0.62 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	1.000000	\$95.03	\$95.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$168.98
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.072900	\$1,472.40	\$107.34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$107.34
				COSTO DIRECTO:	\$276.32
040938	Brida roscada de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.628000	\$0.83	\$0.52
	Tuerca liviana galvanizada de 5/8-11, modelo NLV16	Pieza	2.000000	\$14.88	\$29.76
	Rondana de presión galvanizada estriada de 5/8"(16 mm) modelo RRV160	Pieza	2.000000	\$2.89	\$5.78
	Tornillo de acero de 16 x 75 mm (5/8" x 3") para brida	Pieza	2.000000	\$34.00	\$68.00
	Brida roscable de acero forjado para 150 libras de 50 mm (2"), 0.75 cm de diámetro de barrenos, 0.75 cm de espesor de la brida para 4 barrenos.	Pieza	1.000000	\$420.09	\$420.09
	Empaque de neopreno para brida de 2"(50 mm) código EMBR-N051	Pieza	0.550000	\$29.60	\$16.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$540.43
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.137500	\$1,472.40	\$202.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$202.45
				COSTO DIRECTO:	\$742.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040944	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2 x 1 1/2", código EL13038	Pieza	2.000000	\$14.57	\$29.14
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.628000	\$0.83	\$0.52
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1", tipo Blind de 4.25" de diámetro exterior, 0.56" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$81.56	\$81.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$131.12
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.097600	\$1,472.40	\$143.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$143.71
				COSTO DIRECTO:	\$274.83
040945	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.628000	\$0.83	\$0.52
	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1 1/4", tipo Blind de 4.62" de diámetro exterior, 0.62" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$123.00	\$123.00
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	2.000000	\$26.86	\$53.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$197.14
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.111400	\$1,472.40	\$164.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$164.02
				COSTO DIRECTO:	\$361.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040946	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/2" x 2", código EL13051	Pieza	2.000000	\$26.86	\$53.72
	Empaque de neopreno para brida de 1-1/2"(38 mm) código EMBR-N038	Pieza	0.550000	\$27.06	\$14.88
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.628000	\$0.83	\$0.52
	Tuerca liviana galvanizada de 1/2"-13, modelo NLV13	Pieza	2.000000	\$7.73	\$15.46
	Rondana de presión galvanizada estriada de 1/2"(13 mm) modelo RRV130	Pieza	2.000000	\$2.22	\$4.44
	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 1 1/2", tipo Blind de 5.00" de diámetro exterior, 0.69" de espesor, de 4 barrenos de 0.63" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$130.17	\$130.17
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$219.19
MANO DE OBRA					
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.111400	\$1,472.40	\$164.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$164.02
				COSTO DIRECTO:	\$383.22
040947	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Brida ciega de acero forjado para 150 libras de 2", tipo Blind de 6.00" de diámetro exterior, 0.75" de espesor, de 4 barrenos de 0.75" de diámetro.	Pieza	1.000000	\$281.40	\$281.40
	Empaque de neopreno para brida de 2"(50 mm) código EMBR-N051	Pieza	0.550000	\$29.60	\$16.28
	Cinta de teflón de 1" de 13 m, sella roscas de uso general, código 12514	m	0.628000	\$0.83	\$0.52
	Tuerca liviana galvanizada de 5/8-11, modelo NLV16	Pieza	2.000000	\$14.88	\$29.76
	Rondana de presión galvanizada estriada de 5/8"(16 mm) modelo RRV160	Pieza	2.000000	\$2.89	\$5.78
	Tornillo de acero de 16 x 75 mm (5/8" x 3") para brida	Pieza	2.000000	\$34.00	\$68.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$401.74
MANO DE OBRA					
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.138900	\$1,472.40	\$204.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$204.52
				COSTO DIRECTO:	\$606.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040968	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha galvanizado de 25 mm (1") modelo 45537BC	Pieza	1.000000	\$18.24	\$18.24
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.061600	\$70.58	\$4.35
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$22.59
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.097600	\$1,472.40	\$143.71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$143.71
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.027056	\$13.37	\$0.36
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.36
	COSTO DIRECTO:				\$166.66
040969	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha galvanizado de 32 mm (1 1/4") modelo 45536BC	Pieza	1.000000	\$23.27	\$23.27
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.080500	\$70.58	\$5.68
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$28.95
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.111400	\$1,472.40	\$164.02
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$164.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.035357	\$13.37	\$0.47
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.47
	COSTO DIRECTO:				\$193.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040970	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha galvanizado de 38 mm (1 1/2") modelo 45538BC	Pieza	1.000000	\$32.57	\$32.57
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.096300	\$70.58	\$6.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$39.37
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.111400	\$1,472.40	\$164.02
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$164.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.042297	\$13.37	\$0.57
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.57
	COSTO DIRECTO:				\$203.96
040971	Tapón cachucha de acero soldable cedula 40 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tapón cachucha galvanizado de 51 mm (2") modelo 45539BC	Pieza	1.000000	\$68.85	\$68.85
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.127400	\$70.58	\$8.99
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$77.84
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.138900	\$1,472.40	\$204.52
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$204.52
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.055957	\$13.37	\$0.75
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.75
	COSTO DIRECTO:				\$283.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041010	Tee de acero soldable cedula 40 de 50 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tee de acero al carbón soldable C-40 de 2"(50 mm)	Pieza	1.000000	\$202.93	\$202.93
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.382200	\$70.58	\$26.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$229.91
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.208200	\$1,472.40	\$306.55
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$306.55
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.167870	\$13.37	\$2.24
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.24
	COSTO DIRECTO:				\$538.70
041016	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 25 mm	Pieza	1.000000	\$80.71	\$80.71
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.316400	\$70.58	\$22.33
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$103.04
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.200000	\$1,472.40	\$294.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$294.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.138969	\$13.37	\$1.86
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.86
	COSTO DIRECTO:				\$399.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041017	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.335300	\$70.58	\$23.67
	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 32 mm.	Pieza	1.000000	\$80.71	\$80.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$104.38
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.200000	\$1,472.40	\$294.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$294.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.147271	\$13.37	\$1.97
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.97
				COSTO DIRECTO:	\$400.82
041018	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.351100	\$70.58	\$24.78
	Tee reducida de acero soldable cedula 40 de 50 x 38 mm.	Pieza	1.000000	\$78.92	\$78.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$103.70
	MANO DE OBRA				
00-M0036	Cuadrilla 36 (Soldador + ayudante)	jor	0.200000	\$1,472.40	\$294.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$294.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.154210	\$13.37	\$2.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.06
				COSTO DIRECTO:	\$400.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011392	Tornillos de acero de 1/4x1 " con tuercas y rondana, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo hexagonal de 1/4" x 1", modelo XE06025	Pieza	1.000000	\$8.73	\$8.73
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8.73
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001000	\$1,505.42	\$1.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.51
				COSTO DIRECTO:	\$10.24
011394	Pijas de acero de 5/32 " x 2 "de longitud, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pijas Acero 5/32X2 P Ulg.	Pieza	1.000000	\$0.31	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.31
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001000	\$1,505.42	\$1.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.51
				COSTO DIRECTO:	\$1.82
011397	Remache pop de 1/8 " de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Remache Pop de 1/8" x 1/2"	Pieza	1.000000	\$0.65	\$0.65
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.65
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001000	\$1,505.42	\$1.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.51
				COSTO DIRECTO:	\$2.16



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011398	Taquete de expansión plug. de 6 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete de expansión modelo Z14 ANCLO Z de 1/4"(6.5 mm) x 1-3/4" (d x L)	Pieza	1.000000	\$12.70	\$12.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$12.70
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020800	\$1,505.42	\$31.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.31
				COSTO DIRECTO:	\$44.01
011399	Barrenancla de 1/2 " con tornillos maquina de 1 1/2 x 1/2 ", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete barrenancla cuerda de 1/2 "(cuerda) x 11/16" (diámetro) x 2" (longitud)	Pieza	1.000000	\$61.87	\$61.87
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$61.87
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020800	\$1,505.42	\$31.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.31
				COSTO DIRECTO:	\$93.18
011457	Solera de fierro de 1x1/8 " y todas las demás medidas, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Solera de acero ASTM-A-36 de 3/16" x 1/2", peso 0.47 kg/m, tramo de 6.10 metros	kg	1.050000	\$31.67	\$33.25
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.25
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000	\$1,505.42	\$12.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.04
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$12.04	\$0.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.36
				COSTO DIRECTO:	\$45.66



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020215	Alambre galvanizado calibre 14, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Alambre ferretero galvanizado calibre 14, clave 1484	kg	0.033333	\$47.84	\$1.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1.59
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001053	\$1,505.42	\$1.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.59
				COSTO DIRECTO:	\$3.18
020372	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 13 mm (1/2") modelo 9810050	Pieza	1.000000	\$2.76	\$2.76
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4.02
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001000	\$1,505.42	\$1.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.51
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.51	\$0.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.05
				COSTO DIRECTO:	\$5.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020373	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 19 mm (3/4") modelo 9810100	Pieza	1.000000	\$3.38	\$3.38
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$4.64
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001200	\$1,505.42	\$1.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1.81	\$0.05
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.05
	COSTO DIRECTO:				\$6.50
020374	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 25 mm (1") modelo 9810150	Pieza	1.000000	\$5.22	\$5.22
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6.48
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001500	\$1,505.42	\$2.26
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.26	\$0.07
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.07
	COSTO DIRECTO:				\$8.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020375	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 32 mm (1 1/4") modelo 9810200	Pieza	1.000000	\$9.98	\$9.98
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$11.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.001800	\$1,505.42	\$2.71
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2.71
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2.71	\$0.08
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.08
			COSTO DIRECTO:		\$14.03
020376	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 38 mm (1 1/2") modelo 9810250	Pieza	1.000000	\$11.67	\$11.67
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$12.93
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002500	\$1,505.42	\$3.76
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$3.76
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3.76	\$0.11
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.11
			COSTO DIRECTO:		\$16.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020377	Abrazadera galvanizada tipo "Uña" de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "Uña" de 51 mm (2") modelo 9810300	Pieza	1.000000	\$13.98	\$13.98
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	1.000000	\$0.68	\$0.68
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	1.000000	\$0.58	\$0.58
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$15.24
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.004000	\$1,505.42	\$6.02
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$6.02	\$0.18
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.18
	COSTO DIRECTO:				\$21.44
020381	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 13 mm (1/2") modelo 9800050	Pieza	1.000000	\$3.23	\$3.23
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5.75
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002000	\$1,505.42	\$3.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3.01	\$0.09
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.09
	COSTO DIRECTO:				\$8.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020382	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 19 mm (3/4") modelo 9800100	Pieza	1.000000	\$4.45	\$4.45
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6.97
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.002500	\$1,505.42	\$3.76
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.76
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3.76	\$0.11
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.11
	COSTO DIRECTO:				\$10.85
020383	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 25 mm (1") modelo 9800150	Pieza	1.000000	\$5.22	\$5.22
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.74
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.003500	\$1,505.42	\$5.27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$5.27	\$0.16
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.16
	COSTO DIRECTO:				\$13.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020384	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 32 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 32 mm (1 1/4") modelo 9800200	Pieza	1.000000	\$10.14	\$10.14
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$12.66
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$7.53
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$7.53	\$0.23
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.23
			COSTO DIRECTO:		\$20.41
020385	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 38 mm (1 1/2") modelo 9800250	Pieza	1.000000	\$15.82	\$15.82
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$18.34
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006667	\$1,505.42	\$10.04
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$10.04
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$10.04	\$0.30
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.30
			COSTO DIRECTO:		\$28.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020386	Abrazadera galvanizada tipo Omega de 51 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Taquete color negro de 1/4 x 1", modelo FDP006	Pieza	2.000000	\$0.58	\$1.16
	Abrazadera de acero galvanizado tipo Omega de 51 mm (2") modelo 9800300	Pieza	1.000000	\$21.66	\$21.66
	Pija cabeza plana galvanizada de #10 x 1", punta AB, modelo PP10025	Pieza	2.000000	\$0.68	\$1.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$24.18
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.008000	\$1,505.42	\$12.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.04
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$12.04	\$0.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.36
				COSTO DIRECTO:	\$36.58
020390	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 13 mm, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 13 mm (1/2") modelo 9830050	Pieza	1.000000	\$6.81	\$6.81
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6.81
MANO DE OBRA					
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.011111	\$1,505.42	\$16.73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.73
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$16.73	\$0.50
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.50
				COSTO DIRECTO:	\$24.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020391	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 19 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 19 mm (3/4") modelo 9830100	Pieza	1.000000	\$7.87	\$7.87
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7.87
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.013889	\$1,505.42	\$20.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$20.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$20.91	\$0.63
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.63
				COSTO DIRECTO:	\$29.41
020392	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 25 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 25 mm (1") modelo 9830150	Pieza	1.000000	\$9.23	\$9.23
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.23
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.016667	\$1,505.42	\$25.09
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.09
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$25.09	\$0.75
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.75
				COSTO DIRECTO:	\$35.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020394	Abrazadera galvanizada tipo "U" de 38 mm, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Abrazadera de acero galvanizado tipo "U" de 38 mm (1 1/2") modelo 9830250	Pieza	1.000000	\$10.89	\$10.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.89
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$30.11	\$0.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.90
				COSTO DIRECTO:	\$41.90
020724	Juego de dos canaletas tipo ala sencilla de 74 w con reactor 2 x 74 w SL. 60c. 120v. dos juegos de bases y dos tubos de 74 w, suministro y colocación.	juego			
	MATERIALES				
	Luminaria slim line LED de 40 W, para sobreponer, modelo 212128	Pieza	1.000000	\$3,939.10	\$3,939.10
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	3.000000	\$4.06	\$12.18
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	3.000000	\$16.17	\$48.51
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	6.000000	\$1.17	\$7.02
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	6.000000	\$1.47	\$8.82
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,015.63
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$4,403.28



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
020725	Juego de dos canaletas tipo ala sencilla de 20 w con juego reactor 2 x 20 w 60 c. 120 v, dos juegos de bases telescópicas y dos tubos de 20 w., suministro y colocación.				
	MATERIALES				
	Tuerca liviana de 1/4"-20, modelo NL06	Pieza	8.000000	\$1.47	\$11.76
	Tornillo cabeza hexagonal Grado 2 de 1/4" x 3/4", código EL06019	Pieza	2.000000	\$4.06	\$8.12
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	8.000000	\$1.17	\$9.36
	Luminaria slim line LED de 33 W, para sobreponer, modelo 221426	Pieza	1.000000	\$2,392.51	\$2,392.51
	Perno roscado X-W6-12-20 G3, longitud de rosca de 20 mm, punta balística	Pieza	2.000000	\$16.17	\$32.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,454.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$301.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$301.08
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$301.08	\$9.03
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.03
				COSTO DIRECTO:	\$2,764.21
011022	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 6"x 6" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 12 x 12", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 6"x 6" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 12 x 12", y patrón de aire 4 vías, con control de volumen	Pieza	1.000000	\$775.00	\$775.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$787.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.53
				COSTO DIRECTO:	\$1,045.87



Catálogo de costos directos del sector salud 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011023	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 9"x 9" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 15 x 15", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Difusor tipo louver o diamante con cuello cuadrado de 9"x 9" color blanco modelo SFRA-C con control de volumen CVC y marco de montaje MCE, tamaño de plato 15 x 15", y patrón de aire 4 vías, con control de volumen	Pieza	1.000000	\$1,093.00	\$1,093.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,105.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.183333	\$1,505.42	\$275.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$275.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$275.99	\$8.28
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$8.28
				COSTO DIRECTO:	\$1,389.71
011024	Difusor tipo louver o diamante 12" x 12", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 18 x 18", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Difusor tipo louver o diamante 12" x 12", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 18 x 18", y patrón de aire 4 vías	Pieza	1.000000	\$721.00	\$721.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$733.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$1,121.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011025	Difusor tipo louver o diamante 15" x 15", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 21 x 21", y patrón de aire 4 vías, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Difusor tipo louver o diamante 15" x 15", acabado en blanco, modelo SFRA, tamaño de plato 21 x 21", y patrón de aire 4 vías	Pieza	1.000000	\$942.00	\$942.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$954.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$501.81	\$15.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15.05
				COSTO DIRECTO:	\$1,471.30
011082	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X6"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X6"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$193.00	\$193.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$205.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.53
				COSTO DIRECTO:	\$463.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011083	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X8"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 4"X8"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$226.00	\$226.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$238.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$301.08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$301.08
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$301.08	\$9.03
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.03
				COSTO DIRECTO:	\$548.56
011092	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X8"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X8"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$279.00	\$279.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$291.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.222222	\$1,505.42	\$334.54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$334.54
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$334.54	\$10.04
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$10.04
				COSTO DIRECTO:	\$636.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011093	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$320.00	\$320.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$332.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$720.09
011094	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$364.00	\$364.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$376.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$764.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011096	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X8"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X8"PB, sin control de volúmen	Pieza	1.000000	\$331.00	\$331.00
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$343.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$7.53
	COSTO DIRECTO:				\$601.87
011097	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volúmen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volúmen	Pieza	1.000000	\$320.00	\$320.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$332.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$7.53
	COSTO DIRECTO:				\$590.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011098	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X12"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 8"X12"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$433.00	\$433.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$445.44
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$250.90
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$7.53
COSTO DIRECTO:					\$703.87
011103	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X10"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X10"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$433.00	\$433.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$445.44
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$250.90
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$7.53
COSTO DIRECTO:					\$703.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011104	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X12"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X12"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$496.00	\$496.00
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$508.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.183333	\$1,505.42	\$275.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$275.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$275.99	\$8.28
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$8.28
			COSTO DIRECTO:		\$792.71
011105	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X14"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X14"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$564.00	\$564.00
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$576.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.183333	\$1,505.42	\$275.99
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$275.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$275.99	\$8.28
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$8.28
			COSTO DIRECTO:		\$860.71



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011106	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X16"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 10"X16"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$620.00	\$620.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$632.44
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$301.08
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$301.08
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$301.08	\$9.03
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$9.03
COSTO DIRECTO:					\$942.56
011161	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X6"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X6"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$185.00	\$185.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$197.44
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$150.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$150.54	\$4.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$4.52
COSTO DIRECTO:					\$352.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011162	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X8"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de extracción modelo GSH A 6"X8"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$226.00	\$226.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$238.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$250.90	\$7.53
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$7.53
				COSTO DIRECTO:	\$496.87
011163	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X10"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$320.00	\$320.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$332.44
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$376.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$11.29
				COSTO DIRECTO:	\$720.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011164	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volumen, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	4.000000	\$3.11	\$12.44
	Rejilla de inyección modelo BCHH A 6"X12"PB, sin control de volumen	Pieza	1.000000	\$364.00	\$364.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$376.44
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$501.81
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$501.81	\$15.05
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$15.05
COSTO DIRECTO:					\$893.30
011237	Registro para FAN & COIL modelo 42HA2 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Registro ciego modelo RCTB A de 12"x12", acabado B	Pieza	1.000000	\$1,054.00	\$1,054.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,054.00
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.250000	\$1,505.42	\$376.35
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$376.35
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$376.35	\$11.29
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$11.29
COSTO DIRECTO:					\$1,441.65



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011238	Registro para FAN & COIL modelo 42HA3 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Registro ciego modelo RCTB A de 15"x15", acabado S	Pieza	1.000000	\$1,366.00	\$1,366.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,366.00
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.275000	\$1,505.42	\$413.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$413.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$413.99	\$12.42
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$12.42
				COSTO DIRECTO:	\$1,792.41
011239	Registro para FAN & COIL modelo 42HA4 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Registro ciego modelo RCTB A de 18"x18", acabado T	Pieza	1.000000	\$1,476.00	\$1,476.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,476.00
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$501.81	\$15.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15.05
				COSTO DIRECTO:	\$1,992.86



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011240	Registro para FAN & COIL modelo 42HA6 incluye: rejilla, filtro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Registro ciego modelo RCTB A de 20"x20", acabado N	Pieza	1.000000	\$1,498.00	\$1,498.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,498.00
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.333333	\$1,505.42	\$501.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$501.81	\$15.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15.05
				COSTO DIRECTO:	\$2,014.86
011251	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 9" x 9", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 9" x 9"	Pieza	1.000000	\$420.47	\$420.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$420.47
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
				COSTO DIRECTO:	\$671.37
011252	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 12" x 12", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Compuerta de gravedad de acero con marco en L, aletas de 3", color blanco brillante de 12" x 12"	Pieza	1.000000	\$576.75	\$576.75
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$576.75
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.166667	\$1,505.42	\$250.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$250.90
				COSTO DIRECTO:	\$827.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011253	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 16, con recubrimiento de zinc, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 16, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$30.33	\$33.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.36
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$30.11	\$0.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.90
				COSTO DIRECTO:	\$64.37
040993	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, núm. De secciones 1, longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, núm. De secciones 1, longitud por sección 1.2 m	Pieza	1.000000	\$657.60	\$657.60
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$676.26
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.076923	\$1,505.42	\$115.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$115.80
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$115.80	\$3.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.47
				COSTO DIRECTO:	\$795.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040994	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	1.000000	\$897.60	\$897.60
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$916.26
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.076923	\$1,505.42	\$115.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$115.80
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$115.80	\$3.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.47
				COSTO DIRECTO:	\$1,035.54
040995	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, ,modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAI, longitud de 1.20 m, sepacación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por seccion 1.2 m	Pieza	1.000000	\$1,147.20	\$1,147.20
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,165.86
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.076923	\$1,505.42	\$115.80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$115.80
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$115.80	\$3.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.47
				COSTO DIRECTO:	\$1,285.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040996	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, núm de secciones 1. longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 1 ranura, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, núm de secciones 1. longitud por sección 1.2 m	Pieza	1.000000	\$576.00	\$576.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$594.66
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$100.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.01
COSTO DIRECTO:					\$698.03
040997	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 2 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por sección 1.2 m	Pieza	1.000000	\$736.80	\$736.80
SUBTOTAL MATERIALES:					\$755.46
MANO DE OBRA					
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$100.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$3.01
COSTO DIRECTO:					\$858.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040998	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por sección 1.2 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Difusor tipo lineal de inyección en aluminio, 3 ranuras, acabado blanco, modelo CAR, longitud de 1.20 m, separación de ranuras 3/4, tipo de tapas 2 A 45, núm de secciones 1, longitud por sección 1.2 m	Pieza	1.000000	\$912.00	\$912.00
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #10 x 3/4", modelo XPP10019	Pieza	6.000000	\$3.11	\$18.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$930.66
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$100.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.01
				COSTO DIRECTO:	\$1,034.03
011254	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 20, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 20, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$30.72	\$33.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.79
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.028571	\$1,505.42	\$43.01
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$43.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$43.01	\$1.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.29
				COSTO DIRECTO:	\$78.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011255	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 22, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 22, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$31.05	\$34.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$34.16
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.033333	\$1,505.42	\$50.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$50.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$50.18	\$1.51
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.51
				COSTO DIRECTO:	\$85.84
011256	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$31.49	\$34.64
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$34.64
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.037037	\$1,505.42	\$55.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.76
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$55.76	\$1.67
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.67
				COSTO DIRECTO:	\$92.07



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011257	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 26, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 26, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$32.13	\$35.34
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$35.34
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.040000	\$1,505.42	\$60.22
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$60.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$60.22	\$1.81
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.81
	COSTO DIRECTO:				\$97.37
011258	Lámina negra L.C. calibre 16 de 1.52 mm de espesor de 3' x 8', para fabricación de ductos, uniones soldadas, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina negra L.C. calibre 16 de 1.52 mm de espesor de 3' x 8' (27.20 kg/hoja)	kg	1.100000	\$23.44	\$25.78
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 14" de longitud, tipo Fleetweld 5P E6010	kg	0.050000	\$70.58	\$3.53
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.31
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.022222	\$1,505.42	\$33.45
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	0.022222	\$1,289.36	\$28.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$62.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ00.022	Soldadora marca Lincoln 300 amp. marca Lincoln, modelo ARCWELD 300 CD	h	0.066667	\$13.37	\$0.89
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$62.11	\$1.86
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.75
	COSTO DIRECTO:				\$94.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011259	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 18, con recubrimiento de zinc, para fabricación en obra de soportes de ductos, suministro y colocación.	kg			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 18, con recubrimiento de zinc	kg	1.100000	\$30.33	\$33.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.36
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.025000	\$1,505.42	\$37.64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.64
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$37.64	\$1.13
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.13
				COSTO DIRECTO:	\$72.13
011260	Aislamiento termoacústico de fibra de vidrio de 1" de espesor, incluye: el sellado para los traslapes de la barrera de vapor y adhesivo, suministro y colocación.	m²			
	MATERIALES				
	Aislamiento termoacústico de 2.5 cm (1") de espesor, fabricado con fibra de vidrio, modelo RF-3100	m²	1.100000	\$60.08	\$66.09
	Adhesivo para concreto PROTE-X-BOND EX, cubeta de 19 litros	l	0.265000	\$61.17	\$16.21
	Sellador Vapor Mastic 6025, cubeta de 19 litros	Pieza	0.146700	\$100.43	\$14.73
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$97.03
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.066667	\$1,439.09	\$95.94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$95.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$95.94	\$2.88
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.88
				COSTO DIRECTO:	\$195.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011261	Aislamiento termoacústico de fibra de vidrio de 2" de espesor, incluye: el sellado para los traslapes de la barrera de vapor y adhesivo, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Sellador Vapor Mastic 6025, cubeta de 19 litros	Pieza	0.183400	\$100.43	\$18.42
	Aislamiento termoacústico de 5.1 cm (2") de espesor, fabricado con fibra de vidrio, modelo RF-3100	m ²	1.100000	\$112.96	\$124.26
	Adhesivo para concreto PROTE-X-BOND EX, cubeta de 19 litros	l	0.265000	\$61.17	\$16.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$158.88
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.100000	\$1,439.09	\$143.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$143.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$143.91	\$4.32
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$4.32
				COSTO DIRECTO:	\$307.11
011262	Centro de control de humedad NQ4500/BZ1000-6 Cont.Penn Control, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Centro de control de humedad NQ4500/BZ1000-6 Cont.Penn Control.	Pieza	1.000000	\$4,294.18	\$4,294.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,294.18
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,555.33	\$518.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$518.44
				COSTO DIRECTO:	\$4,812.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011263	Humidistato Mod. H49B1009, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Humidistato Mod. H46D1214 marca Honeywell	Pieza	1.000000	\$3,260.74	\$3,260.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,260.74
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$3,571.81
011264	Humidistato Mod. H49A1019, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Humidistato Mod. H46C1166 marca Honeywell	Pieza	1.000000	\$1,371.37	\$1,371.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,371.37
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$1,682.44
011265	Humidistato Mod. H600A1014, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Humidistato Mod. H600A1014 Mca. Honeywell	Pieza	1.000000	\$2,982.13	\$2,982.13
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,982.13
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$3,293.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011268	Termostato Mod. T22JOO-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T22JOO-1	Pieza	1.000000	\$3,400.86	\$3,400.86
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,400.86
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$3,711.93
011269	Termostato Mod. T22SDA-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T22SDA-1	Pieza	1.000000	\$1,753.14	\$1,753.14
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,753.14
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$2,064.21
011270	Termostato Mod. T25A-1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Termostato Mca. Johnson Controls Mod. T25A-1	Pieza	1.000000	\$1,790.41	\$1,790.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,790.41
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,555.33	\$311.07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.07
				COSTO DIRECTO:	\$2,101.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011288	Motor modulante para compuerta modelo M81AAA12, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M81AAA12	Pieza	1.000000	\$10,640.93	\$10,640.93
SUBTOTAL MATERIALES:					\$10,640.93
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$388.83
COSTO DIRECTO:					\$11,029.76
011289	Motor modulante para compuerta modelo M80JAB1, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M80JAB1	Pieza	1.000000	\$7,716.94	\$7,716.94
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7,716.94
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$388.83
COSTO DIRECTO:					\$8,105.77
011290	Motor modulante para compuerta modelo M80JAA2/591CA5, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Motor modulante para compuerta marca "Johnson Controls", modelo M80JAA2/591CA5	Pieza	1.000000	\$7,420.47	\$7,420.47
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7,420.47
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$388.83
COSTO DIRECTO:					\$7,809.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011291	Motor modulante con acoplamiento para válvula Mod. M80JAA2L y 20 m, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Motor modulante con acoplamiento para válvula marca "JOHNSON CONTROLS" Mod. M80JAA2L y 20 m.	Pieza	1.000000	\$16,490.36	\$16,490.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16,490.36
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,555.33	\$518.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$518.44
				COSTO DIRECTO:	\$17,008.80
011296	Transformador de 25 a 220 volts, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Transformador Mca. Honeywell de 25 a 220 volts	Pieza	1.000000	\$1,180.97	\$1,180.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,180.97
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,555.33	\$172.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$172.81
				COSTO DIRECTO:	\$1,353.78
011297	Transformador de 25 a 117 volts, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Transformador universal de 220-120/24 V. marca HONEYWELL modelo AT14B1214	Pieza	1.000000	\$374.34	\$374.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$374.34
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,555.33	\$172.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$172.81
				COSTO DIRECTO:	\$547.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011298	Interruptor de flujo Mod. FS4-3, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor de flujo Mod. FS4-3 Mca. Honeywell	Pieza	1.000000	\$3,890.04	\$3,890.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,890.04
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,555.33	\$518.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$518.44
				COSTO DIRECTO:	\$4,408.48
011299	Interruptor de flujo Mod. F61KB-11, o similar en calidad, incluye: y conexión., suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Interruptor de flujo Mod. F61KB-11 Mca. Honeywell	Pieza	1.000000	\$10,179.62	\$10,179.62
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10,179.62
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.333333	\$1,555.33	\$518.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$518.44
				COSTO DIRECTO:	\$10,698.06
011301	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032	Pieza	1.000000	\$3,577.15	\$3,577.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,577.15
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,555.33	\$172.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$172.81
				COSTO DIRECTO:	\$3,749.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011302	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5011N1032	Pieza	1.000000	\$3,577.15	\$3,577.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,577.15
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.111111	\$1,555.33	\$172.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$172.81
				COSTO DIRECTO:	\$3,749.96
011303	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5011N1065, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5011N1065	Pieza	1.000000	\$4,988.54	\$4,988.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,988.54
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,555.33	\$194.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.42
				COSTO DIRECTO:	\$5,182.96
011307	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5013N1048, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 13 mm (1/2") modelo V5013N1048	Pieza	1.000000	\$3,650.16	\$3,650.16
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,650.16
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,555.33	\$222.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$222.19
				COSTO DIRECTO:	\$3,872.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011308	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 19 mm (3/4") modelo V5013N1055, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 19 mm (3/4") modelo V5013N1055	Pieza	1.000000	\$4,185.51	\$4,185.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,185.51
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.142857	\$1,555.33	\$222.19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$222.19
				COSTO DIRECTO:	\$4,407.70
011309	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5013N1063, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula tipo globo de 2 vías conexión de 25 mm (1") modelo V5013N1063	Pieza	1.000000	\$5,256.22	\$5,256.22
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,256.22
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,555.33	\$259.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$259.22
				COSTO DIRECTO:	\$5,515.44
011327	Modutrol modelo M7294Q1007, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Modutrol Marca HONEYWELL modelo M7294Q1007	Pieza	1.000000	\$20,222.31	\$20,222.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$20,222.31
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$388.83
				COSTO DIRECTO:	\$20,611.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011328	Modutrol modelo 944A1002, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Modutrol modelo M918D1021 marca Honeywell	Pieza	1.000000	\$15,963.21	\$15,963.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15,963.21
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$388.83
				COSTO DIRECTO:	\$16,352.04
011329	Modutrol modelo M945A1009, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Modutrol modelo M918D1021 marca Honeywell	Pieza	1.000000	\$15,963.21	\$15,963.21
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15,963.21
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$388.83
				COSTO DIRECTO:	\$16,352.04
011342	Control de temperatura modelo T-991-A-1095, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Control de Tempertura Mod. T-991-A-1095 Mca. HONEYWELL	Pieza	1.000000	\$7,823.99	\$7,823.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,823.99
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.250000	\$1,555.33	\$388.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$388.83
				COSTO DIRECTO:	\$8,212.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011351	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30	Pieza	1.000000	\$3,417.84	\$3,417.84
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,421.12
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.062500	\$1,555.33	\$97.21
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$97.21
COSTO DIRECTO:					\$3,518.33
011352	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Trampa termodinámica de 3/8" (19 mm) modelo FT-30	Pieza	1.000000	\$3,417.84	\$3,417.84
	Sellador Permatex	Pieza	0.010300	\$318.78	\$3.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,421.12
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.071429	\$1,555.33	\$111.10
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$111.10
COSTO DIRECTO:					\$3,532.22
011353	Elemento sensor modelo Q229A1004, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
MATERIALES					
	Elemento sensor "HONEYWELL" Q229A1004	Pieza	1.000000	\$1,514.19	\$1,514.19
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,514.19
MANO DE OBRA					
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,555.33	\$141.39
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$141.39
COSTO DIRECTO:					\$1,655.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011359	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 1/2"(13 mm) modelo 8220G406, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 1/2"(13 mm) modelo 8220G406	Pieza	1.000000	\$6,351.27	\$6,351.27
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,351.27
00-M00035	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.117647	\$1,555.33	\$182.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$182.98
				COSTO DIRECTO:	\$6,534.25
011360	Indicador de líquido y humedad modelo HMI 1TT3 con conexión 3/8" soldable, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rollo plomero de lija de 38 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01920	m	0.110000	\$18.94	\$2.08
	Indicador de líquido y humedad modelo HMI 1TT3 con conexión 3/8" soldable	Pieza	1.000000	\$355.46	\$355.46
	Soldadura sólida tipo 95/5, para tubería de gas, refrigeración, de 450 g, código SOL-95/5S	Pieza	0.026400	\$774.50	\$20.45
	Oxígeno (Gas comprimido) uso industrial	m³	0.062500	\$5.52	\$0.35
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.022000	\$171.58	\$3.77
	Gas acetileno disuelto en acetona, modelo IMC de 104.6 x 369.8 mm, peso 2.9 kg vacío y 3.4 kg lleno, capacidad total 0.36 m3	kg	0.031300	\$59.96	\$1.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$383.99
00-M00035	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.266667	\$1,555.33	\$414.75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$414.75
				COSTO DIRECTO:	\$798.74



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011361	Gas refrigerante R134A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gas refrigerante R134A	kg	1.000000	\$249.55	\$249.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$249.55
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.008333	\$1,555.33	\$12.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.96
				COSTO DIRECTO:	\$262.51
011364	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 3/4"(19 mm) modelo 8220G409, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Gas acetileno disuelto en acetona, modelo IMC de 104.6 x 369.8 mm, peso 2.9 kg vacío y 3.4 kg lleno, capacidad total 0.36 m3	kg	0.031300	\$59.96	\$1.88
	Válvula solenoide para agua caliente y vapor de 3/4"(19 mm) modelo 8220G409	Pieza	1.000000	\$8,127.67	\$8,127.67
	Soldadura sólida tipo 95/5, para tubería de gas, refrigeración, de 450 g, código SOL-95/5S	Pieza	0.026400	\$774.50	\$20.45
	Pasta fundente Aga-2800 ó similar	kg	0.022000	\$171.58	\$3.77
	Rollo plomero de lija de 38 mm de ancho, largo de 45 m, tipo J-86, modelo 01920	m	0.110000	\$18.94	\$2.08
	Oxígeno (Gas comprimido) uso industrial	m³	0.062500	\$5.52	\$0.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8,156.20
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.258220	\$1,555.33	\$401.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$401.62
				COSTO DIRECTO:	\$8,557.81



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011365	Humidificador modelo WT 227, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Humidistato modelo WT 227 Marca WALTON	Pieza	1.000000	\$8,718.97	\$8,718.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8,718.97
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.666667	\$1,555.33	\$1,036.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,036.88
				COSTO DIRECTO:	\$9,755.85
011366	Humidificador modelo HV-50, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Humidistato modelo HV-50 Marca WALTON	Pieza	1.000000	\$10,133.42	\$10,133.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10,133.42
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.400000	\$1,555.33	\$622.13
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$622.13
				COSTO DIRECTO:	\$10,755.55
011367	Termómetro recto con rango de 100 grados y carátula de 6 ", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Termometro Mca. Trerice 100 Grados con Termopozo.	Pieza	1.000000	\$1,435.91	\$1,435.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,435.91
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,555.33	\$259.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$259.22
				COSTO DIRECTO:	\$1,695.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011368	Termopozo latón cuerda exterior 13 mm, vástago de 10 cm. para termómetro TRERICE 4352, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Termopozo Mdo. 5573 Mca. Trerice.	Pieza	1.000000	\$176.73	\$176.73
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$176.73
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.040000	\$1,555.33	\$62.21
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$62.21
			COSTO DIRECTO:		\$238.94
011369	Manómetro con rango de presión de 0 a 7 kg/cm ² y carátula de 3 1/2" de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manómetro con diámetro de carátula de 3-1/2" de aluminio color blanco, con rango de presión de 0-7 kg/cm ² (100 PSI) con conexión inferior en latón de 1/4" NPT, caja metálica color negro, mirilla de vidrio, exactitud 2% escala completa, modelo 89100/7-4	Pieza	1.000000	\$309.28	\$309.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$309.28
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,555.33	\$259.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$259.22
			COSTO DIRECTO:		\$568.50
011370	Manómetro diferencial modelo GA25 graduado, o similar en calidad, de 0 a 3", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Manometro Mod-6A25 de 0 A 3" mca. Cambridge.	Pieza	1.000000	\$966.44	\$966.44
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$966.44
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.166667	\$1,555.33	\$259.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$259.22
			COSTO DIRECTO:		\$1,225.66



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011371	Filtro para aire de 24 x 12 x15", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Filtro para aire clima de 24 x 12 x15"	Pieza	1.000000	\$2,721.72	\$2,721.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,721.72
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,555.33	\$194.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.42
				COSTO DIRECTO:	\$2,916.14
011372	Filtro absoluto de 24 x 30 x 11.5", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Filtro absoluto de 24 x 30 x 11.5"	Pieza	1.000000	\$6,363.37	\$6,363.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,363.37
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,555.33	\$194.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.42
				COSTO DIRECTO:	\$6,557.79
011373	Tacón antivibratorio No.1 incluye: 2 barrenancas de 1/4", con tornillos 1/4 x 1 1/2" rondana 1/4", suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Tacón antivibratorio marca "FYGSA" No.1	Pieza	1.000000	\$111.13	\$111.13
	Taquete barrenanca cuerda de 1/4 "(cuerda) x 7/16" (diámetro) x 1 1/8" (longitud)	Pieza	2.000000	\$14.60	\$29.20
	Tornillo hexagonal de 1/4" x 1 1/4", modelo XE06032	Pieza	2.000000	\$11.02	\$22.04
	Rondana plana galvanizada de 1/4"(6 mm) modelo RPV060	Pieza	2.000000	\$1.17	\$2.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$164.71
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.125000	\$1,555.33	\$194.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.42
				COSTO DIRECTO:	\$359.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011374	Pernos Omark 1/4" 20 unc Catálogo T32 carga morada juego calibre 22 y tuerca hexagonal de 1/4, suministro y colocación.				
	MATERIALES				
	Pernos Omark 1/4" 20 unc Catálogo T32 carga morada calibre 22 y tuerca hexagonal de 1/4	Pieza	1.000000	\$2.82	\$2.82
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2.82
00-M0035	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,555.33	\$31.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.11
				COSTO DIRECTO:	\$33.93
011376	Malla mosquitera de fibra de vidrio, abertura de 0.6 x 0.7 mm, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Malla mosquitera de fibra de vidrio, altura de 0.90 m, rollo de 30 m, abertura de 0.6 x 0.7 mm	m ²	1.100000	\$22.84	\$25.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$25.12
00-M0037	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.100000	\$1,505.42	\$150.54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$150.54
				COSTO DIRECTO:	\$175.67
011377	Malla ciclónica de alambre galvanizado Calibre 12.5 de 55 x 55 cm, suministro y colocación.	m ²			
	MATERIALES				
	Malla ciclónica de alambre galvanizado Calibre 12.5 de 55 x 55 cm.	m ²	1.100000	\$50.05	\$55.06
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$55.06
00-M0037	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.055556	\$1,505.42	\$83.64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$83.64
				COSTO DIRECTO:	\$138.69



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011379	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para tubo forrado de 13 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.412500	\$31.49	\$31.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$31.90
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.027027	\$1,505.42	\$40.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$40.69
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$40.69	\$1.22
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.22
				COSTO DIRECTO:	\$73.81
011380	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc, para tubo forrado de 19 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.497431	\$31.49	\$15.66
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.66
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.032258	\$1,505.42	\$48.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$48.56	\$1.46
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.46
				COSTO DIRECTO:	\$65.68



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011381	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 25 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.447100	\$31.49	\$14.08
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14.08
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.038462	\$1,505.42	\$57.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$57.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$57.90	\$1.74
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.74
				COSTO DIRECTO:	\$73.72
011382	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 32 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.488000	\$31.49	\$15.37
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.37
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.045455	\$1,505.42	\$68.43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$68.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$68.43	\$2.05
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.05
				COSTO DIRECTO:	\$85.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011383	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 38 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.522800	\$31.49	\$16.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$16.46
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.057143	\$1,505.42	\$86.02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$86.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$86.02	\$2.58
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.58
				COSTO DIRECTO:	\$105.07
011384	Coraza de lamina galvanizada calibre 24. de 30 cm de largo, para tubo forrado de 51 mm diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámina galvanizada de 4'x8', calibre 24, con recubrimiento de zinc	kg	0.599800	\$31.49	\$18.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18.89
	MANO DE OBRA				
00-M0037	Cuadrilla 37 (Ductero + ayudante)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$100.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.01
				COSTO DIRECTO:	\$122.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011404	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	1.100000	\$30.84	\$33.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.92
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.018868	\$1,439.09	\$27.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$27.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$27.15	\$0.81
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.81
				COSTO DIRECTO:	\$61.89
011405	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 19 mm (3/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 19 mm (3/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	1.100000	\$35.06	\$38.57
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$38.57
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.010811	\$1,439.09	\$15.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$15.56	\$0.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.47
				COSTO DIRECTO:	\$54.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011406	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 25 mm (1") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 25 mm (1") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	1.100000	\$42.58	\$46.84
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.84
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.010811	\$1,439.09	\$15.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$15.56	\$0.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.47
				COSTO DIRECTO:	\$62.86
011407	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 32 mm (1 1/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 32 mm (1 1/4") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa vitroform ASJ	Tramo	1.100000	\$46.73	\$51.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$51.40
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.020000	\$1,439.09	\$28.78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$28.78
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$28.78	\$0.86
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.86
				COSTO DIRECTO:	\$81.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011408	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa FSK (Fail Scrim Kkraft), o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento de fibra de vidrio preformado para tuberías de 13 mm (1/2") espesor de 25 mm (1") X 91.4 cm de largo, con camisa FSK (Fail Scrim Kkraft)	Tramo	1.100000	\$30.84	\$33.92
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.92
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.016667	\$1,439.09	\$23.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$23.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$23.99	\$0.72
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.72
				COSTO DIRECTO:	\$58.63
011409	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 19 mm (3/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 19 mm (3/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m	Tramo	1.100000	\$55.69	\$61.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$61.26
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.020000	\$1,439.09	\$28.78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$28.78
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$28.78	\$0.86
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.86
				COSTO DIRECTO:	\$90.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
011411	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 32 mm (1 1/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento térmico de caucho y plástico para tubería de 32 mm (1 1/4") espesor de 13 mm (1/2") tramo de 1.83 m	Tramo	1.100000	\$63.63	\$69.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$69.99
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.025000	\$1,439.09	\$35.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$35.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$35.98	\$1.08
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.08
				COSTO DIRECTO:	\$107.05
040397	Forro de fibra de vidrio para tubo de 13 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento para tubería de 13 mm (1/2") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm de largo	m	1.100000	\$78.67	\$86.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$86.54
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.026667	\$1,439.09	\$38.38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$38.38	\$1.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.15
				COSTO DIRECTO:	\$126.06



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040398	Forro de fibra de vidrio para tubo de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento para tubería de 19 mm (3/4") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	1.100000	\$98.84	\$108.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$108.72
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.029412	\$1,439.09	\$42.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$42.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$42.33	\$1.27
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.27
				COSTO DIRECTO:	\$152.32
040399	Aislamiento para tubería de 25 mm (1") elaborado con fibra de vidrio, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento para tubería de 25 mm (1") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	1.100000	\$104.54	\$114.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$114.99
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.035714	\$1,439.09	\$51.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$51.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$51.40	\$1.54
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.54
				COSTO DIRECTO:	\$167.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040401	Aislamiento para tubería de 38 mm (1 1/2") elaborado con fibra de vidrio, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Aislamiento para tubería de 38 mm (1 1/2") elaborado con fibra de vidrio, de 91.4 cm	m	1.100000	\$114.50	\$125.95
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$125.95
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.041667	\$1,439.09	\$59.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$59.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$59.96	\$1.80
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.80
				COSTO DIRECTO:	\$187.71
040418	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 13mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio de 32 para tubo de .91 x 25m	Tramo	1.150000	\$94.11	\$108.23
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$108.23
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.026316	\$1,439.09	\$37.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$37.87	\$1.14
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.14
				COSTO DIRECTO:	\$147.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040419	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 19 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio 32 para tubo de 19 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	1.150000	\$90.33	\$103.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$103.88
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.027027	\$1,439.09	\$38.89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.89
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$38.89	\$1.17
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.17
				COSTO DIRECTO:	\$143.94
040420	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 25 mm y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio 32 para tubo de 25 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	1.150000	\$90.33	\$103.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$103.88
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.029412	\$1,439.09	\$42.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$42.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$42.33	\$1.27
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.27
				COSTO DIRECTO:	\$147.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040421	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 32 mm y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio 32 para tubo de 32 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	1.150000	\$98.01	\$112.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$112.71
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.032258	\$1,439.09	\$46.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$46.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$46.42	\$1.39
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.39
				COSTO DIRECTO:	\$160.53
040422	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 38 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio 32 para tubo de 38 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	1.150000	\$98.01	\$112.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$112.71
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.035714	\$1,439.09	\$51.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$51.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$51.40	\$1.54
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.54
				COSTO DIRECTO:	\$165.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040423	Cubierta de lamina de aluminio calibre 32 para tubo forrado de 50 mm diámetro y 91 cm. de largo (espesor del aislamiento 1"), suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cubierta de aluminio 32 para tubo de 50 mm con forro de 91 cm. 1" de espesor	Tramo	1.150000	\$90.33	\$103.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$103.88
	MANO DE OBRA				
00-M0038	Cuadrilla 38 (Oficial forrador + ayudante)	jor	0.038462	\$1,439.09	\$55.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$55.35	\$1.66
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.66
				COSTO DIRECTO:	\$160.89
040981	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC123A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC123A	Pieza	1.000000	\$5,605.28	\$5,605.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,605.28
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.666667	\$1,555.33	\$1,036.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,036.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,036.88	\$31.11
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$31.11
				COSTO DIRECTO:	\$6,673.27



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040982	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1.5 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC183A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 1.5 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC183A	Pieza	1.000000	\$8,356.97	\$8,356.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$8,356.97
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.666667	\$1,555.33	\$1,036.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,036.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,036.88	\$31.11
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$31.11
				COSTO DIRECTO:	\$9,424.96
040983	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 2 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC243A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Hi-Wall, 2 TR R410a, solo frío, 230/1/60, modelo 53PRC243A	Pieza	1.000000	\$10,945.59	\$10,945.59
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10,945.59
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	0.666667	\$1,555.33	\$1,036.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,036.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,036.88	\$31.11
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$31.11
				COSTO DIRECTO:	\$12,013.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040984	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter 18 Seer, 3 TR R410a, solo frío, 220/1/60, modelo 53CIC363A, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter 18 Seer, 3 TR R410a, solo frío, 220/1/60, modelo 53CIC363A	Pieza	1.000000	\$30,003.56	\$30,003.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$30,003.56
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,555.33	\$1,555.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,555.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,555.33	\$46.66
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$46.66
				COSTO DIRECTO:	\$31,605.54
040985	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 3 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZH036BAADAFX, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 3 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZH036BAADAFX	Pieza	1.000000	\$39,338.91	\$39,338.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$39,338.91
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	1.250000	\$1,555.33	\$1,944.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,944.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,944.16	\$58.32
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$58.32
				COSTO DIRECTO:	\$41,341.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040986	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 5 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZC060BAADAFX, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split Piso Techo de 5 TR, solo FRIO, compresor fijo R410, 220/1/60, modelo YNFFZC060BAADAFX	Pieza	1.000000	\$54,626.05	\$54,626.05
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$54,626.05
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	1.500000	\$1,555.33	\$2,332.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,332.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2,332.99	\$69.99
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.99
				COSTO DIRECTO:	\$57,029.03
040987	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 6 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.20, modelo TSC072H3E0A0000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Servicio de grua telescópica	Pieza	1.000000	\$3,965.46	\$3,965.46
	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 6 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.20, modelo TSC072H3E0A0000	Pieza	1.000000	\$65,095.73	\$65,095.73
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$69,061.19
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeracion + ayudante de instalación)	jor	1.500000	\$1,555.33	\$2,332.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,332.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$2,332.99	\$69.99
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.99
				COSTO DIRECTO:	\$71,464.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040988	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 10 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.3, modelo TSC120H3R0A0000, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Precedent de 10 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11.3, modelo TSC120H3R0A0000	Pieza	1.000000	\$109,726.45	\$109,726.45
	Servicio de grua telescópica	Pieza	1.000000	\$3,965.46	\$3,965.46
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$113,691.91
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeración + ayudante de instalación)	jor	2.000000	\$1,555.33	\$3,110.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3,110.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3,110.65	\$93.32
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$93.32
	COSTO DIRECTO:				\$116,895.88
040989	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 15 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11, modelo TSH180G3R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Servicio de grua telescópica	Pieza	1.000000	\$3,965.46	\$3,965.46
	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 15 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 11, modelo TSH180G3R	Pieza	1.000000	\$161,293.43	\$161,293.43
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$165,258.89
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeración + ayudante de instalación)	jor	2.500000	\$1,555.33	\$3,888.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3,888.31
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$3,888.31	\$116.65
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$116.65
	COSTO DIRECTO:				\$169,263.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040990	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 20 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 10, modelo TSH240G3R, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Servicio de grua telescópica	Pieza	1.000000	\$3,965.46	\$3,965.46
	Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete Voyager de 20 TR, 230/3/60 V, refrigerante 410a, EER 10, modelo TSH240G3R	Pieza	1.000000	\$220,969.56	\$220,969.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$224,935.02
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeración + ayudante de instalación)	jor	4.000000	\$1,555.33	\$6,221.30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$6,221.30
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$6,221.30	\$186.64
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$186.64
				COSTO DIRECTO:	\$231,342.96
040991	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 2 TR, 230/1/60 V, modelo MCX524G10RAA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 2 TR, 230/1/60 V, modelo MCX524G10RAA	Pieza	1.000000	\$9,443.83	\$9,443.83
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9,443.83
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeración + ayudante de instalación)	jor	1.250000	\$1,555.33	\$1,944.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,944.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%M000101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,944.16	\$58.32
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$58.32
				COSTO DIRECTO:	\$11,446.31



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
040992	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 3 TR, 230/1/60 V, modelo MCX536G10RAA, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Unidad manejadora de aire de expansión directa Mini Split Piso-Techo de 3 TR, 230/1/60 V, modelo MCX536G10RAA	Pieza	1.000000	\$11,324.52	\$11,324.52
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11,324.52
	MANO DE OBRA				
00-M00035	Cuadrilla 35 (Mecánico en refrigeración + ayudante de instalación)	jor	1.250000	\$1,555.33	\$1,944.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,944.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$1,944.16	\$58.32
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$58.32
				COSTO DIRECTO:	\$13,327.00
041707	Poste para colocación de nodos de red, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Poste para colocación de nodos de red	Pieza	1.000000	\$447.19	\$447.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$447.19
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$75.27	\$2.26
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.26
				COSTO DIRECTO:	\$524.72



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041262	Plug RJ11 teléfono 4H modular, 300-064, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Plug RJ-11 telefono 4H modular, marca EQUIPOS DE MEDICION 300-064	Pieza	1.000000	\$2.94	\$2.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2.94
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.005000	\$1,505.42	\$7.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.53
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$7.53	\$0.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.23
				COSTO DIRECTO:	\$10.69
041708	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 24 AWG de 12 pares K992, o similar en calidad, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 24 AWG de 12 pares K992	m	1.030000	\$20.79	\$21.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$21.41
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.009091	\$1,505.42	\$13.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.69
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.69	\$0.41
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.41
				COSTO DIRECTO:	\$35.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041709	Tubo poliflex ranurado para canalización de cableado UTP en muebles donde no existan separación entre cableado eléctrico y cableado de voz y datos, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Tubo poliflex ranurado	m	1.030000	\$14.98	\$15.43
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.43
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.006667	\$1,505.42	\$10.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$10.04
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$10.04	\$0.30
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.30
				COSTO DIRECTO:	\$25.77
041710	Canaleta con tapa con cinta TMK 1020, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Canaleta con tapa con cinta TMK 1020	m	1.030000	\$60.06	\$61.86
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$61.86
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025000	\$1,505.42	\$37.64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.64
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$37.64	\$1.13
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.13
				COSTO DIRECTO:	\$100.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041266	Esquinero interno para LD10 color blanco, modelo ICF10IW-X, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Esquinero interno para LD10 color blanco, modelo ICF10IW-X	Pieza	1.000000	\$97.94	\$97.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$97.94
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$75.27	\$2.26
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.26
				COSTO DIRECTO:	\$175.47
041711	Placa de pared vertical NetKey para 1 Puerto, color blanco, modelo NK1FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de pared vertical NetKey para 1 Puerto, color blanco, modelo NK1FNIW	Pieza	1.000000	\$231.74	\$231.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$231.74
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.050000	\$1,505.42	\$75.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$75.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$75.27	\$2.26
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$2.26
				COSTO DIRECTO:	\$309.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041712	Placa de pared vertical NetKey para 2 Puertos, color blanco, modelo NK2FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de pared vertical NetKey para 2 Puertos, color blanco, modelo NK2FNIW	Pieza	1.000000	\$231.74	\$231.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$231.74
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.066667	\$1,505.42	\$100.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$100.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$100.36	\$3.01
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$3.01
				COSTO DIRECTO:	\$335.11
041713	Placa de pared vertical NetKey para 4 Puertos, color blanco, modelo NK4FNIW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Placa de pared vertical NetKey para 4 Puertos, color blanco, modelo NK4FNIW	Pieza	1.000000	\$231.74	\$231.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$231.74
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.090909	\$1,505.42	\$136.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$136.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$136.86	\$4.11
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$4.11
				COSTO DIRECTO:	\$372.70



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041714	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 4 AWG de 2 pares Z993, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cable telefónico para sistema de voz y datos, IWC calibre 4 AWG de 2 pares Z993	Pieza	1.000000	\$4.62	\$4.62
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4.62
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$30.11	\$0.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.90
				COSTO DIRECTO:	\$35.63
041715	Cable telefónico para sistema de voz y datos, UTP Categoría 5e, para velocidades superiores a 100MHz, o similar en calidad, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable telefónico para sistema de voz y datos, UTP Categoría 5e, para velocidades superiores a 100MHz	m	1.030000	\$6.28	\$6.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6.47
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.009091	\$1,505.42	\$13.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.69
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.69	\$0.41
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.41
				COSTO DIRECTO:	\$20.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041272	Cordón de parcheo UTP CAT 5R/Clase d color azul de 3', modelo UTPCH3BUY, o similar en calidad, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cordón de parcheo UTP CAT 5R/Clase d color azul de 3', modelo UTPCH3BUY	m	1.030000	\$0.00	\$0.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.00
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.011111	\$1,505.42	\$16.73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$16.73	\$0.50
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.50
				COSTO DIRECTO:	\$17.23
041273	Cable de parcheo Categoría 5e UTP, 7 pies, color blanco mate, modelo UTPCH*Y, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Cable de parcheo Categoría 5e UTP, 7 pies, color blanco mate, modelo UTPCH*Y	Pieza	1.000000	\$123.55	\$123.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$123.55
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.020000	\$1,505.42	\$30.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$30.11	\$0.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.90
				COSTO DIRECTO:	\$154.56



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041716	Conector Mini-Com RJ45, Categoría 5e, UTP, blanco, modelo CJ5E88TGW, o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Conector Mini-Com™ RJ45, Categoría 5e, UTP, blanco, modelo CJ5E88TGW	Pieza	1.000000	\$6.97	\$6.97
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6.97
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.025000	\$1,505.42	\$37.64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$37.64
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$37.64	\$1.13
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.13
				COSTO DIRECTO:	\$45.73
041275	Cable RG-11 para cableado de antena satelital categoría 5, suministro y colocación.	m			
	MATERIALES				
	Cable RG-11 No. Mca. Belden, categoría 5	m	1.030000	\$24.36	\$25.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$25.09
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.009091	\$1,505.42	\$13.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.69
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$13.69	\$0.41
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.41
				COSTO DIRECTO:	\$39.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041276	Rack portaequipos de 19" modelo 20UR (SR-1920-F), o similar en calidad, suministro y colocación.	pieza			
	MATERIALES				
	Rack portaequipos de 19" marca SYSCO modelo 20UR (SR-1920-F)	Pieza	1.000000	\$5,827.50	\$5,827.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,827.50
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.500000	\$1,505.42	\$752.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$752.71
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$752.71	\$22.58
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$22.58
				COSTO DIRECTO:	\$6,602.79
041277	Limpieza de muros acabado vidriado, con cepillo agua y ácido muriático.	m²			
	MATERIALES				
	Acido muriático, bote de 1 litro	Pieza	0.025000	\$44.40	\$1.11
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1.11
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000	\$509.19	\$10.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$10.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$10.18	\$0.31
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.31
				COSTO DIRECTO:	\$11.60
041278	Limpieza de pisos cerámicos, con cepillo agua y ácido muriático.	m²			
	MATERIALES				
	Acido muriático, bote de 1 litro	Pieza	0.025000	\$44.40	\$1.11
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1.11
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000	\$509.19	\$10.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$10.18
				COSTO DIRECTO:	\$11.29



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041279	Limpieza de cancelería y ventanas por ambas caras	m²			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.005000	\$96.06	\$0.48
	Detergente en polvo de 1 kg	kg	0.005000	\$39.66	\$0.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.68
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.025000	\$509.19	\$12.73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO00101	Andamios	(%)m	0.030000	\$12.73	\$0.38
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$0.38
				COSTO DIRECTO:	\$13.79
041280	Limpieza de muebles de baño	pieza			
	MATERIALES				
	Detergente en polvo de 1 kg	kg	0.005000	\$39.66	\$0.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.20
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000	\$509.19	\$50.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$50.92
				COSTO DIRECTO:	\$51.12
041281	Limpieza general de zonas exteriores recolectando cascajo y basura. Incluye acarreo en carretilla a centro de acopio, carga manual y acarreo en camión fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo.	m²			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.020000	\$509.19	\$10.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$10.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQE00.001	Camion volteo 7 m3 marca FREIGHTLINER motor Mercedes Benz de 210 HP a diesel.	h	0.010000	\$953.77	\$9.54
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.54
				COSTO DIRECTO:	\$19.72



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
041701	Limpieza y desinfección de cisterna hasta de 10m3 de capacidad. Incluye materiales, mano de obra, herramienta menor.	pieza			
	MATERIALES				
	Cloro regular, bote de 3.75 l	l	0.360000	\$8.05	\$2.90
	Agua de toma municipal	m³	0.300000	\$96.06	\$28.82
	Detergente en polvo de 1 kg	kg	0.540000	\$39.66	\$21.42
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$53.13
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	1.666666	\$509.19	\$848.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$848.65
	COSTO DIRECTO:				\$901.78
041283	Limpieza durante la obra, recolectando basura. Incluye acarreo en carretilla a centro de acopio, carga manual y acarreo en camión fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo.	jor			
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	2.000000	\$509.19	\$1,018.38
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,018.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQE00.001	Camion volteo 7 m3 marca FREIGHTLINER motor Mercedes Benz de 210 HP a diesel.	h	1.500000	\$953.77	\$1,430.66
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,430.66
	COSTO DIRECTO:				\$2,449.03



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos del sector salud 2023



6

Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios

Documento impreso para VANESSA VICKY

NORMATIVIDAD FEDERAL RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**

(Publicada el 4 de enero de 2000, con última reforma publicada el 20 de mayo de 2021)

Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas, o
- III. Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

- I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
- II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales;

- III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado, y
- IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para cada proyecto.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009

Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicado el 28 de julio de 2010 / Última Reforma DOF 02/06/2022)

CAPÍTULO SEXTO**ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS**

SECCIÓN I**GENERALIDADES**

Artículo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Artículo 186.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública.

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 187.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Artículo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida. En atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podrán utilizar otras unidades técnicas de uso internacional.

Artículo 189.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:

- I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de conceptos del contrato y que sirvieron de base para su adjudicación, y
- II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

SECCIÓN II EL COSTO DIRECTO

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr” como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{TI} \right) + \frac{Tp}{TI}$$

Donde:

“Fsr” Representa el factor de salario real.

“Ps” Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

“TI” Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Quando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

$$M = P_m * C_m$$

Donde:

“M” Representa el costo por materiales.

“P_m” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos.

El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

“C_m” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, “C_m” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, “C_m” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

- "ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
- "Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
- "Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$

Donde:

- "D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.
- "Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.
- "Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Im = \frac{(Vm + Vr)i}{2Hea}$$

Donde:

- "Im" Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
- "i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r)s}{2H_{ea}}$$

Donde:

- "S_m" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
- "V_m" y "V_r" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.
- "H_{ea}" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

- I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
- II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$M_n = K_o * D$$

Donde:

- "M_n" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
- "K_o" Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.
- "D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$C_o = G_h * P_c$$

Donde:

- "C_o" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
- "G_h" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente

determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) Pa$$

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

- “Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
- “Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
- “Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Hm = Kh * Mo$$

Donde:

- “Hm” Representa el costo por herramienta de mano.
- “Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.
- “Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

- “Es” Representa el costo directo por equipo de seguridad.
- “Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.
- “Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III EL COSTO INDIRECTO

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

- I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a) Personal directivo;
 - b) Personal técnico;
 - c) Personal administrativo;
 - d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
 - e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
 - f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
 - g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
- II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
 - a) Edificios y locales;
 - b) Locales de mantenimiento y guarda;
 - c) Bodegas;
 - d) Instalaciones generales;
 - e) Equipos, muebles y enseres;
 - f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g) Campamentos;
- III. Servicios de los siguientes conceptos:
 - a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b) Estudios e investigaciones;
- IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

- a) Campamentos;
- b) Equipo de construcción;
- c) Plantas y elementos para instalaciones, y
- d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

- a) Papelería y útiles de escritorio;
- b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
- c) Equipo de computación;
- d) Situación de fondos;
- e) Copias y duplicados;
- f) Luz, gas y otros consumos, y
- g) Gastos de la licitación pública;

VI. Capacitación y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

- a) Construcción y conservación de caminos de acceso;
- b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
- c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:
 - 1. Campamentos;
 - 2. Equipo de construcción, y
 - 3. Plantas y elementos para instalaciones.

SECCIÓN IV
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

- I. Cuando varíe la tasa de interés;
- II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y
- III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento.

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma a la alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 218.- Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
- II. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V

EL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI
LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Documento sin costo para VANESSA VILLALBA

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

(Publicada en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2002)

INTRODUCCIÓN

Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país.

La elaboración de esta norma oficial mexicana se basó principalmente en las resoluciones y acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han tenido en la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), hasta su 21a. Convención realizada en el año 1999.

El "SI" es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente completo y armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de base, cuya materialización y reproducción objetiva de los patrones correspondientes, facilita a todas las naciones que lo adopten para la estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas entre las que se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la simplificación en la formación de las unidades derivadas.

Tabla 1.- Nombres, símbolos y definiciones de las unidades SI de base

Magnitud	Unidad	Símbolo
longitud	Metro	m
masa	kilogramo	kg

Tabla 3.- Ejemplo de unidades SI derivadas sin nombre especial

Magnitud	Unidades SI	
	Nombre	Símbolo
superficie	metro cuadrado	m ²
volumen	metro cúbico	m ³
velocidad	metro por segundo	m/s
masa volúmica, densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m ³ /kg

Tabla 16.- Unidades que no pertenecen al SI, que se conservan para usarse con el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
volumen	litro	l, L
masa	tonelada	t
tiempo	hora	h
	Día	d

Tabla 20.- Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI

- 1 Los símbolos de las unidades deben ser expresados en caracteres romanos, en general, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas; Ejemplos: m, cd, K, A
- 2 No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad
- 3 Los símbolos de las unidades no deben pluralizarse; Ejemplos: 8 kg, 50 kg, 9 m, 5 m



Estimado afiliado:

Con el objetivo de recabar su valiosa opinión con relación a la presente publicación, le solicitamos nos haga llegar sus observaciones y comentarios en atención al Ing. Arq. Omar Josué López Alanís al siguiente correo electrónico: omar.lopez@cmic.org

En caso de alguna observación sobre el contenido de la publicación, favor de indicar los siguientes campos:

- a) Número de página.
- b) Clave de concepto de trabajo.
- c) Observaciones y comentarios.

Asimismo, solicitamos nos comparta la siguiente información para dar atención a sus comentarios:

- a) Nombre de contacto.
- b) Razón social.
- c) Teléfono.
- e) Correo electrónico.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Actualización 203

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023 SECTOR SALUD

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS

PERIFÉRICO SUR N° 4839
COL. PARQUES DEL PEDREGAL,
TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14010

www.cmic.org [/cmicnacional](https://www.facebook.com/cmicnacional) [@cmicnacional](https://twitter.com/cmicnacional) [/CMICTVMexico](https://www.youtube.com/CMICTVMexico)